

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - SEM DESONERAÇÃO**

<b>Obra:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES	<b>Responsável técnico:</b>	Rayssa Chaves
<b>Local:</b>	Estr. do Arraial, 2723 - Casa Amarela, Recife - PE, 52070-230	<b>BDI ONERADO:</b>	20,50%
<b>Data base:</b>	SINAPI 12/2024 E COMPOSIÇÕES	<b>BDI FORNECIMENTO:</b>	15%
<b>Prazo de execução:</b>	4 MESES	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>1.400.413,43</b>
		<b>ENCARGOS</b> 113,98% (HORA); <b>SOCIAIS:</b> 70,00% (MÊS)	

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS</b>		<b>1</b>		<b>38.307,84</b>	<b>38.307,84</b>	<b>2,74 %</b>
<b>1.1</b>			<b>DEMOLIÇÕES ÁREA EXTERNA</b>		<b>1</b>		<b>30.251,54</b>	<b>30.251,54</b>	<b>2,16 %</b>
1.1.1	98530	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	5	139,41	167,98	839,90	0,06 %
1.1.2	98527	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	5	211,25	254,55	1.272,75	0,09 %
1.1.3	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m <sup>2</sup>	136,35	17,08	20,58	2.806,08	0,20 %
1.1.4	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m <sup>2</sup>	75,86	3,47	4,18	317,09	0,02 %
1.1.5	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	52,88	13,92	16,77	886,79	0,06 %
1.1.6	00001519	Próprio	DEMOLICAO E REMOCAO DE ESTRUTURAS METALICAS TRELICADAS DE VERGALHOES E/OU PERFIS LEVES DE ACO, MEDIDAS PELO PESO REMOVIDO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	KG	5340,192	3,03	3,65	19.491,70	1,39 %
1.1.7	00001518	Próprio	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELETE PNEUMÁTICO	m <sup>3</sup>	9,657	356,41	429,47	4.147,39	0,30 %
1.1.8	00001524	Próprio	DEMOLICAO CONCRETO SIMPLES ATE 0,5M3	m <sup>2</sup>	6,54	62,16	74,90	489,84	0,03 %

Valor Final do Orçamento **1.400.413,43**  
BDI **20,50 %**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

<b>1.2</b>			<b>DEMOLIÇÕES ÁREA INTERNA</b>		<b>1</b>		<b>8.056,30</b>	<b>8.056,30</b>	<b>0,58 %</b>
1.2.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	12	12,34	14,86	178,32	0,01 %
1.2.2	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8	8,99	10,83	86,64	0,01 %
1.2.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	9	9,35	11,26	101,34	0,01 %
1.2.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2	24,13	29,07	58,14	0,00 %
1.2.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	77,97	55,59	66,98	5.222,43	0,37 %
1.2.6	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	72,05	2,88	3,47	250,01	0,02 %
1.2.7	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	52,44	6,68	8,04	421,61	0,03 %
1.2.8	00001003	Próprio	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	28,02	8,42	10,14	284,12	0,02 %
1.2.9	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	120	0,49	0,59	70,80	0,01 %
1.2.10	0000381	Próprio	Remoção de ar condicionado tipo Split	un	6	42,34	51,01	306,06	0,02 %
1.2.11	0000382	Próprio	Remoção de tubulação de gás	m	2,94	22,10	26,63	78,29	0,01 %
1.2.12	0000383	Próprio	Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC	m	1,08	5,21	6,27	6,77	0,00 %
1.2.13	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	52	0,65	0,78	40,56	0,00 %
1.2.14	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	12	1,77	2,13	25,56	0,00 %
1.2.15	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	990	0,69	0,83	821,70	0,06 %
1.2.16	0000384	Próprio	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	1	84,33	101,61	101,61	0,01 %
1.2.17	0000385	Próprio	REMOÇÃO DE DISJUNTORES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3	0,65	0,78	2,34	0,00 %
<b>2</b>			<b>CANTEIRO DE OBRAS E SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA</b>		<b>1</b>		<b>67.450,11</b>	<b>67.450,11</b>	<b>4,82 %</b>
2.1	00000130	Próprio	BARRACA DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	m²	50	980,47	1.181,46	59.073,00	4,22 %
2.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	44	92,26	111,17	4.891,48	0,35 %
2.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	20	63,15	76,09	1.521,80	0,11 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

2.4	00005678	Próprio	FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃOS INTERNOS EM MADEIRA COM ISOLAMENTO ACÚSTICO - 1 MONTAGEM EM OBRA.	m <sup>2</sup>	11	125,92	151,73	1.669,03	0,12 %
2.5	102656	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024	M	40	6,12	7,37	294,80	0,02 %
<b>3</b>			<b>CARGA E TRANSPORTE MANUAL E MECÂNICO</b>		<b>1</b>		<b>58.375,19</b>	<b>58.375,19</b>	<b>4,17 %</b>
3.1	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m <sup>3</sup>	61,197565	9,34	11,25	688,47	0,05 %
3.2	0000456	Próprio	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M <sup>3</sup> - CARGA COM MINI ESCAVADEIRA (CAÇAMBA DE 0,20 M <sup>3</sup> / 30 HP) E DESCARGA LIVRE	m <sup>3</sup>	151,957754	10,00	12,05	1.831,09	0,13 %
3.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5669,931485	2,97	3,57	20.241,65	1,45 %
3.4	0000984	Próprio	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATE 100M.	m <sup>3</sup>	213,155319	23,55	28,37	6.047,21	0,43 %
3.5	0000457	Próprio	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	T	277,1019147	88,55	106,70	29.566,77	2,11 %
<b>4</b>			<b>ESTRUTURA</b>		<b>1</b>		<b>274.721,12</b>	<b>274.721,12</b>	<b>19,62 %</b>
<b>4.1</b>			<b>VIGAS E PILARES</b>		<b>1</b>		<b>109.849,95</b>	<b>109.849,95</b>	<b>7,84 %</b>
4.1.1	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,4	13,79	16,61	23,25	0,00 %
4.1.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	440,4	13,05	15,72	6.923,08	0,49 %
4.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	724,5	11,68	14,07	10.193,71	0,73 %
4.1.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	123,2	9,82	11,83	1.457,45	0,10 %
4.1.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,1	9,52	11,47	287,89	0,02 %
4.1.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	496	14,46	17,42	8.640,32	0,62 %
4.1.7	92415	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	332,3	143,06	172,38	57.281,87	4,09 %
4.1.8	0000880	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m <sup>3</sup>	29,1	646,72	779,29	22.677,33	1,62 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

4.1.9	00000462	Próprio	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	15	130,85	157,67	2.365,05	0,17 %
<b>4.2</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>143.726,44</b>	<b>143.726,44</b>	<b>10,26 %</b>
4.2.1	00000462	Próprio	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	40	130,85	157,67	6.306,80	0,45 %
4.2.2	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3605,7	14,40	17,35	62.558,89	4,47 %
4.2.3	92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	16,7	62,63	75,46	1.260,18	0,09 %
4.2.4	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	81,1	500,82	603,48	48.942,22	3,49 %
4.2.5	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	56,39	63,15	76,09	4.290,71	0,31 %
4.2.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	158,32	83,26	100,32	15.882,66	1,13 %
4.2.7	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2,31	38,91	46,88	108,29	0,01 %
4.2.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	142,21	25,25	30,42	4.326,02	0,31 %
4.2.9	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,2	14,46	17,42	3,48	0,00 %
4.2.10	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1	11,68	14,07	14,07	0,00 %
4.2.11	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,8	9,82	11,83	33,12	0,00 %
<b>4.3</b>			<b>LAJE</b>		<b>1</b>		<b>21.144,73</b>	<b>21.144,73</b>	<b>1,51 %</b>
4.3.1	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48,2	13,79	16,61	800,60	0,06 %
4.3.2	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,5	9,82	11,83	53,23	0,00 %
4.3.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,3	14,46	17,42	580,08	0,04 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

4.3.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,5	13,05	15,72	809,58	0,06 %
4.3.5	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	9,1	910,25	1.096,85	9.981,33	0,71 %
4.3.6	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	9,1	18,10	21,81	198,47	0,01 %
4.3.7	0000462	Próprio	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	5	130,85	157,67	788,35	0,06 %
4.3.8	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	213,37	30,86	37,18	7.933,09	0,57 %
<b>5</b>			<b>ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS</b>		<b>1</b>		<b>74.662,02</b>	<b>74.662,02</b>	<b>5,33 %</b>
<b>5.1</b>			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>74.662,02</b>	<b>74.662,02</b>	<b>5,33 %</b>
5.1.1	103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	490,21	95,84	115,48	56.609,45	4,04 %
5.1.2	90278	SINAPI	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	20,892606	511,68	616,57	12.881,75	0,92 %
5.1.3	93191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	46,9	69,06	83,21	3.902,54	0,28 %
5.1.4	93199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	21,5	48,96	58,99	1.268,28	0,09 %
<b>6</b>			<b>COBERTURA</b>		<b>1</b>		<b>51.173,23</b>	<b>51.173,23</b>	<b>3,65 %</b>
<b>6.1</b>			<b>ESTRUTURA</b>		<b>1</b>		<b>19.951,06</b>	<b>19.951,06</b>	<b>1,42 %</b>
6.1.1	100383	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	261,45	25,42	30,63	8.008,21	0,57 %
6.1.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	261,45	23,41	28,20	7.372,89	0,53 %
6.1.3	100774	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	330,2	11,49	13,84	4.569,96	0,33 %
<b>6.2</b>			<b>TELHAMENTO</b>		<b>1</b>		<b>31.222,17</b>	<b>31.222,17</b>	<b>2,23 %</b>

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

6.2.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	261,45	54,41	65,56	17.140,66	1,22 %
6.2.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	23,3	68,81	82,91	1.931,80	0,14 %
<b>6.2.3</b>			<b>COMPLEMENTOS</b>		<b>1</b>		<b>12.149,71</b>	<b>12.149,71</b>	<b>0,87 %</b>
6.2.3.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38,93	144,65	174,30	6.785,49	0,48 %
6.2.3.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	94,72	45,68	55,04	5.213,38	0,37 %
6.2.3.3	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	1	125,18	150,84	150,84	0,01 %
<b>7</b>			<b>ESQUADRIAS</b>		<b>1</b>		<b>49.805,19</b>	<b>49.805,19</b>	<b>3,56 %</b>
<b>7.1</b>			<b>JANELAS</b>		<b>1</b>		<b>8.297,67</b>	<b>8.297,67</b>	<b>0,59 %</b>
7.1.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,25	388,74	468,43	2.927,68	0,21 %
7.1.2	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,5	222,58	268,20	1.206,90	0,09 %
7.1.3	0000302	Próprio	VISOR (3,00M X 1,50M) EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 6MM, COM ABERTURA PARA COMUNICAÇÃO_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.519,12	1.830,53	1.830,53	0,13 %
7.1.4	0000303	Próprio	VISOR (1,50M X 1,50M) EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 6MM, COM ABERTURA PARA COMUNICAÇÃO_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	967,87	1.166,28	2.332,56	0,17 %
<b>7.2</b>			<b>PORTAS</b>		<b>1</b>		<b>41.507,52</b>	<b>41.507,52</b>	<b>2,96 %</b>
7.2.1	0000293	Próprio	PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELÂMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE h=0,20 M NA COR AZUL ESCURO 411 VINYLSHOCK OU SIMILAR, COM DOBRADIÇAS LA FONTE OU SIMILAR COM CHAVE PARA LADO INTERNO DE LATÃO CROMADO E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO PM80 - 0,80 M X 2,10 M - 1 FOLHA GIRO 90º	UN	4	1.404,49	1.692,41	6.769,64	0,48 %
7.2.2	0000294	Próprio	PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELÂMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE h=0,20 M NA COR AZUL ESCURO 411 VINYLSHOCK OU SIMILAR, COM DOBRADIÇAS LA FONTE OU SIMILAR COM CHAVE PARA LADO INTERNO DE LATÃO CROMADO E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO PM90 - 0,90 M X 2,10 M - 1 FOLHA GIRO 90º	UN	4	1.432,16	1.725,75	6.903,00	0,49 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

7.2.3	0000295	Próprio	PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELÂMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE h=0,20 M NA COR AZUL ESCURO 411 VINYLSHOCK OU SIMILAR, COM DOBRADIÇAS LA FONTE OU SIMILAR COM CHAVE PARA LADO INTERNO DE LATÃO CROMADO E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO PM90A - 0,90 M X 2,10 M - COM PUXADOR EM AÇO HORIZONTAL EM AÇO INOX Ø 35MM DECA OU SIMILAR	UN	5	1.507,39	1.816,40	9.082,00	0,65 %
7.2.4	0000298	Próprio	PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELÂMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE h=0,20 M NA COR AZUL ESCURO 411 VINYLSHOCK OU SIMILAR, COM DOBRADIÇAS LA FONTE OU SIMILAR COM CHAVE PARA LADO INTERNO DE LATÃO CROMADO E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO PMV120 - 0,90 M X 2,10 M - 1 FOLHA DE GIRO 90º, COM VISOR DE 40X60 PERFIL DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E COM VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE DE 4MM	UN	2	1.754,54	2.114,22	4.228,44	0,30 %
7.2.5	0000299	Próprio	PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELÂMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE h=0,20 M NA COR AZUL ESCURO 411 VINYLSHOCK OU SIMILAR, COM DOBRADIÇAS LA FONTE OU SIMILAR COM CHAVE PARA LADO INTERNO DE LATÃO CROMADO E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO PM90A - 1,20 M X 2,10 M 2 FOLHAS DE GIRO 90º SENDO UMA COM 0,90M E A OUTRA COM 0,30M	UN	1	1.565,32	1.886,21	1.886,21	0,13 %
7.2.6	0000296	Próprio	PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELÂMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE h=0,20 M NA COR AZUL ESCURO 411 VINYLSHOCK OU SIMILAR, COM DOBRADIÇAS LA FONTE OU SIMILAR COM CHAVE PARA LADO INTERNO DE LATÃO CROMADO E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO PMV120 - 1,20 M X 2,10 M - 2 FOLHAS DE GIRO 90º SENDO UMA COM 0,90M E A OUTRA COM 0,30M, COM VISOR DE 40X60 PERFIL DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E COM VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE DE 4MM	UN	1	1.887,70	2.274,67	2.274,67	0,16 %
7.2.7	0000300	Próprio	PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELÂMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE h=0,20 M NA COR AZUL ESCURO 411 VINYLSHOCK OU SIMILAR, COM DOBRADIÇAS LA FONTE OU SIMILAR COM CHAVE PARA LADO INTERNO DE LATÃO CROMADO E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO PMV120 - 1,50 M X 2,10 M - 2 FOLHAS DE GIRO 90º SENDO UMA COM 0,90M E A OUTRA COM 0,60M, COM VISOR DE 40X60 PERFIL DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E COM VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE DE 4MM	UN	2	1.887,70	2.274,67	4.549,34	0,32 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

7.2.8	0000301	Próprio	PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELÂMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE h=0,20 M NA COR AZUL ESCURO 411 VINYLSHOCK OU SIMILAR, COM DOBRADIÇAS LA FONTE OU SIMILAR COM CHAVE PARA LADO INTERNO DE LATÃO CROMADO E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO PMV120 - 1,60 M X 2,10 M - 2 FOLHAS DE GIRO 90º SENDO UMA COM 0,90M E A OUTRA COM 0,70M, COM VISOR DE 40X60 PERFIL DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E COM VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE DE 4MM	UN	1	1.909,54	2.300,99	2.300,99	0,16 %
7.2.9	0000304	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1,70M X 2,50M, ESPESSURA 10 MM, DUAS FOLHAS DE GIRO 90º COM 0.85m CADA FOLHA INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1	2.915,55	3.513,23	3.513,23	0,25 %
<b>8</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>		<b>1</b>		<b>11.724,41</b>	<b>11.724,41</b>	<b>0,84 %</b>
<b>8.1</b>			<b>CERÂMICO</b>		<b>1</b>		<b>11.724,41</b>	<b>11.724,41</b>	<b>0,84 %</b>
8.1.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	181,1	53,73	64,74	11.724,41	0,84 %
<b>9</b>			<b>REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO</b>		<b>1</b>		<b>701,73</b>	<b>701,73</b>	<b>0,05 %</b>
9.1	0000354	Próprio	CANTONEIRA EM L, ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	9	64,71	77,97	701,73	0,05 %
<b>10</b>			<b>REVESTIMENTO DE PISO INTERNO</b>		<b>1</b>		<b>122.892,10</b>	<b>122.892,10</b>	<b>8,78 %</b>
<b>10.1</b>			<b>VINÍLICO</b>		<b>1</b>		<b>119.643,44</b>	<b>119.643,44</b>	<b>8,54 %</b>
10.1.1	0000618	Próprio	PISO CONDUTIVO EM MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA (INCLUSO RODAPÉ E REGULARIZAÇÃO DA BASE)	m²	193,02	514,40	619,85	119.643,44	8,54 %
<b>10.2</b>			<b>CERÂMICO</b>		<b>1</b>		<b>3.248,66</b>	<b>3.248,66</b>	<b>0,23 %</b>
10.2.1	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	49,12	53,73	64,74	3.180,02	0,23 %
10.2.2	0000352	Próprio	RODAPÉ CERÂMICO DE 12CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	10,76	5,30	6,38	68,64	0,00 %
<b>11</b>			<b>REVESTIMENTO DE TETO</b>		<b>1</b>		<b>14.731,30</b>	<b>14.731,30</b>	<b>1,05 %</b>
11.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	190,45	43,86	52,85	10.065,28	0,72 %
11.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	190,45	4,99	6,01	1.144,60	0,08 %
11.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	190,45	15,35	18,49	3.521,42	0,25 %
<b>12</b>			<b>PINTURA</b>		<b>1</b>		<b>67.749,53</b>	<b>67.749,53</b>	<b>4,84 %</b>

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

<b>12.1</b>			<b>PAREDE</b>		<b>1</b>		<b>67.749,53</b>	<b>67.749,53</b>	<b>4,84 %</b>
12.1.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	482,8	16,28	19,61	9.467,70	0,68 %
12.1.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	27,24	15,68	18,89	514,56	0,04 %
12.1.3	00000993	Próprio	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EPÓXI, INCLUSIVE EMASSAMENTO	m²	537,42	89,21	107,49	57.767,27	4,13 %
<b>13</b>			<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>		<b>1</b>		<b>47.428,43</b>	<b>47.428,43</b>	<b>3,39 %</b>
13.1	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	445,13	536,38	3.754,66	0,27 %
13.2	00000143	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA EM PLÁSTICO E SIFÃO FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	293,35	353,48	1.767,40	0,13 %
13.3	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	550,95	663,89	3.319,45	0,24 %
13.4	00000833	Próprio	PIA DE DESPEJO/ EXPURGO HOSPITALAR 60X60cm, EM AÇO INOX, COM VÁLVULA DE DESCARGA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	3.594,09	4.330,87	4.330,87	0,31 %
13.5	00001032	Próprio	TANQUE ACO INOXIDAVEL (AÇO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	618,10	744,81	744,81	0,05 %
13.6	00000647	Próprio	CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UND	2	433,85	522,78	1.045,56	0,07 %
13.7	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	1.099,27	1.324,62	2.649,24	0,19 %
13.8	00000648	Próprio	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO DE PAREDE CROMADO	UND	7	512,86	617,99	4.325,93	0,31 %
13.9	00000420	Próprio	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2	70,70	85,19	170,38	0,01 %
13.10	00000651	Próprio	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo	UND	2	365,10	439,94	879,88	0,06 %
13.11	00000652	Próprio	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7	187,77	226,26	1.583,82	0,11 %
13.12	00001028	Próprio	TORNEIRA CLÍNICA DE PAREDE COM ALAVANCA ACIONAMENTO POR COTOVELO BICA ALTA AREJADOR ARTICULADO	UN	1	223,21	268,96	268,96	0,02 %
13.13	00000650	Próprio	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UND	5	234,31	282,34	1.411,70	0,10 %
13.14	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	370,38	446,30	4.463,00	0,32 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

13.15	100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	354,62	427,31	2.136,55	0,15 %
13.16	00000006	Próprio	BARRA DE APOIO DE AÇO INOX 40 CM RETA POLIDA	UN	10	281,73	339,48	3.394,80	0,24 %
13.17	00000839	Próprio	LAVÁTÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX DIMENSÕES DE 1,60 x 0,60m, COM TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	2.403,44	2.896,14	2.896,14	0,21 %
13.18	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	303,70	365,95	731,90	0,05 %
13.19	00000648	Próprio	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO DE PAREDE CROMADO	UND	2	512,86	617,99	1.235,98	0,09 %
13.20	00000644	Próprio	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 48X34CM, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	770,59	928,56	3.714,24	0,27 %
13.21	0000351	Próprio	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO_ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	98,61	118,82	1.425,84	0,10 %
13.22	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	81,42	98,11	1.177,32	0,08 %
<b>14</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>		<b>1</b>		<b>26.816,87</b>	<b>26.816,87</b>	<b>1,91 %</b>
<b>14.1</b>			<b>ÁGUA FRIA</b>		<b>1</b>		<b>6.343,55</b>	<b>6.343,55</b>	<b>0,45 %</b>
14.1.1	00000947	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	115	22,35	26,93	3.096,95	0,22 %
14.1.2	00000948	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18	28,32	34,12	614,16	0,04 %
14.1.3	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18	107,26	129,24	2.326,32	0,17 %
14.1.4	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	33,25	40,06	120,18	0,01 %
14.1.5	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	39	3,16	3,80	148,20	0,01 %
14.1.6	96702	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	3	10,44	12,58	37,74	0,00 %
<b>14.2</b>			<b>ESGOTO</b>		<b>1</b>		<b>20.473,32</b>	<b>20.473,32</b>	<b>1,46 %</b>
14.2.1	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12	64,76	78,03	936,36	0,07 %
14.2.2	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	17,58	21,18	42,36	0,00 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

14.2.3	96704	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	UN	7	18,07	21,77	152,39	0,01 %
14.2.4	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	26,17	31,53	94,59	0,01 %
14.2.5	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	50,07	60,33	241,32	0,02 %
14.2.6	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	8,57	10,32	20,64	0,00 %
14.2.7	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	10,04	12,09	36,27	0,00 %
14.2.8	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	13,68	16,48	32,96	0,00 %
14.2.9	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	24,02	28,94	115,76	0,01 %
14.2.10	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3	40,01	48,21	144,63	0,01 %
14.2.11	00000947	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,59	22,35	26,93	554,48	0,04 %
14.2.12	00001016	Próprio	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,85	30,25	36,45	395,48	0,03 %
14.2.13	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	49,97	15,64	18,84	941,43	0,07 %
14.2.14	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	44,48	21,12	25,44	1.131,57	0,08 %
14.2.15	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	32,92	45,65	55,00	1.810,60	0,13 %
14.2.16	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	55,88	62,63	75,46	4.216,70	0,30 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

14.2.17	00000096	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE BORRACHA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX M-35 Ø 1"	M	5,28	60,52	72,92	385,01	0,03 %
14.2.18	0000339	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO 1,0 X 1,0 X 0,60M PARA ESGOTO	UN	4	1.623,17	1.955,91	7.823,64	0,56 %
14.2.19	0000341	Próprio	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	19,97	24,06	48,12	0,00 %
14.2.20	0000340	Próprio	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	25,50	30,72	368,64	0,03 %
14.2.21	0000343	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	9	90,40	108,93	980,37	0,07 %
<b>15</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		<b>1</b>		<b>76.592,44</b>	<b>76.592,44</b>	<b>5,47 %</b>
15.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	99	18,44	22,22	2.199,78	0,16 %
15.2	0000678	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7	17,89	21,55	150,85	0,01 %
15.3	0000362	Próprio	ARRUELA, PORCAS E PARAFUSOS 3/8" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	40	5,44	6,55	262,00	0,02 %
15.4	0000364	Próprio	ARRUELA 1/4" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	286	3,37	4,06	1.161,16	0,08 %
15.5	0000365	Próprio	PORCAS 1/4" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	270	1,93	2,32	626,40	0,04 %
15.6	0000361	Próprio	VERGALHAO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	40	4,65	5,60	224,00	0,02 %
15.7	0000357	Próprio	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4, COM PARAFUSO _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	470	3,97	4,78	2.246,60	0,16 %
15.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1066,63	4,39	5,28	5.631,80	0,40 %
15.9	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	943,88	6,80	8,19	7.730,37	0,55 %
15.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	146,79	9,53	11,48	1.685,14	0,12 %
15.11	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	29	90,01	108,46	3.145,34	0,22 %
15.12	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	95,73	115,35	807,45	0,06 %
15.13	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	91,85	110,67	664,02	0,05 %
15.14	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	100,36	120,93	483,72	0,03 %
15.15	0000904	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M	40,18	37,18	44,80	1.800,06	0,13 %
15.16	0000366	Próprio	Suporte Vertical 50 x 50mm para fixação de Eletrocalha Metálica _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	40	25,51	30,73	1.229,20	0,09 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

15.17	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	39,7	9,77	11,77	467,26	0,03 %
15.18	00001074	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,59	11,81	14,23	620,28	0,04 %
15.19	00000692	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	408,34	12,05	14,52	5.929,09	0,42 %
15.20	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3	12,88	15,52	46,56	0,00 %
15.21	00000641	Próprio	LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE LED QUADRADO, DIMENSÃO DE 20 X 20CM OU EQUIVALENTE. CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO OU SIMILAR. FIXADA ATRAVÉS DE PRESILHAS PARA GESSO. MONTADA COM LED INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE 19W BRANCO NEUTRO OU BRANCO FRIO 4500K - 6500K	UN	7	227,62	274,28	1.919,96	0,14 %
15.22	00000642	Próprio	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K	un	5	113,95	137,30	686,50	0,05 %
15.23	0000423	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, 30X30 24W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	71,57	86,24	172,48	0,01 %
15.24	0000424	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, 60x60 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1	193,79	233,51	233,51	0,02 %
15.25	00000451	Próprio	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR MODELO SLIM, 1X18W 6500K;	UN	11	28,19	33,96	373,56	0,03 %
15.26	00000994	Próprio	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR PARA 2X18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	22	101,28	122,04	2.684,88	0,19 %
15.27	00001256	Próprio	QUADRO - BARR. TRIF., DISJ. GERAL - DIN (REF. MORATORI) - CAP. 32 DISJ. UNIP. - IN BARR. 150A	UN	1	290,38	349,90	349,90	0,02 %
15.28	00001258	Próprio	QUADRO - BARR. TRIF., DISJ. GERAL - DIN (REF. MORATORI) - CAP. 50 DISJ. UNIP. - IN BARR. 225A	UN	1	1.415,46	1.705,62	1.705,62	0,12 %
15.29	00001246	Próprio	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80kA - 275v	UN	8	245,26	295,53	2.364,24	0,17 %
15.30	00001247	Próprio	Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN 25A	UN	1	147,41	177,62	177,62	0,01 %
15.31	0000425	Próprio	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 40A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	84,97	102,38	204,76	0,01 %
15.32	0000428	Próprio	PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	36	21,94	26,43	951,48	0,07 %
15.33	0000429	Próprio	PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37	22,02	26,53	981,61	0,07 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

15.34	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	82	45,62	54,97	4.507,54	0,32 %
15.35	00001532	Próprio	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	4	383,74	462,40	1.849,60	0,13 %
15.36	0000358	Próprio	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7	8,45	10,18	71,26	0,01 %
15.37	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	19,98	24,07	361,05	0,03 %
15.38	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	46,55	56,09	56,09	0,00 %
15.39	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3	32,79	39,51	118,53	0,01 %
15.40	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	263,76	16,48	19,85	5.235,63	0,37 %
15.41	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	72,7	17,39	20,95	1.523,06	0,11 %
15.42	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	669,76	3,01	3,62	2.424,53	0,17 %
15.43	00001535	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	119,59	144,10	144,10	0,01 %
15.44	00001247	Próprio	Interruptor bipolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN 25A	UN	1	147,41	177,62	177,62	0,01 %
15.45	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,32	15,07	18,15	114,70	0,01 %
15.46	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	477	14,00	16,87	8.046,99	0,57 %
15.47	0000426	Próprio	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	26	26,17	31,53	819,78	0,06 %
15.48	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	4	254,10	306,19	1.224,76	0,09 %
<b>16</b>			<b>SPDA</b>		<b>1</b>		<b>22.389,57</b>	<b>22.389,57</b>	<b>1,60 %</b>
16.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2	42,14	50,77	101,54	0,01 %
16.2	00001061	Próprio	TAMPAO FOFO SIMPLES 300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	71,47	86,12	172,24	0,01 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

16.3	0000269	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	56,45	68,02	68,02	0,00 %
16.4	0000417	Próprio	CONECTOR ATERRINSERT ® COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 . DISTÂNCIA ENTRE RE-BAR E FACE DA FÔRMA REGULÁVEL ENTRE 25 E 40 MM, REF. TEL 656, FAB. TERMOTECNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	55,35	66,69	466,83	0,03 %
16.5	0000338	Próprio	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14	22,88	27,57	385,98	0,03 %
16.6	0000672	Próprio	BUCHA DE NYLON N6 E PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE 4X32MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DAS BUCHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	99	5,36	6,45	638,55	0,05 %
16.7	0000668	Próprio	FIXADOR TIPO ÔMEGA EM COBRE COM FUROS Ø5MM E TRAVA PARA CABO DE COBRE 35MM² TEL 833 OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	14	2,95	3,55	49,70	0,00 %
16.8	0000686	Próprio	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	32,97	39,72	278,04	0,02 %
16.9	0000418	Próprio	CLIP ZINCADO PARA EMENDA DE RE-BAR 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21	9,72	11,71	245,91	0,02 %
16.10	0000670	Próprio	PRESILHA EM LATÃO TEL744 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	71	3,49	4,20	298,20	0,02 %
16.11	0000680	Próprio	BARRA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO (RE-BAR) 3/8" x 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31	79,52	95,82	2.970,42	0,21 %
16.12	0000426	Próprio	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	119	50,02	60,27	7.172,13	0,51 %
16.13	0000249	Próprio	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40	71,80	86,51	3.460,40	0,25 %
16.14	0000325	Próprio	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO COMPLETA NAS DIMENSÕES 40X40X15CM, COM BARRAMENTO COM 11 TERMINAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	455,12	548,41	548,41	0,04 %
16.15	83447	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	20	229,60	276,66	5.533,20	0,40 %
<b>17</b>			<b>CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV</b>		<b>1</b>		<b>9.119,95</b>	<b>9.119,95</b>	<b>0,65 %</b>
17.1	0000941	Próprio	CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO DOME	UN	6	195,52	235,60	1.413,60	0,10 %
17.2	0000840	Próprio	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	100,9	16,04	19,32	1.949,38	0,14 %
17.3	0000907	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO NO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20,6	24,60	29,64	610,58	0,04 %
17.4	0000852	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK CAIXA PADRÃO 19" - 12U x 570MM	und	1	737,88	889,14	889,14	0,06 %
17.5	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	18,44	22,22	111,10	0,01 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

17.6	91874	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	7,15	8,61	25,83	0,00 %
17.7	0000364	Próprio	ARRUELA 1/4" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	197	3,37	4,06	799,82	0,06 %
17.8	0000362	Próprio	ARRUELA, PORCAS E PARAFUSOS 3/8" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	23	5,44	6,55	150,65	0,01 %
17.9	0000357	Próprio	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4, COM PARAFUSO _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	23	3,97	4,78	109,94	0,01 %
17.10	0000363	Próprio	PARAFUSOS 1/4" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	120	1,82	2,19	262,80	0,02 %
17.11	0000365	Próprio	PORCAS 1/4" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	149	1,93	2,32	345,68	0,02 %
17.12	0000361	Próprio	VERGALHAO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	23	4,65	5,60	128,80	0,01 %
17.13	0000904	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M	28,1	37,18	44,80	1.258,88	0,09 %
17.14	0000359	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/2" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23	12,88	15,52	356,96	0,03 %
17.15	0000366	Próprio	Suporte Vertical 50 x 50mm para fixação de Eletrocalha Metálica _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	23	25,51	30,73	706,79	0,05 %
<b>18</b>			<b>CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>		<b>1</b>		<b>31.113,28</b>	<b>31.113,28</b>	<b>2,22 %</b>
18.1	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	1.944,35	2.342,94	4.685,88	0,33 %
18.2	00001090	Próprio	RACK FECHADO 20 US, 570MM, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" (CFTV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.009,30	2.421,20	2.421,20	0,17 %
18.3	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,8	9,77	11,77	127,11	0,01 %
18.4	100562	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	267,25	322,03	322,03	0,02 %
18.5	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	3	196,28	236,51	709,53	0,05 %
18.6	00001074	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL PEAD CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50	11,81	14,23	711,50	0,05 %
18.7	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18	30,77	37,07	667,26	0,05 %
18.8	00000300	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	435,62	524,92	524,92	0,04 %
18.9	00000298	Próprio	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAIS COM ANÉIS (1U) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	27,48	33,11	165,55	0,01 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

18.10	0000290	Próprio	Kit placa 2 ventiladores p/ rack	UN	1	239,95	289,13	289,13	0,02 %
18.11	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18	8,51	10,25	184,50	0,01 %
18.12	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	13,24	15,95	79,75	0,01 %
18.13	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	46	18,44	22,22	1.022,12	0,07 %
18.14	0000364	Próprio	ARRUELA 1/4" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	260	3,37	4,06	1.055,60	0,08 %
18.15	0000362	Próprio	ARRUELA, PORCAS E PARAFUSOS 3/8" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	37	5,44	6,55	242,35	0,02 %
18.16	0000358	Próprio	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	20	8,45	10,18	203,60	0,01 %
18.17	0000357	Próprio	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4, COM PARAFUSO _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	50	3,97	4,78	239,00	0,02 %
18.18	0000365	Próprio	PORCAS 1/4" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	204	1,93	2,32	473,28	0,03 %
18.19	0000361	Próprio	VERGALHAO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40	4,65	5,60	224,00	0,02 %
18.20	0000370	Próprio	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3	4,42	5,32	15,96	0,00 %
18.21	0000840	Próprio	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	563,5	16,04	19,32	10.886,82	0,78 %
18.22	0000904	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M	46,5	37,18	44,80	2.083,20	0,15 %
18.23	0000187	Próprio	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 1" INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	18,8	24,15	29,10	547,08	0,04 %
18.24	0000186	Próprio	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (3/4") INCLUSIVE CONEXOES, ABRAÇADEIRA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	41,1	30,58	36,84	1.514,12	0,11 %
18.25	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,9	20,45	24,64	96,09	0,01 %
18.26	0000374	Próprio	POSTE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 9,00m _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.217,79	1.467,43	1.467,43	0,10 %
18.27	0000359	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/2" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4	12,88	15,52	62,08	0,00 %
18.28	0000366	Próprio	Suporte Vertical 50 x 50mm para fixação de Eletrocalha Metálica _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3	25,51	30,73	92,19	0,01 %
<b>19</b>			<b>CHAMADA DE EMERGÊNCIA</b>		<b>1</b>		<b>21.654,37</b>	<b>21.654,37</b>	<b>1,55 %</b>
19.1	0000840	Próprio	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	193	16,04	19,32	3.728,76	0,27 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

19.2	0000896	Próprio	ACIONADOR DE BANHEIRO - TIPO BOTOEIRA ø 50mm LED VERMELHO IP65 (COM MÓDULO)	UN	7	251,21	302,70	2.118,90	0,15 %
19.3	0000678	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12	17,89	21,55	258,60	0,02 %
19.4	0000895	Próprio	SINALIZADOR DE PORTA 12VCC – LED 02 CORES - COM CAIXA 4X2	UN	6	191,21	230,40	1.382,40	0,10 %
19.5	0000304	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100X50 MM, COM ACESSÓRIOS	UN	19,4	88,32	106,42	2.064,54	0,15 %
19.6	0000897	Próprio	PAINEL CONCENTRADOR 12vcc 1 buzzer 3kHz com FONTE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO	UN	1	3.147,99	3.793,32	3.793,32	0,27 %
19.7	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	10,34	12,45	12,45	0,00 %
19.8	91874	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25	7,15	8,61	215,25	0,02 %
19.9	0000357	Próprio	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4, COM PARAFUSO_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	117	3,97	4,78	559,26	0,04 %
19.10	0000358	Próprio	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14	8,45	10,18	142,52	0,01 %
19.11	0000359	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/2" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	113	12,88	15,52	1.753,76	0,13 %
19.12	0000360	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14	9,03	10,88	152,32	0,01 %
19.13	0000187	Próprio	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 1" INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,6	24,15	29,10	599,46	0,04 %
19.14	0000907	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO NO FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	108,8	24,60	29,64	3.224,83	0,23 %
19.15	0000361	Próprio	VERGALHAO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	18	4,65	5,60	100,80	0,01 %
19.16	0000362	Próprio	ARRUELA, PORCAS E PARAFUSOS 3/8" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	18	5,44	6,55	117,90	0,01 %
19.17	0000364	Próprio	ARRUELA 1/4" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	183	3,37	4,06	742,98	0,05 %
19.18	0000365	Próprio	PORCAS 1/4" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	175	1,93	2,32	406,00	0,03 %
19.19	0000363	Próprio	PARAFUSOS 1/4" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	128	1,82	2,19	280,32	0,02 %
<b>20</b>			<b>MARMORARIA</b>		<b>1</b>		<b>29.052,27</b>	<b>29.052,27</b>	<b>2,07 %</b>
20.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	9,68	128,73	155,11	1.501,46	0,11 %
20.2	0000305	Próprio	BANCADA DE ACO INOX 1,74M X 0,60M - INCLUSO PIA	UND	1	1.100,82	1.326,48	1.326,48	0,09 %
20.3	0000308	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA 2,21M X 0,60M, INCLUSO PIA_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	2.479,04	2.987,24	2.987,24	0,21 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

20.4	0000309	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA 1,94M X 0,60M, INCLUSO PIA_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	2.479,04	2.987,24	2.987,24	0,21 %
20.5	0000311	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA 2,70M X 0,60M, INCLUSO PIA_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	2.824,95	3.404,06	3.404,06	0,24 %
20.6	0000312	Próprio	BANCADA DE GRANITO CINZA 1,96M X 0,60M, INCLUSO PIA_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	2.175,06	2.620,94	2.620,94	0,19 %
20.7	0000313	Próprio	BANCADA DE GRANITO AQUALUX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	12,5264	942,40	1.135,59	14.224,85	1,02 %
<b>21</b>			<b>CLIMATIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>221.681,03</b>	<b>221.681,03</b>	<b>15,83 %</b>
21.1	0000387	Próprio	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA AR CONDICIONADO N26 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	m²	118	54,90	66,15	7.805,70	0,56 %
21.2	00001272	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #24 INCLUSO SUPORTE.	KG	132	92,01	110,87	14.634,84	1,05 %
21.3	0000388	Próprio	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA AR CONDICIONADO N22 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	m²	36	54,63	65,82	2.369,52	0,17 %
21.4	00000503	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR DE AR, VAZÃO 552m³/h. PED.: 32mmCA, POTÊNCIA 77W, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA:60hz, FASE: 1F+1F. INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO. REF.: MOD.:MAXX 150, FAB.:SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	9	708,25	853,44	7.680,96	0,55 %
21.5	00000589	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR DE AR, VAZÃO 1040m³/h. PED.: 32mmCA, POTÊNCIA 77W, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA:60hz, FASE: 1F+1F. INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO. REF.: MOD.:MAXX 150, FAB.:SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	5	684,55	824,88	4.124,40	0,29 %
21.6	00001237	Próprio	EXAUSTOR PARA INSTALAÇÃO AO LONGO DE TUBULAÇÕES LONGAS, PARA EXAUTÃO OU TOMADA DE AR EXTERNA. VAZÃO MÁXIMA 181 m³/h, PRESSÃO MÁXIMA 14 mmca. REF.: SICFLUX MAXX MINI 100 OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UND	3	277,61	334,52	1.003,56	0,07 %
21.7	0000407	Próprio	GRELHA DE RENOVAÇÃO 325X325 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	176,14	212,24	212,24	0,02 %
21.8	0000408	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO 225X125 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	49,88	60,10	360,60	0,03 %
21.9	0000409	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO 225X165 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	62,61	75,44	75,44	0,01 %
21.10	0000410	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO 425X225 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	160,39	193,26	579,78	0,04 %
21.11	0000411	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO 225X225 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	81,93	98,72	98,72	0,01 %
21.12	0000412	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO 325X125 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	67,61	81,47	81,47	0,01 %
21.13	0000414	Próprio	DIFUSOR 4 VIAS 304X304 EM ALUMINIO ANODIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	230,37	277,59	1.110,36	0,08 %
21.14	0000415	Próprio	DIFUSOR 4 VIAS 248X248 EM ALUMINIO ANODIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	167,74	202,12	4.042,40	0,29 %
21.15	0000416	Próprio	DIFUSOR 4 VIAS 360X360 EM ALUMINIO ANODIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	308,20	371,38	371,38	0,03 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

21.16	0000398	Próprio	GRELHA DE RETORNO 425X425 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	293,99	354,25	354,25	0,03 %
21.17	0000399	Próprio	GRELHA DE RETORNO 325X125 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	67,99	81,92	245,76	0,02 %
21.18	0000400	Próprio	GRELHA DE RETORNO 225X125 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	50,21	60,50	181,50	0,01 %
21.19	0000401	Próprio	GRELHA DE RETORNO 425X225 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	152,15	183,34	183,34	0,01 %
21.20	0000402	Próprio	GRELHA DE RETORNO 225X225 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	81,69	98,43	98,43	0,01 %
21.21	0000403	Próprio	GRELHA DE RETORNO 425X525 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	360,77	434,72	434,72	0,03 %
21.22	0000404	Próprio	GRELHA DE RENOVAÇÃO 225X165 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	62,61	75,44	150,88	0,01 %
21.23	0000405	Próprio	GRELHA DE RENOVAÇÃO 225X125 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	49,88	60,10	420,70	0,03 %
21.24	0000406	Próprio	GRELHA DE RENOVAÇÃO 225X225 C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	81,93	98,72	296,16	0,02 %
21.25	0000389	Próprio	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 5" (125MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	80,60	97,12	971,20	0,07 %
21.26	0000768	Próprio	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 6"(150MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	62,60	75,43	301,72	0,02 %
21.27	0000771	Próprio	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 8"(200MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	82,71	99,66	99,66	0,01 %
21.28	0000774	Próprio	MANTA EM LA DE VIDRO PARA ISOLAMENTO 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>	264	35,07	42,25	11.154,00	0,80 %
21.29	0000390	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 5" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12	21,10	25,42	305,04	0,02 %
21.30	0000775	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 6" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21	34,33	41,36	868,56	0,06 %
21.31	0000778	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 8" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4	38,21	46,04	184,16	0,01 %
21.32	0000391	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 4" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	14	48,21	58,09	813,26	0,06 %
21.33	0000392	Próprio	CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	114	48,23	58,11	6.624,54	0,47 %
21.34	0000779	Próprio	BARRA ROSCADA Ø3/8" x 3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	19	46,33	55,82	1.060,58	0,08 %
21.35	0000386	Próprio	ARRUELA E PORCAS 3/8" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	228	3,94	4,74	1.080,72	0,08 %
21.36	0000418	Próprio	REFINET DERIVAÇÃO Y - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	6	564,00	679,62	4.077,72	0,29 %
21.37	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8	26,09	31,43	251,44	0,02 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

21.38	0000393	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6	78,56	94,66	567,96	0,04 %
21.39	00000820	Próprio	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (18 MM), COM ISOLAMENTO E SUPORTAÇÃO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	23	149,35	179,96	4.139,08	0,30 %
21.40	97334	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19	67,56	81,40	1.546,60	0,11 %
21.41	97334	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1	67,56	81,40	81,40	0,01 %
21.42	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	43	42,70	51,45	2.212,35	0,16 %
21.43	0000394	Próprio	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 1.1/4" X 19mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>	8	28,68	34,55	276,40	0,02 %
21.44	0000395	Próprio	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 1.1/8" X 19mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>	6	26,79	32,28	193,68	0,01 %
21.45	0000419	Próprio	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 3/4" X 19mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>	23	21,12	25,44	585,12	0,04 %
21.46	0000420	Próprio	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 5/8" X 19mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>	19	19,24	23,18	440,42	0,03 %
21.47	0000421	Próprio	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 1/2" X 19mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>	1	17,35	20,90	20,90	0,00 %
21.48	0000422	Próprio	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 3/8" X 19mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>	43	15,46	18,62	800,66	0,06 %
21.49	0000444	Próprio	Difusor Regulador de vazão de ar RVA 100, REF.: Sicflux ou similar_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3	132,07	159,14	477,42	0,03 %
21.50	0000449	Próprio	Difusor Regulador de vazão de ar RVA 125, REF.: Sicflux ou similar_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	123,64	148,98	297,96	0,02 %
21.51	0000450	Próprio	Difusor Regulador de vazão de ar RVA 150, REF.: Sicflux ou similar_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7	174,01	209,68	1.467,76	0,10 %
21.52	0000451	Próprio	Difusor Regulador de vazão de ar RVA 200, REF.: Sicflux ou similar_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2	193,89	233,63	467,26	0,03 %
21.53	00001308	Próprio	UNIDADE DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO COM FILTRO G4+F8 EXAUSTÃO 910 m <sup>3</sup> /h-INSULFLAMENTO 815 m <sup>3</sup> /h, Insuflador de ar compacto_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	2.857,91	3.443,78	10.331,34	0,74 %
21.54	00001303	Próprio	AIR HANDLER HOSPITALAR VRF COM FILTRO G4+F8 1TR_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	4.949,51	5.964,15	11.928,30	0,85 %
21.55	00001304	Próprio	AIR HANDLER HOSPITALAR VRF COM FILTRO G4+F8 2TR_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	5.410,62	6.519,79	6.519,79	0,47 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

21.56	00001305	Próprio	AIR HANDLER HOSPITALAR VRF COM FILTRO G4+F8 3TR_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	5.658,92	6.818,99	27.275,96	1,95 %
21.57	00001302	Próprio	UNIDADE DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4+F8 1430 m³/h, Insuflador de ar compacto_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	2.857,91	3.443,78	3.443,78	0,25 %
21.58	00001306	Próprio	UNIDADE CENTRAL VRF 20HP_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	49.652,72	59.831,52	59.831,52	4,27 %
21.59	00001307	Próprio	CAIXA DE CONTROLE PARA SISTEMAS VRF	UN	7	1.667,54	2.009,38	14.065,66	1,00 %
<b>22</b>			<b>GASES MEDICINAIS</b>		<b>1</b>		<b>65.406,20</b>	<b>65.406,20</b>	<b>4,67 %</b>
22.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	340	62,64	75,48	25.663,20	1,83 %
22.2	92317	SINAPI	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	21	17,89	21,55	452,55	0,03 %
22.3	103847	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	68	11,09	13,36	908,48	0,06 %
22.4	0000536	Próprio	CONECTOR EM COBRE, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GASES MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18	16,54	19,93	358,74	0,03 %
22.5	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	52,98	63,84	191,52	0,01 %
22.6	103834	SINAPI	TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	3	63,85	76,93	230,79	0,02 %
22.7	0000803	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA EM BRONZE, COM MIOLO EM AÇO INOX E SEDE EM TEFLON, ROSCA BSP Ø 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	452,80	545,62	3.273,72	0,23 %
22.8	103838	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	102	16,98	20,46	2.086,92	0,15 %
22.9	0000846	Próprio	CAIXA DE SECCIONAMENTO RVM 300X300X100MM - 15X15X15X15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.673,52	2.016,59	4.033,18	0,29 %
22.10	0000702	Próprio	PAINEL MODULAR GASES MEDICINAIS - RÉGUA/PAINEL HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL PARA LEITOS - MODELO 3 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6	2.131,62	2.568,60	15.411,60	1,10 %
22.11	00002138	Próprio	PAINEL MODULAR GASES MEDICINAIS - RÉGUA/PAINEL HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL PARA LEITOS - MODELO 6 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO (1 INTERRUPTOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	3.507,62	4.226,68	4.226,68	0,30 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

22.12	00000521	Próprio	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXIDO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)	UN	2	974,66	1.174,46	2.348,92	0,17 %
22.13	00001222	Próprio	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS, TIPO GOTA, COM 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	41	14,62	17,61	722,01	0,05 %
22.14	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11	38,55	46,45	510,95	0,04 %
22.15	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	16,014	24,64	29,69	475,45	0,03 %
22.16	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	16,014	25,10	30,24	484,26	0,03 %
22.17	00001019	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO 38X38X3000MM	M	15	54,26	65,38	980,70	0,07 %
22.18	00001222	Próprio	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS, TIPO GOTA, COM 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	173	14,62	17,61	3.046,53	0,22 %
<b>23</b>			<b>URBANIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>2.602,80</b>	<b>2.602,80</b>	<b>0,19 %</b>
<b>23.1</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>		<b>2.602,80</b>	<b>2.602,80</b>	<b>0,19 %</b>
23.1.1	00000517	Próprio	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 20 X 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20	108,00	130,14	2.602,80	0,19 %
<b>24</b>			<b>SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO</b>		<b>1</b>		<b>11.954,12</b>	<b>11.954,12</b>	<b>0,85 %</b>
24.1	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	26,32	31,71	190,26	0,01 %
24.2	00000370	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA À DIREITA (15X30CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	36,71	44,23	176,92	0,01 %
24.3	00000371	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA À ESQUERDA (15X30CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	36,71	44,23	44,23	0,00 %
24.4	00000372	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA (15X30CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	36,71	44,23	44,23	0,00 %
24.5	00000666	Próprio	DETECTOR DE FUMAÇA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	124,18	149,63	1.795,56	0,13 %
24.6	00000377	Próprio	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME ENDEREÇÁVEL PARA 02 LAÇOS. CIRCUITO DE SAÍDA PARA SIRENES, ALIMENTAÇÃO AUXILIAR E MÓDULOS DE ENDEREÇAMENTO, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, COM FONTE E BATERIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	4.907,65	5.913,71	5.913,71	0,42 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

24.7	00000697	Próprio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DO TIPO BOTOEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	174,45	210,21	210,21	0,02 %
24.8	00000378	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALARME SONORO QUADRADA, CÓDIGO E-1, CONFORME NBR 16820 (20X20CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	41,80	50,36	50,36	0,00 %
24.9	00000379	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO, CÓDIGO E-2, CONFORME NBR 16820 (13X26CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	41,80	50,36	50,36	0,00 %
24.10	00000365	Próprio	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO BC, DE 04 KG À BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO, INCLUSIVE PLACA DE SINALIZAÇÃO, DE ACORDO COM A NORMA DE FABRICAÇÃO NBR 10721 E NORMA DO AGENTE EXTINTOR NBR 10004, INCLUSIVE PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	293,58	353,76	707,52	0,05 %
24.11	00001214	Próprio	CABO 4 VIAS (2 X 1,5MM + 2 X 0,75MM) ANTICHAMA NA COR VERMELHO, PARA DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	61,6	37,33	44,98	2.770,76	0,20 %
<b>25</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		<b>1</b>		<b>2.308,33</b>	<b>2.308,33</b>	<b>0,16 %</b>
25.1	00000164	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	206,47	3,96	4,77	984,86	0,07 %
25.2	99804	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m <sup>2</sup>	206,47	5,32	6,41	1.323,47	0,09 %

---

Rayssa Chaves Silva