3 PLANTA BAIXA DE LEVANTAMENTO - TÉRREO
ESCALA 1:100

2 PLANTA BAIXA LEVANTAMENTO - 1º PAV.
ESCALA 1:100

SIMBOLOGIA PONTOS

ELÉTRICA

- TOMADA BAIXA H= 0.40m DO PISO (2P +T), PLACA LISA, NA COR BRANCA, PIAL OU SIMILAR EQUIVALENTE;
- TOMADA BAIXA PARA COMPUTADOR H= 0.40m DO PISO (2P +T), PLACA LISA, NA COR BRANCA, PIAL OU SIMILAR EQUIVALENTE;
- TOMADA BAIXA PARA CAMA HOSPITALAR POSICIONADA A H= 0.40m DO PISO (2P +T), ABAIXO DA RÉGUA DE GASES, PLACA LISA, NA COR BRANCA, PIAL OU SIMILAR EQUIVALENTE;
- TOMADA A DEFENDER DE EQUIPAMENTO (2P +T), PLACA LISA, NA COR BRANCA, PIAL OU SIMILAR EQUIVALENTE;
- TOMADA NO PISO, (2P +T), PLACA LISA, NA COR BRANCA, PIAL OU SIMILAR EQUIVALENTE;
- TOMADA MEDIA H= 1.10m DO PISO (2P +T), PLACA LISA, NA COR BRANCA, PIAL OU SIMILAR EQUIVALENTE;
- TOMADA ALTA H=1.80m DO PISO, (2P +T), PLACA LISA, NA COR BRANCA, PIAL OU SIMILAR EQUIVALENTE;
- TOMADA ALTA PARA NEGATOSCOPIO A H=1.80m DO PISO, (2P +T), PLACA LISA, NA COR BRANCA, PIAL OU SIMILAR EQUIVALENTE;
- TOMADA DE TETO PARA APARELHO DATASHOW

- INTERRUPTOR DE UMA SECÇÃO H= 1.10m, NA COR BRANCA, PLACA LISA, PIAL OU SIMILAR EQUIVALENTE;
- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES H=1.10M DO PISO;
- TOMADA COM PONTO DUPLO DE LÓGICA COM CABO ESTRUTURADO CATEGORIA 6 A 0.40m DO PISO,NA COR BRANCA, PLACA LISA, PIAL OU SIMILAR EQUIVALENTE;
- CLIMATIZAÇÃO DE ACORDO COM A NBR 7256/05 OU NBR 16401/08
- ANTENA PARA TV
- BOTÃO DE EMERGÊNCIA H = 0.40m DO PISO, CONFORME NBR 9050.
- PAINEL DE ALARME PARA GASES - 1PO - 1FAM - 1FVC - 03 TOMADAS DE ELÉTRICA - COM OS PONTOS DEVIDAMENTE LIGADOS AO GERADOR.
- QUADRO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM
- CHAMADA DE ENFERMAGEM
- EXAUSTÃO MECÂNICA
- ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA
- CONJUNTO - 2 FO - 2FAM - 1 FVC - 04 TOMADAS DE ELÉTRICA - 1 PT DE LÓGICA,1 PT DE INTERRUPTOR , LUMINÁRIA DE LEITURA E RÉGUA HORIZONTAL C/ AS SAÍDAS RESPECTIVAS E OS PONTOS DEVIDAMENTE LIGADOS A GERADOR.
- LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDA DE SOBREPOR, NA COR BRANCA, COM 17 CM DIÂMETRO, COM BASE EM ALUMÍNIO E PINTURA ELETROSTÁTICA E DIFUSOR EM ACRÍLICO.

- LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR, NA COR BRANCA PARA 2 LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCA, ITAIM OU SIMILAR EQUIVALENTE.
- SPLIT COM PONTO DE DRENO;
- CÂMERA;
- TERMOSIBILANTES;
- VENTILADOR DE PAREDE;
- CAIXA RACK;

OBS 01: A LOCALIZAÇÃO PRECISA DOS PONTOS DEVERA SEGUIR AS DIMENSÕES INDICADAS NO MANUAL DO FABRICANTE.

OBS 02: AS NOMENCLATURAS QUE FAZEM REFERÊNCIA A MARCA EOU QUALQUER OUTRO PRODUTO SIMILAR EQUIVALENTE SERVIRÃO MERAMENTE PARA ORIENTAÇÃO QUANTO AO PADRÃO DOS MATERIAIS A SEREM IMPLANTADOS DURANTE EXECUÇÃO DA OBRA.

OBS 03 : O DIMENSIONAMENTO, A TIPOLOGIA DO EQUIPAMENTO, A LOCAÇÃO, BEM COMO OS CONDICIONANTES DE CONFORTO E RENOVAÇÃO DO AR, LIGADOS A CLIMATIZAÇÃO, DEVERÃO SER ESPECIFICADOS PELO PROFISSIONAL COMPETENTE.

OBS 04: CONSIDERAR PONTOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS CORREDORES CONFORME PROJETO DE SINALIZAÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, H = 2.10m.

HIDRÁULICA

- PONTO DE ESGOTO
- PONTO DE ÁGUA FRIA
- PONTO DE ÁGUA QUENTE
- RALO SIFONADO COM FECHAMENTO ESCAMOTEÁVEL
- CHUCHA HIGIÊNICA
- REGISTRO DE GAVETA
- REGISTRO CHUVEIRO

GASES

- FAM AR COMPRIMIDO
- FO OXIGÊNIO
- FVC VÁCUO CLÍNICO
- FN ÓXIDO NITROSO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- Extintor de Pó Químico 8kg - alt. 1,60m do piso
- Extintor CO2 6kg - alt. 1,60m do piso
- Extintor de Pó Químico 4kg - alt. 1,60m do piso
- Extintor
- HIDRANTE PREDIAL SOBREPOR OU EMBUTIDO
- DETECTOR ELETRONICO DE FUMAÇA
- BOTÃO DE EMERGÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES EXISTENTES

PISO

1. GRANULITE;
2. CERÂMICO;
3. MANTA VINÍLICA;
4. PASTILHA;
5. GRANITO;
6. PLACA VINÍLICA;

PAREDE

1-AZULEJO BRANCO A 1,60m DE ALTURA COM RODAMEIO DE GRANITO h=0,10 E PINTURA ATÉ O TETO;
2. AZULEJO A h=1,70m E PINTURA ATÉ O TETO;
3. CERÂMICA- PISO A TETO;
4. PASTILHA PISO A TETO;
5. GESSO
6.CERÂMICA h=1,65m E PINTURA ATÉ O TETO;
7.AZULEJO BCO A 1,65m E PINTURA ATÉ O TETO;
8. PLACA VINÍLICA;
9. PINTURA EPOX;
10. PINTURA EPOX COM BATE MACA DE 20cm A h=65cm;
11. AZULEJO PISO A TETO;
12. AZULEJO A h=1,60m E PINTURA ATÉ O TETO;
13. AZULEJO A h=1,70m E PINTURA ATÉ O TETO;
14. RODAPÉ GRANITO ATÉ h=10cm E PINTURA ATÉ O TETO;
15. GRANULITE A 1,20m DE ALTURA E PINTURA ACRILICA ATÉ O TETO;
16.GRANULITE A 1,20m DE ALTURA E AZULEJO ATÉ O TETO;
17- RODAPÉ DE GRANULITE, AZULEJO COM BATE MACA DE GANULITE A 60cm E COM h=10cm;
18. RODAPÉ DE GRANULITE , AZULEJO COM BATE MACA DE MADEIRA A 1,60m E COM h=20cm;
19. RODAPÉ GRANULITE E PINTURA ACRILICA;
20. DIVISÓRIA DE EUCATEX;
21.AZULEJO A h=1,60m COM RODAMEIO DE GRANITO A 1,60m DO PISO E PINTURA ATÉ O FORRO;
22. GRANULITE E AZULEJO;
23. LADRILHO;

TETO

1. GESSO;
2. LAJE;
3. PVC;

PORTAS

PM - PORTA DE MADEIRA;

PM - 0,70m	x 2,1	0 m -	01 FOLHA GIRO 90°;
PM - 0,80m	x 2,1	0 m -	01 FOLHA GIRO 90°;
PM - 0,90m	x 2,1	0 m -	01 FOLHA GIRO 90°;
PM - 1,00m	x 2,1	0 m -	01 FOLHA GIRO 90°;
PM - 1,20m≤2,10m	- 02 FOLHAS DE CORRER;		
PM - 1,40m≤2,10m	- 02 FOLHAS DE CORRER;		
PM - 1,45m≤2,10m	- 02 FOLHAS DE CORRER;		
PM - 1,60m≤2,10m	- 02 FOLHAS DE CORRER;		
PM - 1,80m≤2,10m	- 02 FOLHAS DE CORRER;		

PMV - PORTA DE MADEIRA COM VISOR;

PMV - 0,80m	x 2,10 m -	01 FOLHA GIRO 90°;	
PMV - 1,20m	x 2,10 m -	02 FOLHAS GIRO 90°;	
PMV - 1,40m	x 2,10 m -	02 FOLHAS GIRO 90°;	
PMV - 1,45m	x 2,10 m -	02 FOLHAS GIRO 90°;	
PMV - 1,60m	x 2,10 m -	02 FOLHAS GIRO 90°;	

PD - PORTA DIVISÓRIA.

PD1 - 0,60m	x 1,60 m -	01 FOLHA GIRO 90°;	
PD1 - 0,80m	x 1,60 m -	01 FOLHA GIRO 90°;	

PA - PORTA ALUMÍNIO;

PA - 1,10m	x 2,10 m -	01 FOLHA GIRO 90°;

PV - PORTA DE VIDRO.

PV - 1,60m	x 2,10 m -	02 FOLHAS GIRO 90°;
PV - 1,70m	x 2,10 m -	02 FOLHAS GIRO 90°;
PV - 2,00m	x 2,10 m -	02 FOLHAS GIRO 90°;

PAV - PORTA DE ALUMÍNIO COM VISOR.

PAV - 1,50m	x 2,10 m -	02 FOLHAS GIRO 90°;

PCF - PORTA CORTA FOGO.

PAV - 1,00m	x 2,10 m -	01 FOLHA GIRO 90°;

Especificações/Observações

. Medidas em m (metros)
. Não tomar medidas pelo desenho
. Confirmar medidas no local

A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEVERÁ OBEDECER OS MATERIAIS/QUANTITATIVOS ESPECIFICADOS EM PROJETO. QUALQUER ALTERAÇÃO A SARP DEVERÁ TER CIÊNCIA



1 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ESCALA 1:2000

LEGENDA:
Área de intervenção

Nº REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO	SETOR SOLICITANTE
R00	JULHO/2024	EMISSÃO INICIAL	-
R01	OUT/2024	AJUSTES PARA ATENDIMENTO DE EXIGÊNCIAS SOLICITADAS	APEVISA
R02	NOV/2024	RETIFICAÇÃO DE PROJETO PARA INSERÇÃO DE AGENCIAMENTO, PISO TÁTIL, GUARITAS E MARQUISE	SARP
R03	FEV/2025	AJUSTES DE NOMECLATURA E ESPECIFICAÇÃO	SEPE

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

PROJETO: MARIA DE FATIMA COELHO MAIA | CAU A2297-7

PROJETO: HELBER EMANUEL ALMEIDA E SOUSA | CAU A61794 - 6

PROJETO: JESSYCA GRAZIELLI ALVES | CAU A66667-0

WILLYANE FERNANDA SANTANA DA SILVA
Assinado de forma digital por WILLYANE FERNANDA SANTANA DA SILVA
Dados: 2025.04.01 19:53:47 -03'00'

PROJETO: WILLYANE FERNANDA SANTANA DA SILVA | CAU A304694-0

APROVAÇÃO: TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES

LOCAL: ESTRADA DO ARRAIAL, 2727, TAMARINEIRA - RECIFE/PE
CNPJ:10.572.048/0003-90

OBJETO:

PROJETO DE ARQUITETURA DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DAS EMERGÊNCIAS DE CARDIOLOGIA E DE OTORRINOLARINGOLOGIA E REPOUSOS DE PROFISSIONAIS DAS EMERGÊNCIAS.

CONTEÚDO:

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
PLANTA BAIXA TÉRREO
PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - SAME

QUADRO DE ÁREAS (m²):

ÁREA TOTAL DO TERRENO	17.536,62m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (ATUAL)	19.298,10m²
ÁREA DE REFORMA	1.695,13m²
ÁREA DE AMPLIAÇÃO	264,95m²
ÁREA DE AMPLIAÇÃO (COBERTA E MARQUISE)	372,83m²
ÁREA TOTAL PÓS REFORMA E AMPLIAÇÃO	19.563,05m²

ESCALA: 1/100
DATA: NOV/2024
COORD. GEOGRÁFICAS: 8°01'50"S 34°54'26"W
PRANCHA: 01/01

OBSERVAÇÃO GERAL:
TODAS AS INFORMAÇÕES PREVIAS QUE IMPACTAREM OU NÃO NA ELABORAÇÃO DO PROJETOS DE INSTALAÇÕES ORDINÁRIAS E ESPECIAIS, BEM COMO NOS PROJETOS DE ESTRUTURA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DEVERÃO SER CONFERIDOS IN LOCO PELOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE SES/PE
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA - DGI
SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA E PROJETOS - SARP

END.: RUA DONA MARIA AUGUSTA NOGUEIRA, N° 519, BONGI, RECIFE , PE. CEP. 50.751-530 FONE/FAX: (81) 3184-0283