



**CURVA ABC**

<b>OBJETO:</b>	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DAS EMERGÊNCIAS DE CARDIOLOGIA E DE OTORRINOLARINGOLOGIA E REPOUSOS DE PROFISSIONAIS DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES									
<b>ENDEREÇO:</b>	ESTRADA DO ARRAIAL, 2727 - TAMARINEIRA, RECIFE - PE, CEP: 52.051-380									
<b>CONVÊNIO:</b>										
<b>TABELA:</b>	NÃO DESONERADA					<b>DATA BASE DO ORÇAMENTO:</b>	SINAPI DEZEMBRO_2024			
<b>BDI EQUI.:</b>	10,89%								<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b>	RAYSSA CHAVES
<b>BDI SERVIÇO:</b>	20,50%									
ITEM	TABELA	CÓDIGO	NATUREZA DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇOS COM BDI		PERCENTUAL (%)		
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	ACUMULADO	
11.4	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 84	PISO VINÍLICO EM MANTA, FIXADO COM COLA, ESPESSURA 2MM, REF: 3242857, LINHA IQ OPTIMA TARKETT OU SIMILAR, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1386,59	R\$ 328,05	R\$ 454.870,85	6,10%	6,10%	
22.18	COMPOSIÇÃO	CPU - PAVIM. E URB. 03	COLCHAO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M3	2085,44	R\$ 184,80	R\$ 385.389,31	5,17%	11,26%	
14.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 133	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EPOXI, 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO	M2	1987,22	R\$ 104,11	R\$ 206.889,47	2,77%	14,03%	
22.2	SINAPI	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 10/2022	M2	2023,95	R\$ 99,07	R\$ 200.512,73	2,69%	16,72%	
24.1	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 137	ADEQUAÇÃO DE PROJETO	UND	1,00	R\$ 173.595,19	R\$ 173.595,19	2,33%	19,05%	
15.5.9	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. IT 01	NO-BREAK (UPS) 10 KVA, IP-00, ENTRADA: 220V FNT OU FFT, SAÍDA: 220V F+N+T OU F+F+T, MODELO SENUUS EA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	R\$ 19.676,69	R\$ 157.413,52	2,11%	21,16%	
22.23	COMPOSIÇÃO	CPU - PAVIM. E URB. 07	GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS E COM PORTÃO DE CORRER	M2	210,72	R\$ 734,17	R\$ 154.704,30	2,07%	23,23%	
12.4	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF 04/2019	M2	172,14	R\$ 715,02	R\$ 123.083,54	1,65%	24,88%	
9.3	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	2706,12	R\$ 45,13	R\$ 122.127,20	1,64%	26,52%	
6.1	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	1875,47	R\$ 64,28	R\$ 120.555,21	1,62%	28,13%	
9.4	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 78	REVESTIMENTO CERÂMICO INCENOR REF. PSI62660 ACETINADO, NA COR BRANCA 0,46M X 0,46M PEI 4 OU SIMILAR, PARA PAREDES INTERNAS, COM REJUNTE EPOXI A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	1269,00	R\$ 93,38	R\$ 118.499,22	1,59%	29,72%	
11.2	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 82	REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA E COLA PVA BRANCA NORFIX DA NORCOLA OU SIMILAR	M2	1418,13	R\$ 79,51	R\$ 112.755,52	1,51%	31,23%	
18.27	COMPOSIÇÃO	CPU - GASES MED. 11	PAINEL DE GASES MEDICINAIS VERTICAL, CONTENDO 02 PONTOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 02 PONTOS DE AR COMPRIMIDO, 01 PONTO DE VÁCUO MEDICINAL, 10 TOMADAS ELÉTRICA (2PT+1), 01 PONTO DE LÓGICA, 01 PONTO DE INTERRUPTOR, 01 LUMINÁRIA DE LEITURA, RÉGUA VERTIVAL COM AS SAÍDAS RESPECTIVAS E OS PONTOS DEVIDAMENTE LIGADOS A GERADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	48,00	R\$ 2.152,05	R\$ 103.298,40	1,38%	32,62%	
10.1	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	1081,04	R\$ 83,84	R\$ 90.634,39	1,21%	33,83%	
3.4	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 35	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS SÓLIDOS NA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS - CTR RECIFE (REJEITO DE ENTULHO - CLASSE II)	T	897,50	R\$ 88,62	R\$ 79.536,45	1,07%	34,90%	
12.2	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 85	RODAPÉ VINÍLICO EM MANTA, FIXADO COM COLA, ESPESSURA 2MM, REF: 3242857, LINHA IQ OPTIMA TARKETT OU SIMILAR, H=12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1088,34	R\$ 72,03	R\$ 78.393,13	1,05%	35,95%	

9.2	SINAPI	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	1753,29	R\$	43,69	R\$	76.601,24	1,03%	36,98%
20.9	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 06	FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE 3 VIAS 24.000 BTU/h – LINHA HOSPITALAR COM FILTRAGEM G4+F8 - FORNECIMENTO	UND	11,00	R\$	6.954,43	R\$	76.498,73	1,03%	38,00%
8.2	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 47	PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE H=0.20M NA COR AZUL L122 MEDITERRANEÉ, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO, E MAÇANETA TIPO ALAVANCA COM FECHADURA DA LA FONTE OU SIMILAR E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA (PM90: 0,90 X 2,10M - 1 FOLHA GIRO 90°) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	45,00	R\$	1.650,64	R\$	74.278,80	1,00%	39,00%
20.13	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 10	CHILLER MODULAR ROTAÇÃO INVERTER DE CONDENSÇÃO A AR, MODULO PRINCIPAL CAPACIDADE DE 15 TR - FORNECIMENTO	UND	3,00	R\$	24.307,24	R\$	72.921,72	0,98%	39,97%
5.6	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	396,00	R\$	183,58	R\$	72.697,68	0,97%	40,95%
5.30	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	297,99	R\$	241,87	R\$	72.074,84	0,97%	41,91%
18.2	SINAPI	103836	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	M	587,00	R\$	117,43	R\$	68.931,41	0,92%	42,84%
7.2	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 09/2023	M2	259,63	R\$	252,21	R\$	65.481,28	0,88%	43,72%
5.28	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 43	FACHADA EM PLATIBANDA COM PERFIL ACM, NA COR AZUL (RGB CLOR: 12.40.86) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	91,83	R\$	705,28	R\$	64.765,86	0,87%	44,58%
2.17	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 12	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	2078,60	R\$	28,56	R\$	59.364,82	0,80%	45,38%
5.19	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	95,98	R\$	611,12	R\$	58.655,30	0,79%	46,17%
15.3.5	SINAPI	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	6216,00	R\$	9,41	R\$	58.492,56	0,78%	46,95%
3.3	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 34	TRANSPORTE COM CARRO DE MÃO DE AREIA, ENTULHO OU TERRA ATÉ 100M	M3	598,33	R\$	96,38	R\$	57.667,05	0,77%	47,72%
20.34	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 31	CAIXA DE FILTRO PARA TOMADAS DE AR EXTERNO OU EXAUSTÃO, PARA CONEXÃO NO EXAUSTOR. COM FILTROS G4 + F8, SEGUNDO NBR16101 E NBR16401/3. CONEXÃO COM DIÂMETRO DE 100MM - FORNECIMENTO	UND	38,00	R\$	1.478,05	R\$	56.165,90	0,75%	48,48%
10.2	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 81	FORRO DE GESSO REMOVÍVEL ACARTONADO EM PLACAS COR BRANCA, BORDA QUADRADA (H=3.00M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	477,68	R\$	113,25	R\$	54.097,26	0,73%	49,20%
12.5	SINAPI	105001	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF 03/2024. PA	M	35,16	R\$	1.522,40	R\$	53.527,58	0,72%	49,92%
20.17	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 14	CONDENSADORA MULTISPLIT, EXPANSÃO DIRETA 36.000 BTU/H PARA DUAS EVAPORADORAS - FORNECIMENTO	UND	4,00	R\$	13.278,58	R\$	53.114,32	0,71%	50,63%
20.36	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 33	PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE CABINADA - FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$	52.894,83	R\$	52.894,83	0,71%	51,34%
5.34	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 45	LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA (EPS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, H=20CM, SOBRECARGA DE 300 KG/M2, VAO ATE 6,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	206,30	R\$	228,48	R\$	47.135,42	0,63%	51,97%
12.3	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 86	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX, CONFORME NBR 9050 FIXADO NO MEIO-FIO, NA ALTURA H=0.95M, MONTANTE EM METALON 50X50MM EM AÇO INOX 100% AISI 304. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	62,69	R\$	705,37	R\$	44.219,65	0,59%	52,56%
15.1.9	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ILUMI. 01	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR 20W, NA COR BRANCA PARA 2 LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCA, ITAIM OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	206,00	R\$	208,26	R\$	42.901,56	0,57%	53,14%
15.3.16	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ESTR. 08	RACK TIPO ARMÁRIO 19 X 12 U, INCLUINDO PATCH PANEL CAT6 24 E 48 PORTAS E SWITCH 24 E 48 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	42.859,00	R\$	42.859,00	0,57%	53,71%
9.7	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 80	BARRA PROTETORA DE PAREDE / BATE MACAS TECNOPERFIL TEC 026N- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	135,92	R\$	284,94	R\$	38.729,04	0,52%	54,23%
20.14	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 11	CONDENSADORA EXPANSÃO DIRETA 24.000 BTU/H - FORNECIMENTO	UND	3,00	R\$	12.602,60	R\$	37.807,80	0,51%	54,74%
20.25	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 22	EVAPORADORA MULTISPLIT, EXPANSÃO DIRETA, HIWALL 18.000 BTU/h - FORNECIMENTO	UND	11,00	R\$	3.320,07	R\$	36.520,77	0,49%	55,23%

15.5.14	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. IT 05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 POSIÇÕES (sem barramento) INCLUINDO DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO (DSI), CAPAZ DE IDENTIFICAR BAIXA ISOLAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA, BEM COMO, EM CORRENTE CONTÍNUA (AC, DC+, DC-), MODELO BENDER OU SIMILAR CONFORME IEC 61557-8-ANEXO A (QD-IT2 A QD-IT4 E QD-IT8) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 8.766,21	R\$ 35.064,84	0,47%	55,70%
2.13	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 10	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	30,00	R\$ 1.157,78	R\$ 34.733,40	0,47%	56,16%
22.14	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	UN	25,00	R\$ 1.382,95	R\$ 34.573,75	0,46%	56,63%
15.2.20	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. TOM. 03	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA COM TAMPA 200X100X3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	311,63	R\$ 108,55	R\$ 33.827,44	0,45%	57,08%
2.12	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 09	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	50,00	R\$ 675,71	R\$ 33.785,50	0,45%	57,53%
2.9	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 06	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	30,00	R\$ 1.125,46	R\$ 33.763,80	0,45%	57,98%
20.18	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 15	CONDENSADORA MULTISPLIT, EXPANSÃO DIRETA 42.000 BTU/H PARA DUAS EVAPORADORAS - FORNECIMENTO	UND	2,00	R\$ 16.424,96	R\$ 32.849,92	0,44%	58,43%
2.1	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 07	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	M2	36,00	R\$ 902,04	R\$ 32.473,44	0,44%	58,86%
2.16	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	2402,22	R\$ 13,50	R\$ 32.429,97	0,43%	59,30%
15.4.14	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1572,94	R\$ 20,60	R\$ 32.402,56	0,43%	59,73%
20.24	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 21	EVAPORADORA MULTISPLIT, EXPANSÃO DIRETA, HIWALL 12.000 BTU/h - FORNECIMENTO	UND	14,00	R\$ 2.284,35	R\$ 31.980,90	0,43%	60,16%
15.2.14	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	5955,21	R\$ 5,29	R\$ 31.503,06	0,42%	60,58%
16.1.5	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 05	BACIA CONVENCIONAL VOGUE PLUS BRANCA (P.5.17) COM ASSENTO DE ABERTURA FRONTAL OU SIMILAR CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM ACIONAMENTO FRONTAL DUPLO TIPO MONTANA LINHA ECOLINE, OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BCA)	UND	13,00	R\$ 2.401,63	R\$ 31.221,19	0,42%	61,00%
7.3	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 09/2023	M2	638,52	R\$ 44,02	R\$ 28.107,65	0,38%	61,38%
15.1.2	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	M	1113,85	R\$ 25,23	R\$ 28.102,44	0,38%	61,75%
20.3	SINAPI_I	43198	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	2,00	R\$ 13.932,36	R\$ 27.864,72	0,37%	62,13%
5.5	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	211,81	R\$ 129,98	R\$ 27.531,06	0,37%	62,49%
15.2.15	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	3260,48	R\$ 8,19	R\$ 26.703,33	0,36%	62,85%
15.5.15	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. IT 06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 POSIÇÕES (sem barramento) INCLUINDO DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO (DSI), CAPAZ DE IDENTIFICAR BAIXA ISOLAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA, BEM COMO, EM CORRENTE CONTÍNUA (AC, DC+, DC-), MODELO BENDER OU SIMILAR CONFORME IEC 61557-8-ANEXO A (QD-IT5 A QD-IT7) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 8.802,58	R\$ 26.407,74	0,35%	63,21%
5.14	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	1459,20	R\$ 17,89	R\$ 26.105,09	0,35%	63,56%
18.24	SINAPI	91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF 09/2023	M	1089,00	R\$ 23,65	R\$ 25.754,85	0,35%	63,90%
5.32	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	283,80	R\$ 90,38	R\$ 25.649,84	0,34%	64,25%
14.1.2	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	1081,02	R\$ 23,69	R\$ 25.609,36	0,34%	64,59%
14.1.3	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 131	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	1081,02	R\$ 23,35	R\$ 25.241,82	0,34%	64,93%

18.1	SINAPI	103835	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	334,00	R\$ 75,48	R\$ 25.210,32	0,34%	65,26%
8.4	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 49	PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE H=0.20M NA COR AZUL L122 MEDITERRANEÉ, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO, PERFIL EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA EM FORMATO "U" H = 0.40M EM AMBAS AS FACES E MAÇANETA TIPO ALAVANCA COM FECHADURA DA LA FONTE OU SIMILAR E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO SEMI BRILHO NA COR BRANCA (PM90A: 0,90 X 2,10M - 1 FOLHA DE GIRO 90°, COM PUXADOR HORIZONTAL EM AÇO INOX POLIDO DE 40CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,00	R\$ 1.921,40	R\$ 24.978,20	0,33%	65,60%
16.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 01	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, DECA LINHA IZY (REF: L.15.17) OU SIMILAR, INCLUSO SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA - LAV 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	35,00	R\$ 709,54	R\$ 24.833,90	0,33%	65,93%
5.21	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 36	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL "I" OU "W" SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, PINTURA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	1367,34	R\$ 17,85	R\$ 24.407,02	0,33%	66,26%
15.5.17	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. IT 08	TRANSFORMADORES ISOLADORES (IT) 5KVA; TENSÃO DE ENTRADA 220V, TENSÃO DE SAÍDA 220V, CONFORME IEC 61558-2-15, LOCALIZDOR DE FALHAS, WEB SERVICE COM SOFTWARE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 5.705,39	R\$ 22.821,56	0,31%	66,57%
15.5.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4284,79	R\$ 5,29	R\$ 22.666,54	0,30%	66,87%
16.1.23	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 19	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, E PARA PAPEL TOALHA E LIXEIRA TIPO PEDAL 12L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	63,00	R\$ 357,78	R\$ 22.540,14	0,30%	67,17%
3.2	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6282,47	R\$ 3,58	R\$ 22.491,24	0,30%	67,47%
17.71	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4239,94	R\$ 5,29	R\$ 22.429,28	0,30%	67,77%
9.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	4251,73	R\$ 5,16	R\$ 21.938,93	0,29%	68,07%
7.5	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	259,63	R\$ 82,91	R\$ 21.525,92	0,29%	68,36%
20.16	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 13	CONDENSADORA MULTISPLIT, EXPANSÃO DIRETA 27.000 BTU/H PARA DUAS EVAPORADORAS - FORNECIMENTO	UND	2,00	R\$ 10.648,40	R\$ 21.296,80	0,29%	68,64%
8.5	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 50	PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE H=0.20M NA COR AZUL L122 MEDITERRANEÉ, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO, E MAÇANETA TIPO ALAVANCA COM FECHADURA DA LA FONTE OU SIMILAR E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO SEMI BRILHO NA COR BRANCA(PM120: 1,20 X 2,10M - 2 FOLHAS GIRO 90° SENDO UMA 80M E OUTRA 40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	R\$ 2.646,12	R\$ 21.168,96	0,28%	68,92%
20.12	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 09	FANCOLETE EXPANSÃO DIRETA TIPO CASSETE 3 VIAS 24.000 BTU/h – LINHA HOSPITALAR COM FILTRAGEM G4+F8 - FORNECIMENTO	UND	3,00	R\$ 6.954,43	R\$ 20.863,29	0,28%	69,20%
5.9	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1469,50	R\$ 14,07	R\$ 20.675,87	0,28%	69,48%
5.33	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 44	LAJE PRE-MOLDADA TRELÇADA (EPS+ VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, H = 12CM, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	119,56	R\$ 171,90	R\$ 20.552,36	0,28%	69,76%
15.5.3	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1785,93	R\$ 11,48	R\$ 20.502,48	0,27%	70,03%
15.5.18	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. IT 09	TRANSFORMADORES ISOLADORES (IT) 7.5KVA; TENSÃO DE ENTRADA 220V, TENSÃO DE SAÍDA 220V, CONFORME IEC 61558-2-15, LOCALIZDOR DE FALHAS, WEB SERVICE COM SOFTWARE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 6.790,45	R\$ 20.371,35	0,27%	70,30%
19.21	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 16	CABO 4 VIAS (2 X 1,5MM + 2 X 0,75MM) ANTICHAMA NA COR VERMELHO, PARA DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	488,20	R\$ 41,32	R\$ 20.172,42	0,27%	70,58%
4.1	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	175,40	R\$ 110,12	R\$ 19.315,05	0,26%	70,83%
17.72	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2340,06	R\$ 8,19	R\$ 19.165,09	0,26%	71,09%

20.11	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 08	FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE 3 VIAS 36.000 BTU/h – LINHA HOSPITALAR COM FILTRAGEM G4+F8- FORNECIMENTO	UND	3,00	R\$ 6.368,19	R\$ 19.104,57	0,26%	71,35%
14.2.3	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 132	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	M2	896,28	R\$ 21,24	R\$ 19.036,99	0,26%	71,60%
9.5	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	239,41	R\$ 79,11	R\$ 18.939,73	0,25%	71,86%
18.3	SINAPI	103837	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	M	123,00	R\$ 148,11	R\$ 18.217,53	0,24%	72,10%
5.7	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1065,90	R\$ 16,62	R\$ 17.715,26	0,24%	72,34%
5.31	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	283,80	R\$ 61,92	R\$ 17.572,90	0,24%	72,57%
16.1.20	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	40,00	R\$ 431,17	R\$ 17.246,80	0,23%	72,80%
20.4	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 01	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 46000 BTUS/H, CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO - FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$ 16.989,20	R\$ 16.989,20	0,23%	73,03%
11.7	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2020	M	68,25	R\$ 248,78	R\$ 16.979,24	0,23%	73,26%
16.2.44	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	622,86	R\$ 26,77	R\$ 16.673,96	0,22%	73,48%
15.1.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	3118,46	R\$ 5,29	R\$ 16.496,65	0,22%	73,70%
15.3.17	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ESTR. 09	CENTRAL DE POSTO DE ENFERMAGEM, ENTRADA 220V, SAÍDA 12VCC, COM SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL, CAPACIDADE PARA 10 PONTOS. COMUNICAÇÃO POR RÁDIO FREQUÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 5.383,74	R\$ 16.151,22	0,22%	73,92%
15.5.19	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. IT 10	RACK TIPO ARMÁRIO 44 U, INCLUINDO SISTEMA DE VENTILAÇÃO, BANDEJAS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 3.963,87	R\$ 15.855,48	0,21%	74,13%
11.3	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 83	PISO CERÂMICO INCENOR REF. PS162650, NA COR BRANCO 0.46M X 0.46M PEI 5 ALTO TRÁFEGO OU SIMILAR, COM REJUNTE A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	173,12	R\$ 91,17	R\$ 15.783,35	0,21%	74,34%
8.30	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 75	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	26,99	R\$ 583,27	R\$ 15.742,46	0,21%	74,56%
8.8	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 53	PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE H=0.20M NA COR AZUL L122 MEDITERRANEÉ, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO, E MAÇANETA TIPO ALAVANCA COM FECHADURA DA LA FONTE OU SIMILAR E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO SEMI BRILHO NA COR BRANCA(PMV150: 1,50 X 2,10M - 2 FOLHAS VAI-E-VEM 180°, COM 2 VISORES EM VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	R\$ 3.095,25	R\$ 15.476,25	0,21%	74,76%
19.19	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 14	ABRIGO PARA HIDRANTE DE SOBREPOR, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 2 ADAPTADORES STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 3.855,11	R\$ 15.420,44	0,21%	74,97%
18.25	COMPOSIÇÃO	CPU - GASES MED. 09	TARUGO PARA POSTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS, TIPO APARENTE, EM COBRE, LATÃO OU BRONZE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	272,00	R\$ 55,84	R\$ 15.188,48	0,20%	75,17%
7.1	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	407,54	R\$ 37,18	R\$ 15.152,34	0,20%	75,38%
11.6	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	136,36	R\$ 110,98	R\$ 15.133,23	0,20%	75,58%
19.20	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 15	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO SEMI PESADO DIÂMETRO 20MM, ROSCA BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	351,06	R\$ 42,79	R\$ 15.021,86	0,20%	75,78%
15.1.10	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ILUMI. 02	LUMINÁRIA QUADRADA, DE EMBUTIR, NA COR BRANCA, COM BARRA DE LED, NA COR BRANCA, ITAIM OU SIMILIAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	177,00	R\$ 83,78	R\$ 14.829,06	0,20%	75,98%
14.2.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	896,28	R\$ 15,80	R\$ 14.161,22	0,19%	76,17%
20.10	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 07	FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE 3 VIAS 28.000 BTU/h – LINHA HOSPITALAR COM FILTRAGEM G4+F8- FORNECIMENTO	UND	2,00	R\$ 6.954,43	R\$ 13.908,86	0,19%	76,36%

8.12	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 57	PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE H=0.20M NA COR AZUL L122 MEDITERRANEÉ, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO, E MAÇANETA TIPO ALAVANCA COM FECHADURA DA LA FONTE OU SIMILAR E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO SEMI BRILHO NA COR BRANCA(PMV220: 1.10 +1.10 X 2,10M - 2 FOLHAS GIRO 90°, COM 2 VISORES EM VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$	3.473,91	R\$	13.895,64	0,19%	76,54%
8.6	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 51	PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE H=0.20M NA COR AZUL L122 MEDITERRANEÉ, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO, E MAÇANETA TIPO ALAVANCA COM FECHADURA DA LA FONTE OU SIMILAR E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO SEMI BRILHO NA COR BRANCA(PMV120: 1,20 X 2,10M - 2 FOLHAS GIRO 90° SENDO UMA 80M E OUTRA 40M, COM VISOR EM VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	R\$	2.777,57	R\$	13.887,85	0,19%	76,73%
16.1.4	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 04	BACIA CONVENCIONAL DECA LINHA FAST (P.7617) OU SIMILAR CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM ACIONAMENTO FRONTAL DUPL0 TIPO MONTANA LINHA ECOLINE, OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BC2)	UND	9,00	R\$	1.515,63	R\$	13.640,67	0,18%	76,91%
19.35	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 24	BARRA ROSCADA PARA FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE HIDRANTE (TIRANTE C/ ROSCA D=1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	124,50	R\$	106,66	R\$	13.279,17	0,18%	77,09%
5.23	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 38	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" , COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, PINTURA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	2014,98	R\$	6,54	R\$	13.177,97	0,18%	77,27%
6.4	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	170,07	R\$	77,04	R\$	13.102,19	0,18%	77,44%
15.3.8	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ESTR. 03	ELETROCALHA METÁLICA PERFORADA 100X100X3000MM, COM TAMPA	M	169,14	R\$	76,95	R\$	13.015,32	0,17%	77,62%
15.2.25	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. TOM. 08	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	UND	222,20	R\$	58,32	R\$	12.958,70	0,17%	77,79%
20.22	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 19	EXAUSTOR PARA INSTALAÇÃO AO LONGO DE TUBULAÇÕES LONGAS, COM ALTA PRESSÃO E ALTA VAZÃO DE AR. PARA EXAUTÃO OU TOMADA DE AR EXTERNA. VAZÃO MÁXIMA 248 m³/h, PRESSÃO MÁXIMA 35 MMCA - FORNECIMENTO	UND	24,00	R\$	534,57	R\$	12.829,68	0,17%	77,96%
2,14	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	188,08	R\$	66,98	R\$	12.597,60	0,17%	78,13%
16.2.49	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 25	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 10.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	6.139,35	R\$	12.278,70	0,16%	78,29%
15.3.14	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	480,82	R\$	25,23	R\$	12.131,09	0,16%	78,46%
16.1.3	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 03	BACIA COM CAIXA ACOPLADA DECA LINHA VILLAGE (P.180.17 E CD.01F.17) OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BC1)	UND	15,00	R\$	806,16	R\$	12.092,40	0,16%	78,62%
17.73	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1051,66	R\$	11,48	R\$	12.073,06	0,16%	78,78%
16.1.8	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 08	CUBA DE EMBUTIR OVAL CELITE EM LOUÇA NA COR BRANCA (REF.CE1101170017300) OU SIMILAR, INCLUSO SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17,00	R\$	707,47	R\$	12.026,99	0,16%	78,94%
16.1.22	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$	1.324,57	R\$	11.921,13	0,16%	79,10%
16.1.21	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	26,00	R\$	446,29	R\$	11.603,54	0,16%	79,26%
2,4	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	100,00	R\$	115,27	R\$	11.527,00	0,15%	79,41%
22.17	COMPOSIÇÃO	CPU - PAVIM. E URB. 02	CANCELA ELETRÔNICA AUTOMÁTICA BARRIER - 1HP - PPA, 4,5 METROS UNIVERSAL RETANGULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	5.619,02	R\$	11.238,04	0,15%	79,56%
2,5	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 02	SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO, INCLUSIVE LAUDO (PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 8,00 M, POR FURO)	M	24,00	R\$	465,11	R\$	11.162,64	0,15%	79,71%
22.1	SINAPI	101820	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	226,82	R\$	49,19	R\$	11.157,28	0,15%	79,86%
17.63	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 55	ÁGUA DE USO INDUSTRIAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	L	1200,00	R\$	9,13	R\$	10.956,00	0,15%	80,01%
15.3.1	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ESTR. 01	TOMADA DUPLA DE REDE DADO E VOZ RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	96,00	R\$	112,92	R\$	10.840,32	0,15%	80,15%

16.1.10	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 09	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO DA DOCOL, LINHA PERTUTT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	38,00	R\$ 281,49	R\$ 10.696,62	0,14%	80,30%
8.3	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 48	PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE H=0.20M NA COR AZUL L122 MEDITERRANEÉ, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO, E MAÇANETA TIPO ALAVANCA COM FECHADURA DA LA FONTE OU SIMILAR E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA (PMV90: 0,90 X 2,10M - 1 FOLHA GIRO 90° COM VISOR EM VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	R\$ 1.782,09	R\$ 10.692,54	0,14%	80,44%
5.13	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	529,10	R\$ 19,16	R\$ 10.137,56	0,14%	80,58%
16.1.2	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 02	LAVATÓRIO DE LOUÇA DE CANTO NA COR BRANCA DECA LINHA IZY (REF: L.76.17) OU SIMILAR, SEM COLUNA, INCLUSO SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA - LAV2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,00	R\$ 775,79	R\$ 10.085,27	0,14%	80,71%
20.26	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 23	EVAPORADORA MULTISPLIT, EXPANSÃO DIRETA, CASSETE 4 VIAS 18.000 BTU/h - FORNECIMENTO	UND	2,00	R\$ 4.990,08	R\$ 9.980,16	0,13%	80,85%
23.1	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 135	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2364,70	R\$ 4,18	R\$ 9.884,45	0,13%	80,98%
19.14	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 09	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	53,00	R\$ 183,76	R\$ 9.739,28	0,13%	81,11%
17.1	SINAPI	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	259,00	R\$ 37,22	R\$ 9.639,98	0,13%	81,24%
5.24	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 39	TUBO RETANGULAR RHS 80X40X3.2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	736,72	R\$ 12,81	R\$ 9.437,38	0,13%	81,36%
6.2	SINAPI	101157	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020	M2	135,87	R\$ 69,39	R\$ 9.428,02	0,13%	81,49%
13.6	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 92	BANCADA EM GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO SIMPLES RETO E RESPALDO DE 0.10M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO (BANG6: EM "L" 2,92M X 0,40M E 2,07M X 0,40M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 3.071,39	R\$ 9.214,17	0,12%	81,61%
15.3.19	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ESTR. 11	SINALEIRO DE PORTA, ALIMENTADO POR BATERIA, COMUNICAÇÃO POR RÁDIO FREQUÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17,00	R\$ 532,51	R\$ 9.052,67	0,12%	81,73%
5.10	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	764,20	R\$ 11,83	R\$ 9.040,49	0,12%	81,86%
15.3.18	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ESTR. 10	ESTAÇÃO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM ALIMENTADO POR BATERIA . COMUNICAÇÃO POR RÁDIO FREQUÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17,00	R\$ 528,13	R\$ 8.978,21	0,12%	81,98%
15.5.13	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. IT 04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 POSIÇÕES (sem barramento) INCLUINDO DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO (DSI), CAPAZ DE IDENTIFICAR BAIXA ISOLAÇÃO EM CORRENTE ALTERNADA, BEM COMO, EM CORRENTE CONTÍNUA (AC, DC+, DC-), MODELO BENDER OU SIMILAR CONFORME IEC 61557-8-ANEXO A (QD-IT1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 8.917,87	R\$ 8.917,87	0,12%	82,10%
15.2.17	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	635,98	R\$ 13,78	R\$ 8.763,80	0,12%	82,21%
17.43	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 39	TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO CLASSE SCH40 DIÂMETRO DE 1 1/4 POLEGADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	R\$ 57,79	R\$ 8.668,50	0,12%	82,33%
17.2	SINAPI	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	151,00	R\$ 57,31	R\$ 8.653,81	0,12%	82,45%
16.4.9	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	201,92	R\$ 42,68	R\$ 8.617,95	0,12%	82,56%
18.26	COMPOSIÇÃO	CPU - GASES MED. 10	PAINEL DE GASES MEDICINAIS VERTICAL, CONTENDO 02 PONTOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 02 PONTOS DE AR COMPRIMIDO, 01 PONTO DE VÁCUO MEDICINAL, 04 TOMADAS ELÉTRICA (2PT+1), 01 PONTO DE LÓGICA, 01 PONTO DE INTERRUPTOR, 01 LUMINÁRIA DE LEITURA, RÉGUA HORIZONTAL, COM AS RESPECTIVAS SAÍDAS E OS PONTOS ELÉTRICOS DEVIDAMENTE LIGADOS AO GERADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 2.152,05	R\$ 8.608,20	0,12%	82,68%
15.2.16	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	341,02	R\$ 25,23	R\$ 8.603,93	0,12%	82,79%

20.21	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 18	EXAUSTOR PARA INSTALAÇÃO AO LONGO DE TUBULAÇÕES LONGAS, COM ALTA PRESSÃO E ALTA VAZÃO DE AR. PARA EXAUSTÃO OU TOMADA DE AR EXTERNA. VAZÃO MÁXIMA 189 m³/h, PRESSÃO MÁXIMA 32 MMCA - FORNECIMENTO	UND	16,00	R\$	534,57	R\$	8.553,12	0,11%	82,91%
15.1.7	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	385,00	R\$	22,16	R\$	8.531,60	0,11%	83,02%
18.4	SINAPI	97337	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	45,00	R\$	187,41	R\$	8.433,45	0,11%	83,13%
5.11	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	733,40	R\$	11,47	R\$	8.412,10	0,11%	83,25%
20.1	SINAPI_I	39548	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	2,00	R\$	4.128,13	R\$	8.256,26	0,11%	83,36%
6.3	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	602,41	R\$	13,68	R\$	8.240,97	0,11%	83,47%
5.22	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 37	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 150 H = 20 L = 3.04MM (9,94 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.-	KG	669,65	R\$	12,19	R\$	8.163,03	0,11%	83,58%
8.11	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 56	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, NA COR NATURAL E VIDRO TEMPERADO COM BANDEIRA FIXA (PAA220: 2.20X2.45X0.95M) - 2 FOLHAS GIRO 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	4.079,81	R\$	8.159,62	0,11%	83,69%
19.41	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 27	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	108,00	R\$	75,32	R\$	8.134,56	0,11%	83,80%
16.3.31	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	190,55	R\$	42,68	R\$	8.132,67	0,11%	83,90%
17.39	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 35	TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DIÂMETRO DE 1 1/4 POLEGADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	R\$	54,19	R\$	8.128,50	0,11%	84,01%
15.5.16	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. IT 07	TRANSFORMADORES ISOLADORES (IT) 10KVA; TENSÃO DE ENTRADA 220V, TENSÃO DE SAÍDA 220V, CONFORME IEC 61558-2-15, LOCALIZADOR DE FALHAS, WEB SERVICE COM SOFTWARE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	8.092,54	R\$	8.092,54	0,11%	84,12%
20.15	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 12	CONDENSADORA MULTISPLIT, EXPANSÃO DIRETA 18.000 BTU/H PARA DUAS EVAPORADORAS - FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$	8.008,73	R\$	8.008,73	0,11%	84,23%
20.8	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 05	FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE 3 VIAS 20.000 BTU/h – LINHA HOSPITALAR COM FILTRAGEM G4+F8 - FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$	7.848,94	R\$	7.848,94	0,11%	84,33%
16.2.2	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	68,00	R\$	115,12	R\$	7.828,16	0,10%	84,44%
16.3.29	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	317,76	R\$	24,26	R\$	7.708,86	0,10%	84,54%
17.3	SINAPI	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	107,00	R\$	71,92	R\$	7.695,44	0,10%	84,65%
14.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 130	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO	M2	1081,02	R\$	7,11	R\$	7.686,05	0,10%	84,75%
7.8	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	271,54	R\$	28,21	R\$	7.660,14	0,10%	84,85%
16.3.30	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	247,17	R\$	30,63	R\$	7.570,82	0,10%	84,95%
21.9	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	281,68	R\$	26,77	R\$	7.540,57	0,10%	85,05%
15.2.4	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	134,00	R\$	54,97	R\$	7.365,98	0,10%	85,15%
8.20	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 65	VISOR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO RETO SIMPLES (V9: 3.63M X 1,00M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	3.670,47	R\$	7.340,94	0,10%	85,25%
16.1.6	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 06	CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA DORA 50BL R6 EM AÇO INOX ACETINADO COM VÁLVULA 50cm x40cm (REF. 94018112) OU SIMILAR, INCLUSO SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	R\$	813,21	R\$	7.318,89	0,10%	85,35%

16.1.12	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 11	EXPURGO EM AÇO INOX (0,50M X 0,50M) COM TAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 2.299,49	R\$ 6.898,47	0,09%	85,44%
15.3.12	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. TOM. 07	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	UND	120,80	R\$ 56,62	R\$ 6.839,70	0,09%	85,53%
8.32	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 77	JANELA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE COR NATURAL, EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR (JA1 - 2.00MX1.30M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 1.697,41	R\$ 6.789,64	0,09%	85,62%
13.40	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 126	BALCÃO EM AÇO INOX, COM 1 CUBA EM AÇO INOX DE 0.60Mx0.40Mx0.20M, ESPALDAR DE 10CM E BORDA D'ÁGUA, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO, COM VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO (BA1: 1.80M X 0.60M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 3.307,90	R\$ 6.615,80	0,09%	85,71%
12.1	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	42,30	R\$ 155,11	R\$ 6.561,15	0,09%	85,80%
18.6	SINAPI	103866	TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	147,00	R\$ 44,27	R\$ 6.507,69	0,09%	85,89%
16.3.36	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 40	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1 M PARA REDE DE ESGOTO.	UND	4,00	R\$ 1.615,59	R\$ 6.462,36	0,09%	85,97%
2.11	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 08	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	7,50	R\$ 855,01	R\$ 6.412,58	0,09%	86,06%
11.1	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	173,12	R\$ 36,94	R\$ 6.395,05	0,09%	86,15%
13.12	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 98	BANCADA EM GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO SIMPLES RETO E RESPALDO DE 0.10M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO (BANG17: 6,87 X 0,65M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 6.370,37	R\$ 6.370,37	0,09%	86,23%
5.18	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	418,30	R\$ 15,15	R\$ 6.337,25	0,08%	86,32%
22.19	COMPOSIÇÃO	CPU - PAVIM. E URB. 04	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25X25, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	33,23	R\$ 190,62	R\$ 6.334,30	0,08%	86,40%
22.16	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	M2	61,49	R\$ 102,82	R\$ 6.322,40	0,08%	86,49%
3.1	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	598,33	R\$ 10,36	R\$ 6.198,70	0,08%	86,57%
8.1	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 46	PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA, COM FAIXA DE H=0.20M NA COR AZUL L122 MEDITERRANEÉ, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO, E FECHADURA TIPO ALAVANCA DA LA FONTE OU SIMILAR E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCA. (PM80: 0,80 X 2,10M - 1 FOLHA GIRO 90°) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 1.531,87	R\$ 6.127,48	0,08%	86,65%
16.4.10	SINAPI	89849	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	96,16	R\$ 63,14	R\$ 6.071,54	0,08%	86,73%
5.8	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	386,00	R\$ 15,72	R\$ 6.067,92	0,08%	86,81%
5.1	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	6,46	R\$ 938,06	R\$ 6.059,87	0,08%	86,90%
5.2	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	37,39	R\$ 159,66	R\$ 5.969,69	0,08%	86,98%
13.29	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 115	BALCÃO EM GRANITO CORUMBÁ, PARA 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, RESPALDO DE 0.15M E TESTEIRA RETA DE 0.15M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO. (BG15: 0,90M X 0,50M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	R\$ 1.187,92	R\$ 5.939,60	0,08%	87,06%
20.35	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 32	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA FAIXA DE VAZÃO 6 - 35 M³/H ALTURA MANOMÉTRICA 2 – 20 MCA POTÊNCIA 1,5CV - FORNECIMENTO	UND	3,00	R\$ 1.915,29	R\$ 5.745,87	0,08%	87,13%
21.2	SINAPI	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	82,20	R\$ 69,45	R\$ 5.708,79	0,08%	87,21%

22.5	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	167,89	R\$	34,00	R\$	5.708,26	0,08%	87,29%
17.64	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 56	RESERVATÓRIO 300 a 350 LITROS REF:ROTOTANQUES / TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL FECHADO FUNDO PLANO DE 330 LITROS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$	1.900,11	R\$	5.700,33	0,08%	87,36%
9.6	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 79	CANTONEIRA EM "L" DE PVC 3/4 BRANCA - FIXADA EM TODOS OS CANTOS VIVOS (90°) DE PAREDES E PILARES (H=1.50M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	190,50	R\$	29,75	R\$	5.667,38	0,08%	87,44%
13.34	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 120	BALCÃO EM GRANITO CORUMBÁ, PARA 1 CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA DORA 50BL R6 EM AÇO INOX ACENTINADO, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, RESPALDO DE 0.15M E TESTEIRA RETA DE 0.15M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO, (BG20 EM "U": 3,16M X 0,60M, 0,80M X 0,60M, E 0,80M X 0,60M.) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	5.664,31	R\$	5.664,31	0,08%	87,51%
13.14	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 100	BANCADA EM GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO SIMPLES RETO E RESPALDO DE 0.10M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO (BANG19: EM "L" 3,18M X 0,70M E 2,45M X 0,70M ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	5.658,58	R\$	5.658,58	0,08%	87,59%
15.5.10	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. IT 02	ANUNCIADOR DE ALARME CENTRAL PARA POSTO DE ENFERMAGEM, MODELO BENDER OU SIMILAR (AAT) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	R\$	704,43	R\$	5.635,44	0,08%	87,66%
5.4	SINAPI	104929	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	52,52	R\$	107,13	R\$	5.626,47	0,08%	87,74%
8.24	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 69	VISOR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO RETO SIMPLES (V13: 2,67M X 1,00M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	2.779,31	R\$	5.558,62	0,07%	87,81%
8.7	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 52	PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE H=0.20M NA COR AZUL L122 MEDITERRANEÉ, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO, E MAÇANETA TIPO ALAVANCA COM FECHADURA DA LA FONTE OU SIMILAR E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO SEMI BRILHO NA COR BRANCA(PMV120G: 1.20 X 2,10M - 1 FOLHA GIRO 180° E OUTRA 90° SENDO UMA 80M E OUTRA 40M, COM VISOR EM VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	2.777,57	R\$	5.555,14	0,07%	87,89%
20.20	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 17	EXAUSTOR AXIAL COMPACTO PARA EXAUSTÃO DE AR EM DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES. PARA APLICAÇÕES COM LONGAS HORAS DE USO. VAZÃO MAX. 183 m³/h, PRESSÃO MÁXIMA DE 8,6 MMCA - FORNECIMENTO	UND	27,00	R\$	204,84	R\$	5.530,68	0,07%	87,96%
20.2	SINAPI_I	39554	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN	1,00	R\$	5.458,83	R\$	5.458,83	0,07%	88,04%
13.13	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 99	BANCADA EM GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO SIMPLES RETO E RESPALDO DE 0.10M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO (BANG18: 6,28 X 0,60M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	5.427,65	R\$	5.427,65	0,07%	88,11%
17.30	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 26	EVAPORADORA MULTISPLIT, EXPANSÃO DIRETA, HIWALL 12.000 BTU/h - INSTALAÇÃO	UND	14,00	R\$	387,00	R\$	5.418,00	0,07%	88,18%
2.27	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 19	REMOÇÃO PONTO DE ÁGUA FRIA E ESGOTO	UND	187,00	R\$	28,75	R\$	5.376,25	0,07%	88,25%
8.28	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 73	VISOR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO RETO SIMPLES (V17: EM "L" 3,14X1,20M - 1,40 X 1,20M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	5.315,12	R\$	5.315,12	0,07%	88,32%
20.37	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 34	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE) E EVAPORADORA 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO	UND	2,00	R\$	2.634,73	R\$	5.269,46	0,07%	88,40%
13.17	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 103	BANCADA EM GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO SIMPLES RETO E RESPALDO DE 0.10M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO (BANG22: 3.00 X 0,60M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	2.622,27	R\$	5.244,54	0,07%	88,47%

19.36	SINAPI	92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	44,20	R\$	116,47	R\$	5.147,97	0,07%	88,53%
13.18	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 104	BALCÃO EM GRANITO CORUMBÁ, PARA 1 CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA DORA 50BL R6 AÇO INOX ACENTINADO, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, RESPALDO DE 0.15M E TESTEIRA RETA DE 0.15M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO, (BG1 EM "L": 3,27M X 0,60M E 1,55M X 0,60M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	5.112,45	R\$	5.112,45	0,07%	88,60%
22.7	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF 07/2024	M2	43,23	R\$	118,03	R\$	5.102,44	0,07%	88,67%
8.15	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 60	VISOR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO RETO SIMPLES (V3: 1,50M X 1,00M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$	1.693,24	R\$	5.079,72	0,07%	88,74%
16.4.14	SINAPI	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	7,00	R\$	720,66	R\$	5.044,62	0,07%	88,81%
8.31	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 76	JANELA FIXA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE COR NATURAL, EM VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR - (JA2 - 3.00MX1.30M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	2.520,46	R\$	5.040,92	0,07%	88,88%
7.6	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	74,97	R\$	66,66	R\$	4.997,50	0,07%	88,94%
15.4.15	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	434,84	R\$	11,48	R\$	4.991,96	0,07%	89,01%
17.37	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 33	DUTO FLEXÍVEL DN 100 MM - INSTALAÇÃO	M	180,00	R\$	26,64	R\$	4.795,20	0,06%	89,07%
15.4.17	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. QD. 03	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR BIPOLAR 25A 30MA CLASSE AC - STECK OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	19,00	R\$	249,82	R\$	4.746,58	0,06%	89,14%
5.20	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	95,98	R\$	48,52	R\$	4.656,95	0,06%	89,20%
15.2.18	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. TOM. 01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	91,94	R\$	49,63	R\$	4.562,98	0,06%	89,26%
8.17	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 62	VISOR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO RETO SIMPLES COM 30CM (V5: 4,33M X 1,00M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	4.518,75	R\$	4.518,75	0,06%	89,32%
20.6	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 03	FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE 4 VIAS 18.000 BTU/H - FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$	4.465,32	R\$	4.465,32	0,06%	89,38%
20.7	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 04	FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE 3 VIAS 18.000 BTU/h - LINHA HOSPITALAR COM FILTRAGEM G4+F8 - FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$	4.465,32	R\$	4.465,32	0,06%	89,44%
22.3	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	74,80	R\$	58,83	R\$	4.400,48	0,06%	89,50%
15.5.6	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	M	174,11	R\$	25,23	R\$	4.392,80	0,06%	89,56%
14.2.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	896,28	R\$	4,90	R\$	4.391,77	0,06%	89,62%
20.38	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 35	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE) E EVAPORADORA 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$	4.379,57	R\$	4.379,57	0,06%	89,68%
13.19	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 105	BALCÃO EM GRANITO CORUMBÁ, PARA 1 CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA DORA 50BL R6 AÇO INOX ACENTINADO, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, RESPALDO DE 0.15M E TESTEIRA RETA DE 0.15M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO, (BG2: 3,81M X 0,60M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	4.347,07	R\$	4.347,07	0,06%	89,73%
18.5	SINAPI	103865	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	156,00	R\$	27,67	R\$	4.316,52	0,06%	89,79%
13.42	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 128	BALCÃO EM AÇO INOX, COM 1 CUBA EM AÇO INOX DE 0.60Mx0.40Mx0.20M, ESPALDAR E BORDA D'ÁGUA, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO, COM VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO (BA3: 2.07M X 0.55M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	4.277,98	R\$	4.277,98	0,06%	89,85%

16.1.15	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 14	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATORIO. REF: 1173.C OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17,00	R\$ 250,87	R\$ 4.264,79	0,06%	89,91%
20.5	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 02	FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE 4 VIAS 12.000 BTU/H REF: HITACHI / TCOD12C3P - FORNECIMENTO	UND	1,00	R\$ 4.263,15	R\$ 4.263,15	0,06%	89,96%
17.31	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 27	EVAPORADORA MULTISPLIT, EXPANSÃO DIRETA, HIWALL 18.000 BTU/h - INSTALAÇÃO	UND	11,00	R\$ 387,00	R\$ 4.257,00	0,06%	90,02%
20.31	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 28	DUTO FLEXIVEL DN 100 MM - FORNECIMENTO	M	180,00	R\$ 23,61	R\$ 4.249,80	0,06%	90,08%
16.1.19	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 18	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	26,00	R\$ 160,20	R\$ 4.165,20	0,06%	90,13%
2.2	SINAPI	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1185,36	R\$ 3,47	R\$ 4.113,20	0,06%	90,19%
19.1	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	4,00	R\$ 1.022,16	R\$ 4.088,64	0,05%	90,24%
13.9	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 95	BANCADA EM GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO SIMPLES RETO E RESPALDO DE 0.10M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO (BANG9: 4,33 X 0,65M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 4.038,63	R\$ 4.038,63	0,05%	90,30%
8.29	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 74	VISOR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO RETO SIMPLES (V18: 1,55 X 1,20M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 1.994,33	R\$ 3.988,66	0,05%	90,35%
13.8	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 94	BANCADA EM GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO SIMPLES RETO E RESPALDO DE 0.10M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO (BANG8: 4,50 X 0,60M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 3.902,56	R\$ 3.902,56	0,05%	90,40%
13.33	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 119	BALCÃO EM GRANITO CORUMBÁ, PARA 1 CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA DORA 50BL R6 EM AÇO INOX ACENTINADO, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, RESPALDO DE 0.15M E TESTEIRA RETA DE 0.15M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO, (BG19: 3,38M X 0,60M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 3.900,33	R\$ 3.900,33	0,05%	90,46%
19.42	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 28	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 32 (1.1/4"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	27,00	R\$ 143,67	R\$ 3.879,09	0,05%	90,51%
6.5	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	66,27	R\$ 58,44	R\$ 3.872,82	0,05%	90,56%
13.20	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 106	BALCÃO EM GRANITO CORUMBÁ, PARA 1 CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA DORA 50BL R6 AÇO INOX ACENTINADO, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, RESPALDO DE 0.15M E TESTEIRA RETA DE 0.15M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO, (BG3: 3,35M X 0,60M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 3.869,40	R\$ 3.869,40	0,05%	90,61%
5.29	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	297,99	R\$ 12,98	R\$ 3.867,91	0,05%	90,66%
4.2	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	125,78	R\$ 30,43	R\$ 3.827,49	0,05%	90,71%
17.11	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 07	FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE 3 VIAS 24.000 BTU/h - LINHA HOSPITALAR COM FILTRAGEM G4+F8- INSTALAÇÃO	UND	11,00	R\$ 347,50	R\$ 3.822,50	0,05%	90,77%
13.15	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 101	BANCADA EM GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO SIMPLES RETO E RESPALDO DE 0.10M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO (BANG20: EM "L" 1,54M X 0,65M E 2,45M X 0,65M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 3.779,93	R\$ 3.779,93	0,05%	90,82%
17.20	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 16	CONDENSADORA MULTISPLIT, EXPANSÃO DIRETA 42.000 BTU/H PARA DUAS EVAPORADORAS- INSTALAÇÃO	UND	5,00	R\$ 740,30	R\$ 3.701,50	0,05%	90,87%
8.14	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 59	VISOR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO RETO SIMPLES (V2: 1,00M X 1,00M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 1.229,10	R\$ 3.687,30	0,05%	90,92%
19.34	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 23	VERGALHÃO, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	95,00	R\$ 37,98	R\$ 3.608,10	0,05%	90,96%

17.44	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 40	TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO CLASSE SCH40 DIÂMETRO DE 1/2 POLEGADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	R\$ 29,97	R\$ 3.596,40	0,05%	91,01%
11.5	SINAPI	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 06/2022	M2	31,54	R\$ 113,86	R\$ 3.591,14	0,05%	91,06%
13.41	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 127	BALCÃO EM AÇO INOX, COM 1 CUBA EM AÇO INOX DE 0.60Mx0.40Mx0.20M, ESPALDAR E BORDA D'ÁGUA, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO, COM VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO (BA2: 1.75M X 0.60M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 3.584,96	R\$ 3.584,96	0,05%	91,11%
8.23	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 68	VISOR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO RETO SIMPLES (V12: 3,53M X 1,00M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 3.577,63	R\$ 3.577,63	0,05%	91,16%
2.47	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 139	LOCAÇÃO MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	UN	5,00	R\$ 714,31	R\$ 3.571,55	0,05%	91,20%
21.1	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	106,20	R\$ 33,61	R\$ 3.569,38	0,05%	91,25%
19.38	SINAPI	97535	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	67,87	R\$ 52,55	R\$ 3.566,57	0,05%	91,30%
15.4.10	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. QD. 02	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	28,00	R\$ 125,76	R\$ 3.521,28	0,05%	91,35%
20.29	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 26	GRELHA PARA SAÍDA DE AR DE EXAUSTÃO, AUTO FECHANTE, DIÂMETRO DE 125 MM - FORNECIMENTO	UND	27,00	R\$ 130,25	R\$ 3.516,75	0,05%	91,39%
13.39	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 125	LAVABO DE ESCOVAÇÃO CIRÚRGICO EM AÇO INOX, COM ESPALDO DE 8CM, INCLUSIVE SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, H = 0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LAB2: 1,78M X 0,50M	UND	1,00	R\$ 3.420,08	R\$ 3.420,08	0,05%	91,44%
13.38	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 124	LAVABO DE ESCOVAÇÃO CIRÚRGICO EM AÇO INOX, COM ESPALDO DE 8CM, INCLUSIVE SIFÃO E VÁLVULA EM METAL CROMADO, H = 0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - LAB1: 1,60M X 0,50M	UND	1,00	R\$ 3.409,07	R\$ 3.409,07	0,05%	91,49%
16.1.11	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 10	TANQUE EM AÇO INOX 0,50M X 0,40M, TRAMONTINA HERA WALL 34L, COM VÁLVULA E SIFÃO DO TIPO GARRAFA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 1.700,40	R\$ 3.400,80	0,05%	91,53%
18.17	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	45,00	R\$ 75,25	R\$ 3.386,25	0,05%	91,58%
17.42	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 38	CAIXA DE FILTRO PARA TOMADAS DE AR EXTERNO OU EXAUSTÃO, PARA CONEXÃO NO EXAUSTOR. COM FILTROS G4 + F8, SEGUNDO NBR16101 E NBR16401/3. CONEXÃO COM DIÂMETRO DE 100MM- INSTALAÇÃO	UND	38,00	R\$ 88,64	R\$ 3.368,32	0,05%	91,62%
18.28	COMPOSIÇÃO	CPU - GASES MED. 12	PAINEL DE ALARME DE OXIGÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 839,24	R\$ 3.356,96	0,04%	91,67%
18.30	COMPOSIÇÃO	CPU - GASES MED. 14	PAINEL DE ALARME DE VÁCUO CLÍNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 839,24	R\$ 3.356,96	0,04%	91,71%
5.35	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	209,00	R\$ 16,03	R\$ 3.350,27	0,04%	91,76%
18.29	COMPOSIÇÃO	CPU - GASES MED. 13	PAINEL DE ALARME DE AR MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$ 830,49	R\$ 3.321,96	0,04%	91,80%
17.47	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 43	TÊ, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	40,00	R\$ 81,24	R\$ 3.249,60	0,04%	91,84%
8.18	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 63	VISOR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO RETO SIMPLES (V7: 1,40M X 1,00M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 1.600,43	R\$ 3.200,86	0,04%	91,89%
8.19	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 64	VISOR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO RETO SIMPLES (V8: 3,12M X 1,00M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 3.197,03	R\$ 3.197,03	0,04%	91,93%
8.9	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 54	PORTA SEMI-OCA INTERNA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA COM FAIXA DE H=0.20M NA COR AZUL L122 MEDITERRANEÉ, COM DOBRADIÇAS DE LATÃO CROMADO, E MAÇANETA TIPO ALAVANCA COM FECHADURA DA LA FONTE OU SIMILAR E GRADES PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO SEMI BRILHO NA COR BRANCA(PMV160: 1,60 X 2,10M - 2 FOLHAS GIRO 90°, COM 2 VISORES EM VIDRO DE 4MM TRANSLÚCIDO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 3.168,56	R\$ 3.168,56	0,04%	91,97%
18.12	SINAPI	103856	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	165,00	R\$ 19,06	R\$ 3.144,90	0,04%	92,02%

14.2.5	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 134	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, NA COR AZUL MARINHO RGB (11,86,163), APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	111,40	R\$	28,09	R\$	3.129,23	0,04%	92,06%
21.5	SINAPI	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	20,00	R\$	155,57	R\$	3.111,40	0,04%	92,10%
21.14	COMPOSIÇÃO	CPU - DREN. CLIMAT. 01	CAIXA ENTERRADA DE DRENAGEM RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.	UND	13,00	R\$	236,52	R\$	3.074,76	0,04%	92,14%
19.43	SINAPI	97431	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	58,00	R\$	52,81	R\$	3.062,98	0,04%	92,18%
21.6	SINAPI	89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	20,00	R\$	152,10	R\$	3.042,00	0,04%	92,22%
16.3.24	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 31	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, COM GRELHA E PORTA GRELHA REDONDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	42,00	R\$	71,73	R\$	3.012,66	0,04%	92,26%
13.7	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 93	BANCADA EM GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO SIMPLES RETO E RESPALDO DE 0.10M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO (BANG7: 3,44 X 0,60M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	2.995,70	R\$	2.995,70	0,04%	92,30%
2,38	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 26	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO NAVAL	M2	143,06	R\$	20,93	R\$	2.994,25	0,04%	92,34%
16.3.1	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 27	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO D = 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	35,00	R\$	85,52	R\$	2.993,20	0,04%	92,38%
15.5.5	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00	R\$	91,50	R\$	2.928,00	0,04%	92,42%
2,45	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 32	REMOÇÃO DE GRADIL DE PROTEÇÃO EXISTENTE	M2	255,44	R\$	11,46	R\$	2.927,34	0,04%	92,46%
18.20	SINAPI	103858	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	90,00	R\$	31,16	R\$	2.804,40	0,04%	92,50%
2,3	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	5,00	R\$	557,09	R\$	2.785,45	0,04%	92,54%
16.4.11	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 38	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	23,18	R\$	118,59	R\$	2.748,92	0,04%	92,57%
15.1.4	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80,00	R\$	33,96	R\$	2.716,80	0,04%	92,61%
18.10	SINAPI	103841	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	81,00	R\$	33,46	R\$	2.710,26	0,04%	92,65%
17.49	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 45	LUVA DE REDUÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	46,00	R\$	57,79	R\$	2.658,34	0,04%	92,68%
15.5.4	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	128,04	R\$	20,60	R\$	2.637,62	0,04%	92,72%
15.1.3	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	190,40	R\$	13,78	R\$	2.623,71	0,04%	92,75%
8.13	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 58	VISOR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO RETO SIMPLES (V1: 2,50M X 1,00M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	2.621,54	R\$	2.621,54	0,04%	92,79%
17.4	SINAPI	103292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	30,00	R\$	86,79	R\$	2.603,70	0,03%	92,82%
2,22	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 15	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	M2	101,68	R\$	25,48	R\$	2.590,81	0,03%	92,86%
20.27	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 24	INSUFLADOR AXIAL PARA RENOVAÇÃO AR / TOMADA DE AR EXTERNA. VAZÃO MÁXIMA 54 m³/h. COM FILTRO DE AR G4 + M5- FORNECIMENTO	UND	7,00	R\$	365,47	R\$	2.558,29	0,03%	92,89%
16.3.20	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	132,00	R\$	19,38	R\$	2.558,16	0,03%	92,92%
17.52	SINAPI	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	R\$	63,84	R\$	2.553,60	0,03%	92,96%

13.31	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 117	BALCÃO EM GRANITO CORUMBÁ, PARA 1 CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA DORA 50BL R6 EM AÇO INOX ACENTINADO, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, RESPALDO DE 0.15M E TESTEIRA RETA DE 0.15M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO, (BG17: 2,07M X 0,60M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	2.543,05	R\$	2.543,05	0,03%	92,99%
16.4.13	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00	R\$	506,62	R\$	2.533,10	0,03%	93,03%
22.15	COMPOSIÇÃO	CPU - PAVIM. E URB. 01	TUBO BALIZADOR DE TRÁFEGO FLEXIVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	11,00	R\$	229,16	R\$	2.520,76	0,03%	93,06%
2.7	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 04	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	R\$	2.503,99	R\$	2.503,99	0,03%	93,09%
17.5	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 01	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	17,00	R\$	146,47	R\$	2.489,99	0,03%	93,13%
19.24	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 19	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO RANHURADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 2. 1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,00	R\$	191,32	R\$	2.487,16	0,03%	93,16%
16.1.7	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 07	CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA EM AÇO INOX POLIDO 60cm x40cm x 20cm OU SIMILAR, INCLUSO SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$	826,19	R\$	2.478,57	0,03%	93,19%
19.3	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00	R\$	308,46	R\$	2.467,68	0,03%	93,23%
15.4.9	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. QD. 01	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	R\$	176,10	R\$	2.465,40	0,03%	93,26%
2.8	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 05	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00	R\$	2.435,41	R\$	2.435,41	0,03%	93,29%
17.54	SINAPI	103008	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R\$	121,70	R\$	2.434,00	0,03%	93,33%
16.1.9	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	R\$	134,36	R\$	2.418,48	0,03%	93,36%
15.4.12	SINAPI_I	39759	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3,00	R\$	804,79	R\$	2.414,37	0,03%	93,39%
8.16	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 61	VISOR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO RETO SIMPLES COM 30CM (V4: 2.40M X 1,00M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	2.409,23	R\$	2.409,23	0,03%	93,42%
20.28	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 25	GRELHA PARA SAÍDA DE AR DE EXAUSTÃO, AUTO FECHANTE, DIÂMETRO DE 100 MM - FORNECIMENTO	UND	17,00	R\$	139,08	R\$	2.364,36	0,03%	93,45%
15.2.13	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	158,00	R\$	14,66	R\$	2.316,28	0,03%	93,49%
15.1.8	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	112,00	R\$	20,45	R\$	2.290,40	0,03%	93,52%
8.21	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 66	VISOR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO RETO SIMPLES (V10: 0,90M X 1,00M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	1.136,30	R\$	2.272,60	0,03%	93,55%
13.5	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 91	BANCADA EM GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO SIMPLES RETO E RESPALDO DE 0.10M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO (BANG5: 2,40 X 0,65M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	2.263,16	R\$	2.263,16	0,03%	93,58%
13.3	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 89	BANCADA EM GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO SIMPLES RETO E RESPALDO DE 0.10M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO (BANG3: 2,81 X 0,60M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	2.261,56	R\$	2.261,56	0,03%	93,61%
17.51	SINAPI	95251	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15,00	R\$	150,28	R\$	2.254,20	0,03%	93,64%
20.33	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 30	CAIXA DE FILTRO PARA TOMADAS DE AR EXTERNO OU EXAUSTÃO, PARA CONEXÃO NO EXAUSTOR. COM FILTROS G4, SEGUNDO NBR16101 E NBR16401/3. CONEXÃO COM DIÂMETRO DE 100MM - FORNECIMENTO	UND	5,00	R\$	449,28	R\$	2.246,40	0,03%	93,67%
15.3.4	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	R\$	22,22	R\$	2.222,00	0,03%	93,70%
22.22	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	25,18	R\$	87,23	R\$	2.196,45	0,03%	93,73%
5.17	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	136,90	R\$	16,01	R\$	2.191,77	0,03%	93,76%

19.26	SINAPI	95795	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	55,00	R\$ 39,51	R\$ 2.173,05	0,03%	93,79%
8.22	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 67	VISOR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO RETO SIMPLES (V11: 2,00M X 1,00M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 2.157,39	R\$ 2.157,39	0,03%	93,81%
22.21	COMPOSIÇÃO	CPU - PAVIM. E URB. 06	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILLO-ARENOSO.	M3	25,18	R\$ 85,54	R\$ 2.153,90	0,03%	93,84%
20.19	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 16	EXAUSTOR AXIAL COMPACTO PARA EXAUSTÃO DE AR EM DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES. PARA APLICAÇÕES COM LONGAS HORAS DE USO. VAZÃO MAX. 130 m³/h, PRESSÃO MÁXIMA DE 14,5 MMCA - FORNECIMENTO	UND	8,00	R\$ 268,36	R\$ 2.146,88	0,03%	93,87%
13.35	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 121	BALCÃO EM GRANITO CORUMBÁ, PARA 1 CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA DORA 50BL R6 EM AÇO INOX ACENTINADO, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, RESPALDO DE 0.15M E TESTEIRA RETA DE 0.15M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO, (BG21: 1,68M X 0,60M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 2.137,52	R\$ 2.137,52	0,03%	93,90%
5.3	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	25,06	R\$ 85,20	R\$ 2.135,11	0,03%	93,93%
15.2.21	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. TOM. 04	TÊ HORIZONTAL COM TAMPA, PARA ELETROCALHÁ METÁLICA PERFURADA 200X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	21,00	R\$ 100,52	R\$ 2.110,92	0,03%	93,96%
17.74	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	M	83,43	R\$ 25,23	R\$ 2.104,94	0,03%	93,99%
15.3.15	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ESTR. 07	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC DN 50 MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	71,35	R\$ 29,40	R\$ 2.097,69	0,03%	94,01%
22.20	COMPOSIÇÃO	CPU - PAVIM. E URB. 05	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X10 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	M	38,88	R\$ 53,74	R\$ 2.089,41	0,03%	94,04%
19.29	SINAPI	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	60,00	R\$ 34,65	R\$ 2.079,00	0,03%	94,07%
13.36	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 122	BALCÃO EM GRANITO CORUMBÁ, PARA 1 CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA DORA 50BL R6 EM AÇO INOX ACENTINADO, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, RESPALDO DE 0.15M E TESTEIRA RETA DE 0.15M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO, (BG22: 1,62M X 0,60M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 2.075,68	R\$ 2.075,68	0,03%	94,10%
2.21	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	182,07	R\$ 11,27	R\$ 2.051,93	0,03%	94,13%
17.45	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 41	COTOVELO, 90 GRAUS, EM AÇO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	26,00	R\$ 78,70	R\$ 2.046,20	0,03%	94,15%
15.4.1	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	103,00	R\$ 19,79	R\$ 2.038,37	0,03%	94,18%
16.3.26	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 32	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	60,00	R\$ 33,63	R\$ 2.017,80	0,03%	94,21%
13.25	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 111	BALCÃO EM GRANITO CORUMBÁ, PARA 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL BRANCA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, RESPALDO DE 0.15M E TESTEIRA RETA DE 0.15M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO, (BG11: 1,64M X 0,55M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 2.017,15	R\$ 2.017,15	0,03%	94,23%
16.3.6	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	186,00	R\$ 10,73	R\$ 1.995,78	0,03%	94,26%
16.3.19	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	193,00	R\$ 10,33	R\$ 1.993,69	0,03%	94,29%
15.2.8	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	31,00	R\$ 63,95	R\$ 1.982,45	0,03%	94,31%
16.3.16	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 29	JUNÇÃO SIMPLES, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100X50MM EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	41,00	R\$ 48,16	R\$ 1.974,56	0,03%	94,34%
16.2.3	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	18,00	R\$ 109,30	R\$ 1.967,40	0,03%	94,37%
19.5	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	62,00	R\$ 31,71	R\$ 1.966,02	0,03%	94,39%

8.10	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 55	PORTA EM ALUMINIO TIPO LAMBRI, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA (PA120: 1.20X2.30M) - 2 FOLHAS GIRO 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.960,15	R\$ 1.960,15	0,03%	94,42%
13.11	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 97	BANCADA EM GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO SIMPLES RETO E RESPALDO DE 0.10M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO (BANG16: 2,21 X 0,60M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.944,60	R\$ 1.944,60	0,03%	94,45%
16.2.50	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 26	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO 1.0 CV MONO FÁSICO VAZÃO 5.800 L/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 970,68	R\$ 1.941,36	0,03%	94,47%
19.16	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 11	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL PARA 4 LAÇOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.934,19	R\$ 1.934,19	0,03%	94,50%
15.2.26	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. TOM. 09	EMENDA INTEGRAL "U" 200X100MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	105,00	R\$ 18,34	R\$ 1.925,70	0,03%	94,52%
2.44	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 31	DEMOLIÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO REVESTIDA INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE COM ARGAMASSA	UND	12,00	R\$ 159,81	R\$ 1.917,72	0,03%	94,55%
16.3.10	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	166,00	R\$ 11,41	R\$ 1.894,06	0,03%	94,57%
15.2.2	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	53,00	R\$ 35,62	R\$ 1.887,86	0,03%	94,60%
13.2	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 88	BANCADA EM GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO SIMPLES RETO E RESPALDO DE 0.10M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO (BANG2: 2,31 X 0,55M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.877,87	R\$ 1.877,87	0,03%	94,62%
13.30	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 116	BALCÃO EM GRANITO CORUMBÁ, PARA 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, RESPALDO DE 0.15M E TESTEIRA RETA DE 0.15M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO, (BG16: 1,65M X 0,50M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.869,13	R\$ 1.869,13	0,03%	94,65%
16.3.32	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	29,49	R\$ 63,14	R\$ 1.862,00	0,02%	94,67%
15.2.12	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	83,00	R\$ 22,22	R\$ 1.844,26	0,02%	94,70%
17.38	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 34	DUTO FLEXIVEL DN 125 MM - INSTALAÇÃO	M	55,00	R\$ 33,29	R\$ 1.830,95	0,02%	94,72%
17.23	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 19	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 899,97	R\$ 1.799,94	0,02%	94,75%
16.3.11	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	99,00	R\$ 18,01	R\$ 1.782,99	0,02%	94,77%
15.2.6	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	44,00	R\$ 40,08	R\$ 1.763,52	0,02%	94,80%
13.1	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 87	BANCADA EM GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO SIMPLES RETO E RESPALDO DE 0.10M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO (BANG1: 1,04 X 0,55M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 873,62	R\$ 1.747,24	0,02%	94,82%
22.9	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	14,00	R\$ 124,16	R\$ 1.738,24	0,02%	94,84%
16.4.1	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	51,00	R\$ 33,84	R\$ 1.725,84	0,02%	94,87%
19.32	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 21	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UND	190,00	R\$ 9,07	R\$ 1.723,30	0,02%	94,89%
22.13	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	60,98	R\$ 28,02	R\$ 1.708,66	0,02%	94,91%
13.27	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 113	BALCÃO EM GRANITO CORUMBÁ, PARA 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, RESPALDO DE 0.15M E TESTEIRA RETA DE 0.15M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO, (BG13: 1,33M X 0,55M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.675,02	R\$ 1.675,02	0,02%	94,93%

2.46	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 138	FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃOS INTERNOS EM MADEIRA COM ISOLAMENTO ACÚSTICO - 1 MONTAGEM EM OBRA.	M2	11,00	R\$	151,80	R\$	1.669,80	0,02%	94,96%
16.3.8	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	48,00	R\$	33,84	R\$	1.624,32	0,02%	94,98%
20.23	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 20	EXAUSTOR PARA INSTALAÇÃO AO LONGO DE TUBULAÇÕES LONGAS, PARA EXAUTÃO OU TOMADA DE AR EXTERNA. VAZÃO MÁXIMA 181 m³/h, PRESSÃO MÁXIMA 14 MMCA - FORNECIMENTO	UND	3,00	R\$	534,57	R\$	1.603,71	0,02%	95,00%
16.2.11	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 22	VÁLVULA DE ESFERA COM ALAVANCA VERMELHA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	R\$	88,54	R\$	1.593,72	0,02%	95,02%
17.40	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 36	TUBO ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA DIÂMETRO DE 1/2 POLEGADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	R\$	13,23	R\$	1.587,60	0,02%	95,04%
2.41	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	15,75	R\$	100,40	R\$	1.581,30	0,02%	95,06%
16.3.12	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	48,00	R\$	32,92	R\$	1.580,16	0,02%	95,08%
13.21	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 107	BALCÃO EM GRANITO CORUMBÁ, PARA 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, RESPALDO DE 0.15M E TESTEIRA RETA DE 0.15M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO, (BG7: 1,23M X 0,55M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	1.578,27	R\$	1.578,27	0,02%	95,11%
13.26	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 112	BALCÃO EM GRANITO CORUMBÁ, PARA 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL BRANCA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, RESPALDO DE 0.15M E TESTEIRA RETA DE 0.15M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO, (BG12: 1,26M X 0,50M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	1.552,42	R\$	1.552,42	0,02%	95,13%
17.26	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 22	EXAUSTOR AXIAL COMPACTO PARA EXAUSTÃO DE AR EM DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES. PARA APLICAÇÕES COM LONGAS HORAS DE USO. VAZÃO MAX. 183 m³/h, PRESSÃO MÁXIMA DE 8,6 MMCA.-INSTALAÇÃO	UND	27,00	R\$	57,48	R\$	1.551,96	0,02%	95,15%
17.19	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 15	CONDENSADORA MULTISPLIT, EXPANSÃO DIRETA 36.000 BTU/H PARA DUAS EVAPORADORAS- INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$	387,00	R\$	1.548,00	0,02%	95,17%
17.6	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 02	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	R\$	127,73	R\$	1.532,76	0,02%	95,19%
5.15	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	95,60	R\$	16,01	R\$	1.530,56	0,02%	95,21%
19.39	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 25	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS, TIPO GOTA, COM 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	45,00	R\$	33,63	R\$	1.513,35	0,02%	95,23%
8.27	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 72	VISOR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO RETO SIMPLES (V16: 1,12M X 1,20M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	1.502,12	R\$	1.502,12	0,02%	95,25%
17.62	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 54	GRADE DE ACABAMENTO INTERNO PARA DUTO DE INSUFLAMENTO DE AR, DIÂMETRO DE 100 MM.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	18,00	R\$	83,35	R\$	1.500,30	0,02%	95,27%
19.51	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 31	TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	R\$	249,29	R\$	1.495,74	0,02%	95,29%
2.28	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 20	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MÁRMORE)	M2	53,20	R\$	27,76	R\$	1.476,83	0,02%	95,31%
16.3.34	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 38	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,36	R\$	118,59	R\$	1.465,77	0,02%	95,33%
13.32	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 118	BALCÃO EM GRANITO CORUMBÁ, PARA 1 CUBA DE EMBUTIR TRAMONTINA DORA 50BL R6 EM AÇO INOX ACENTINADO, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, RESPALDO DE 0.15M E TESTEIRA RETA DE 0.15M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO, (BG18: 1,03M X 0,60M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	1.464,04	R\$	1.464,04	0,02%	95,35%
15.5.11	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. IT 03	CHAVE COMUTADORA 1 POLO / 2 POSIÇÕES, PARA BY-PASS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00	R\$	180,33	R\$	1.442,64	0,02%	95,37%
16.2.13	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	192,00	R\$	7,40	R\$	1.420,80	0,02%	95,39%

5.16	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	102,20	R\$	13,57	R\$	1.386,85	0,02%	95,41%
5.12	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	105,60	R\$	13,12	R\$	1.385,47	0,02%	95,42%
13.23	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 109	BALCÃO EM GRANITO CORUMBÁ, PARA 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL BRANCA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, RESPALDO DE 0.15M E TESTEIRA RETA DE 0.15M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO. (BG9: 1.07M X 0,50M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	1.380,61	R\$	1.380,61	0,02%	95,44%
17.28	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 24	EXAUSTOR PARA INSTALAÇÃO AO LONGO DE TUBULAÇÕES LONGAS, COM ALTA PRESSÃO E ALTA VAZÃO DE AR. PARA EXAUSTÃO OU TOMADA DE AR EXTERNA. VAZÃO MÁXIMA 248 m³/h, PRESSÃO MÁXIMA 35 MMCA-INSTALAÇÃO	UND	24,00	R\$	57,48	R\$	1.379,52	0,02%	95,46%
2.31	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	125,00	R\$	10,83	R\$	1.353,75	0,02%	95,48%
19.37	SINAPI	92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	23,14	R\$	57,75	R\$	1.336,34	0,02%	95,50%
8.25	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 70	VISOR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO RETO SIMPLES (V14: 1,10M X 1,00M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	1.321,93	R\$	1.321,93	0,02%	95,52%
22.4	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	24,36	R\$	53,69	R\$	1.307,89	0,02%	95,53%
13.24	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 110	BALCÃO EM GRANITO CORUMBÁ, PARA 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, RESPALDO DE 0.15M E TESTEIRA RETA DE 0.15M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO. (BG10: 1,03M X 0,50M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	1.305,47	R\$	1.305,47	0,02%	95,55%
19.44	SINAPI	92920	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	28,00	R\$	46,33	R\$	1.297,24	0,02%	95,57%
13.10	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 96	BANCADA EM GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO SIMPLES RETO E RESPALDO DE 0.10M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO (BANG10: 1,72 X 0,50M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	1.297,03	R\$	1.297,03	0,02%	95,58%
17.21	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 17	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18.000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	642,16	R\$	1.284,32	0,02%	95,60%
17.69	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 61	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9.000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	642,16	R\$	1.284,32	0,02%	95,62%
15.3.3	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	34,00	R\$	37,61	R\$	1.278,74	0,02%	95,64%
8.26	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 71	VISOR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO 6mm FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO RETO SIMPLES (V15: 1,05M X 1,00M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	1.275,50	R\$	1.275,50	0,02%	95,65%
16.2.22	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	211,00	R\$	5,96	R\$	1.257,56	0,02%	95,67%
15.1.14	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ILUMI. 04	REFLETOR LED 200W - 4000K, À PROVA D'ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	R\$	179,55	R\$	1.256,85	0,02%	95,69%
16.3.7	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	65,00	R\$	18,81	R\$	1.222,65	0,02%	95,70%
15.1.15	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ILUMI. 05	SAÍDA HORIZONTAL DE 1" PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	129,00	R\$	9,47	R\$	1.221,63	0,02%	95,72%
15.5.7	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	88,40	R\$	13,78	R\$	1.218,15	0,02%	95,74%
16.3.17	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$	60,33	R\$	1.206,60	0,02%	95,75%
17.46	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 42	COTOVELO, 45 GRAUS, EM AÇO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	14,00	R\$	85,26	R\$	1.193,64	0,02%	95,77%

19.31	SINAPI	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	R\$ 297,35	R\$ 1.189,40	0,02%	95,78%
17.24	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 20	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.175,36	R\$ 1.175,36	0,02%	95,80%
17.16	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 12	CONDENSADORA EXPANSÃO DIRETA 24.000 BTU/H- INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 387,00	R\$ 1.161,00	0,02%	95,82%
16.3.23	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	40,00	R\$ 28,94	R\$ 1.157,60	0,02%	95,83%
2,3	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 22	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GASES MEDICINAIS	M	82,35	R\$ 14,01	R\$ 1.153,72	0,02%	95,85%
17.13	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 09	FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE 3 VIAS 36.000 BTU/h - LINHA HOSPITALAR COM FILTRAGEM G4+F8- INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 384,37	R\$ 1.153,11	0,02%	95,86%
15.1.5	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	22,00	R\$ 51,72	R\$ 1.137,84	0,02%	95,88%
21.10	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	86,00	R\$ 13,23	R\$ 1.137,78	0,02%	95,89%
17.61	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 53	CHICOTE HIDRÔNICO CONEXÃO BSPT 1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	40,00	R\$ 28,40	R\$ 1.136,00	0,02%	95,91%
2,23	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 16	REMOÇÃO DE PONTOS DE GASES MEDICINAIS	UND	39,00	R\$ 28,88	R\$ 1.126,32	0,02%	95,92%
13.22	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 108	BALCÃO EM GRANITO CORUMBÁ, PARA 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, RESPALDO DE 0.15M E TESTEIRA RETA DE 0.15M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO. (BG8: 0.83M X 0.50M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.124,61	R\$ 1.124,61	0,02%	95,94%
16.2.45	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	30,62	R\$ 36,71	R\$ 1.124,06	0,02%	95,95%
16.1.16	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 15	TORNEIRA COTOVELO CLÍNICA MÓVEL DE MESA DRACO REF: 70.961 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	R\$ 159,96	R\$ 1.119,72	0,02%	95,97%
16.2.28	SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	167,00	R\$ 6,65	R\$ 1.110,55	0,01%	95,98%
15.4.16	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	8,00	R\$ 138,70	R\$ 1.109,60	0,01%	96,00%
16.2.12	SINAPI	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00	R\$ 369,34	R\$ 1.108,02	0,01%	96,01%
20.32	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 29	DUTO FLEXIVEL DN 125 MM - FORNECIMENTO	M	55,00	R\$ 20,07	R\$ 1.103,85	0,01%	96,03%
19.50	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 30	TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	9,00	R\$ 122,62	R\$ 1.103,58	0,01%	96,04%
15.4.13	SINAPI_I	39763	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	R\$ 1.081,35	R\$ 1.081,35	0,01%	96,06%
13.28	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 114	BALCÃO EM GRANITO CORUMBÁ, PARA 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, RESPALDO DE 0.15M E TESTEIRA RETA DE 0.15M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO. (BG14: 0,78M X 0,50M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 1.079,41	R\$ 1.079,41	0,01%	96,07%
17.65	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 57	MANTA ISOLANTE TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 19MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,00	R\$ 134,75	R\$ 1.078,00	0,01%	96,09%
15.2.5	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	18,00	R\$ 59,84	R\$ 1.077,12	0,01%	96,10%
5.27	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 42	CHUMBADOR DE AÇO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	64,00	R\$ 16,69	R\$ 1.068,16	0,01%	96,11%
17.55	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 47	UNIÃO, EM AÇO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	10,00	R\$ 105,61	R\$ 1.056,10	0,01%	96,13%
17.14	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 10	FANCOLETE EXPANSÃO DIRETA TIPO CASSETE 3 VIAS 24.000 BTU/h - LINHA HOSPITALAR COM FILTRAGEM G4+F8- INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$ 347,50	R\$ 1.042,50	0,01%	96,14%
16.3.35	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	2,00	R\$ 520,32	R\$ 1.040,64	0,01%	96,16%
16.2.34	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	123,00	R\$ 8,42	R\$ 1.035,66	0,01%	96,17%
17.48	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 44	COTOVELO, 45 GRAUS, EM AÇO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"). - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	38,00	R\$ 26,06	R\$ 990,28	0,01%	96,18%

16.2.48	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	R\$	490,42	R\$	980,84	0,01%	96,20%
15.2.1	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	R\$	54,04	R\$	972,72	0,01%	96,21%
22.6	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	43,23	R\$	22,10	R\$	955,38	0,01%	96,22%
13.43	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 129	DIVIBOX EM GRANITO CORUMBÁ, ENGASTADO NO PISO COM 4CM DE LARGURA E 2CM DE ALTURA, O COMPRIMENTO DEVE SEGUIR A LARGURA DO VÃO, ONDE VAI SER APLICADA A PEÇA	M2	0,64	R\$	1.489,70	R\$	953,41	0,01%	96,24%
19.2	SINAPI	101906	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	1,00	R\$	945,68	R\$	945,68	0,01%	96,25%
19.22	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 17	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO RANHURADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	23,00	R\$	40,94	R\$	941,62	0,01%	96,26%
17.27	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 23	EXAUSTOR PARA INSTALAÇÃO AO LONGO DE TUBULAÇÕES LONGAS, COM ALTA PRESSÃO E ALTA VAZÃO DE AR. PARA EXAUTÃO OU TOMADA DE AR EXTERNA. VAZÃO MÁXIMA 189 m³/h, PRESSÃO MÁXIMA 32 MMCA- INSTALAÇÃO	UND	16,00	R\$	57,48	R\$	919,68	0,01%	96,27%
5.26	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 41	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	78,32	R\$	11,68	R\$	914,78	0,01%	96,29%
16.4.7	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	47,00	R\$	19,38	R\$	910,86	0,01%	96,30%
17.53	SINAPI	99621	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$	301,49	R\$	904,47	0,01%	96,31%
15.3.11	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ESTR. 06	EMENDA INTEGRAL "U" 100X100MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	56,38	R\$	15,93	R\$	898,13	0,01%	96,32%
16.3.25	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	R\$	49,64	R\$	893,52	0,01%	96,33%
21.8	SINAPI	89677	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	10,00	R\$	89,21	R\$	892,10	0,01%	96,35%
16.1.17	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 16	TORNEIRA COTOVELO CIRÚRGICA PAREDE DRACO REF: 70.848 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	R\$	178,13	R\$	890,65	0,01%	96,36%
21.4	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$	44,33	R\$	886,60	0,01%	96,37%
17.35	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 31	GRELHA PARA SAÍDA DE AR DE EXAUSTÃO, AUTO FECHANTE, DIÂMETRO DE 125 MM - INSTALAÇÃO	UND	27,00	R\$	32,10	R\$	866,70	0,01%	96,38%
2.18	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 13	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ)	M3	15,53	R\$	55,52	R\$	862,23	0,01%	96,39%
16.4.15	SINAPI	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	R\$	847,78	R\$	847,78	0,01%	96,40%
16.1.18	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 17	TORNEIRA PARA JARDIM COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA IZY CROMADO, OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	423,07	R\$	846,14	0,01%	96,42%
19.33	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 22	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS, TIPO GOTA, COM 2.1/2"	UND	24,00	R\$	35,18	R\$	844,32	0,01%	96,43%
17.57	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 49	LUVA, EM AÇO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	15,00	R\$	55,96	R\$	839,40	0,01%	96,44%
7.4	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	11,91	R\$	69,78	R\$	831,08	0,01%	96,45%
17.36	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 32	PROTEÇÃO EXTERNA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR, DIÂMETRO DE 100 MM - INSTALAÇÃO	UND	32,00	R\$	25,68	R\$	821,76	0,01%	96,46%
16.2.6	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	22,00	R\$	37,32	R\$	821,04	0,01%	96,47%
13.4	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 90	BANCADA EM GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO SIMPLES RETO E RESPALDO DE 0.10M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO (BANGA: 1,30 X 0,40M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	816,14	R\$	816,14	0,01%	96,48%

13.37	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 123	PRATELEIRA EM GRANITO CORUMBÁ, ENGASTADO NA PAREDE 3CM, REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO, PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA, ACABAMENTO FOSCO (PR1: 0,80 X 0,40M - H =1,50M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	406,94	R\$	813,88	0,01%	96,49%
15.4.6	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	R\$	99,61	R\$	796,88	0,01%	96,50%
21.3	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$	39,75	R\$	795,00	0,01%	96,51%
15.4.2	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40,00	R\$	19,79	R\$	791,60	0,01%	96,52%
17.18	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 14	CONDENSADORA MULTISPLIT, EXPANSÃO DIRETA 27.000 BTU/H PARA DUAS EVAPORADORAS- INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	387,00	R\$	774,00	0,01%	96,54%
17.32	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 28	EVAPORADORA MULTISPLIT, EXPANSÃO DIRETA, CASSETE 4 VIAS 18.000 BTU/h - INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	387,00	R\$	774,00	0,01%	96,55%
17.70	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 62	EVAPORADORA MULTISPLIT, EXPANSÃO DIRETA, HIWALL (PAREDE) 9.000 BTU/h - INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	387,00	R\$	774,00	0,01%	96,56%
17.12	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 08	FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE 3 VIAS 28.000 BTU/h – LINHA HOSPITALAR COM FILTRAGEM G4+F8- INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	384,37	R\$	768,74	0,01%	96,57%
19.49	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$	254,25	R\$	762,75	0,01%	96,58%
19.17	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 12	SIRENE AUDIOVISUAL ENEREÇÁVEL PARA ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$	188,00	R\$	752,00	0,01%	96,59%
18.7	SINAPI	103867	TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	12,00	R\$	61,89	R\$	742,68	0,01%	96,60%
17.15	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 11	CHILLER MODULAR ROTAÇÃO INVERTER DE CONDENSAÇÃO A AR, MODULO PRINCIPAL CAPACIDADE DE 15 TR- INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$	243,97	R\$	731,91	0,01%	96,61%
16.3.21	SINAPI	95693	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	R\$	55,96	R\$	727,48	0,01%	96,62%
15.2.3	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,00	R\$	38,05	R\$	722,95	0,01%	96,63%
2.33	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	48,00	R\$	14,87	R\$	713,76	0,01%	96,64%
19.9	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 04	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE (PLACA EXTINTORES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	R\$	50,37	R\$	705,18	0,01%	96,64%
17.75	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	16,00	R\$	43,99	R\$	703,84	0,01%	96,65%
17.22	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 18	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24.000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	701,58	R\$	701,58	0,01%	96,66%
19.13	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 08	PLACA INDICATIVA ROTÁ DE FUGA FOTOLUMINESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	R\$	49,40	R\$	691,60	0,01%	96,67%
15.2.11	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	R\$	37,61	R\$	676,98	0,01%	96,68%
19.18	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 13	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL, TIPO APORTE AQUI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$	168,21	R\$	672,84	0,01%	96,69%
18.21	COMPOSIÇÃO	CPU - GASES MED. 06	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	12,00	R\$	55,83	R\$	669,96	0,01%	96,70%
7.7	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	10,80	R\$	61,92	R\$	668,74	0,01%	96,71%
17.68	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 60	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA FAIXA DE VAZÃO 6 - 35 M³/H ALTURA MANOMÉTRICA 2 – 20 MCA POTÊNCIA 1,5CV- INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$	221,31	R\$	663,93	0,01%	96,72%
2.29	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 21	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	UND	36,00	R\$	18,41	R\$	662,76	0,01%	96,73%
15.3.6	SINAPI	98300	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	100,00	R\$	6,62	R\$	662,00	0,01%	96,74%
13.16	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 102	BANCADA EM GRANITO CORUMBÁ COM ACABAMENTO SIMPLES RETO E RESPALDO DE 0.10M, FIXADO NA PAREDE REFORÇADO COM BARRA DE FERRO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA NA COR CINZA PLATINA ACABAMENTO FOSCO (BANG21: 0,80 X 0,50M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	629,40	R\$	629,40	0,01%	96,74%

18.18	SINAPI	95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6,00	R\$	101,58	R\$	609,48	0,01%	96,75%
15.2.22	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. TOM. 05	CURVA HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA COM TAMP, COM ÂNGULO 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	R\$	86,24	R\$	603,68	0,01%	96,76%
19.48	SINAPI	92637	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	7,00	R\$	85,26	R\$	596,82	0,01%	96,77%
15.3.13	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ILUMI. 05	SAÍDA HORIZONTAL DE 1" PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	63,00	R\$	9,47	R\$	596,61	0,01%	96,78%
19.27	SINAPI	95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	17,00	R\$	35,08	R\$	596,36	0,01%	96,78%
15.5.12	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$	593,75	R\$	593,75	0,01%	96,79%
16.3.18	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 30	JUNÇÃO SIMPLES, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150X100MM EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00	R\$	98,77	R\$	592,62	0,01%	96,80%
19.25	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 20	CRUZETA EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 2. 1/2", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	290,80	R\$	581,60	0,01%	96,81%
16.2.1	SINAPI	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00	R\$	192,33	R\$	576,99	0,01%	96,82%
15.1.11	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ILUMI. 03	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR, NA COR BRANCA PARA 2 LÂMPADAS DE LED NA COR BRANCA, ITAIM OU SIMILAR EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	285,49	R\$	570,98	0,01%	96,82%
16.3.15	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	18,00	R\$	31,53	R\$	567,54	0,01%	96,83%
16.3.14	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	34,00	R\$	16,60	R\$	564,40	0,01%	96,84%
16.4.8	SINAPI	95693	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	10,00	R\$	55,96	R\$	559,60	0,01%	96,85%
17.58	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 50	LUVA, EM AÇO GALVANIZADO, DN 15 (1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE HIDRÁULICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	10,00	R\$	55,96	R\$	559,60	0,01%	96,85%
18.8	COMPOSIÇÃO	CPU - GASES MED. 02	TÊ EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	R\$	91,53	R\$	549,18	0,01%	96,86%
17.50	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 46	LUVA DE REDUÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	R\$	89,73	R\$	538,38	0,01%	96,87%
18.22	COMPOSIÇÃO	CPU - GASES MED. 07	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 35 MM X 1.1/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	6,00	R\$	88,06	R\$	528,36	0,01%	96,88%
16.4.3	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	16,00	R\$	32,92	R\$	526,72	0,01%	96,88%
16.3.9	SINAPI	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	R\$	131,04	R\$	524,16	0,01%	96,89%
16.4.2	SINAPI	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	R\$	131,04	R\$	524,16	0,01%	96,90%
21.7	SINAPI	89671	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	UN	10,00	R\$	51,85	R\$	518,50	0,01%	96,90%
2.35	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 23	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UND	17,00	R\$	28,88	R\$	490,96	0,01%	96,91%
19.40	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 26	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS, TIPO GOTA, COM 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	14,00	R\$	34,75	R\$	486,50	0,01%	96,92%
16.1.13	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 12	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA ALTA DN15 DOCOL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	239,94	R\$	479,88	0,01%	96,92%
17.25	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 21	EXAUSTOR AXIAL COMPACTO PARA EXAUSTÃO DE AR EM DIVERSOS TIPOS DE AMBIENTES. PARA APLICAÇÕES COM LONGAS HORAS DE USO. VAZÃO MAX. 130 m³/h, PRESSÃO MÁXIMA DE 14,5 MMCA- INSTALAÇÃO	UND	8,00	R\$	57,48	R\$	459,84	0,01%	96,93%

15.2.19	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. TOM. 02	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA COM TAMPA 100X50X3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,27	R\$	139,98	R\$	457,73	0,01%	96,94%
20.30	COMPOSIÇÃO	CPU - EQUIP. 27	PROTEÇÃO EXTERNA PARA TOMADA DE AR EXTERIOR, DIÂMETRO DE 100 MM - FORNECIMENTO	UND	32,00	R\$	14,30	R\$	457,60	0,01%	96,94%
15.3.2	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	19,00	R\$	24,07	R\$	457,33	0,01%	96,95%
22.8	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 07/2024	UN	2,00	R\$	227,88	R\$	455,76	0,01%	96,95%
21.11	SINAPI	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	36,00	R\$	12,62	R\$	454,32	0,01%	96,96%
18.19	SINAPI	95251	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00	R\$	150,28	R\$	450,84	0,01%	96,97%
17.34	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 30	GRELHA PARA SAÍDA DE AR DE EXAUSTÃO, AUTO FECHANTE, DIÂMETRO DE 100 MM-INSTALAÇÃO	UND	17,00	R\$	25,68	R\$	436,56	0,01%	96,97%
18.9	SINAPI	103838	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	21,00	R\$	20,46	R\$	429,66	0,01%	96,98%
17.56	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 48	UNIÃO, EM AÇO GALVANIZADO, DN 15 (1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UND	10,00	R\$	42,73	R\$	427,30	0,01%	96,98%
16.4.12	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 39	RALO HERMISFÉRICO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	R\$	47,20	R\$	424,80	0,01%	96,99%
15.1.12	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10,00	R\$	41,34	R\$	413,40	0,01%	96,99%
15.4.3	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	19,00	R\$	21,64	R\$	411,16	0,01%	97,00%
21.13	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	28,00	R\$	14,68	R\$	411,04	0,01%	97,01%
17.33	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 29	INSUFLADOR AXIAL PARA RENOVAÇÃO AR / TOMADA DE AR EXTERNA. VAZÃO MÁXIMA 54 m³/h. COM FILTRO DE AR G4 + M5.- INSTALAÇÃO	UND	7,00	R\$	57,48	R\$	402,36	0,01%	97,01%
15.3.10	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ESTR. 05	TÊ HORIZONTAL PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X100MM, COM TAMPA	UND	7,00	R\$	57,33	R\$	401,31	0,01%	97,02%
2.24	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 17	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UND	7,00	R\$	57,30	R\$	401,10	0,01%	97,02%
16.2.5	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	7,00	R\$	55,63	R\$	389,41	0,01%	97,03%
16.2.8	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5,00	R\$	77,78	R\$	388,90	0,01%	97,03%
15.4.8	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	R\$	129,34	R\$	388,02	0,01%	97,04%
17.17	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 13	CONDENSADORA MULTISPLIT, EXPANSÃO DIRETA 18.000 BTU/H PARA DUAS EVAPORADORAS- INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	387,00	R\$	387,00	0,01%	97,04%
16.4.4	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 36	JOELHO 90 GRAUS PVC DN 150 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	R\$	75,45	R\$	377,25	0,01%	97,05%
17.41	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 37	CAIXA DE FILTRO PARA TOMADAS DE AR EXTERNO OU EXAUSTÃO, PARA CONEXÃO NO EXAUSTOR. COM FILTROS G4, SEGUNDO NBR16101 E NBR16401/3. CONEXÃO COM DIÂMETRO DE 100MM- INSTALAÇÃO	UND	5,00	R\$	75,38	R\$	376,90	0,01%	97,05%
2.6	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 03	MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO, INCLUSO DESLOCAMENTO ENTRE FUROS, DISTÂNCIA ATÉ 10KM	UND	3,00	R\$	120,50	R\$	361,50	0,00%	97,06%
5.25	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 40	CABO DE FERRO REDONDO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	33,03	R\$	10,92	R\$	360,69	0,00%	97,06%
19.4	SINAPI	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	1,00	R\$	359,44	R\$	359,44	0,00%	97,07%
17.10	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 06	FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE 3 VIAS 20.000 BTU/h - LINHA HOSPITALAR COM FILTRAGEM G4+F8- INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	347,50	R\$	347,50	0,00%	97,07%
17.60	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 52	FLANGÊ EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA DN 2" PARA CAIXA D'AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	R\$	115,68	R\$	347,04	0,00%	97,08%
17.7	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 03	FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE 4 VIAS 12.000 BTU/H - INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	338,18	R\$	338,18	0,00%	97,08%
17.8	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 04	FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE 4 VIAS 18.000 BTU/H- INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	338,18	R\$	338,18	0,00%	97,09%
17.9	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 05	FANCOLETE HIDRÔNICO TIPO CASSETE 3 VIAS 18.000 BTU/h - LINHA HOSPITALAR COM FILTRAGEM G4+F8- INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	338,18	R\$	338,18	0,00%	97,09%
2.15	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 11	DEMOLIÇÃO DE PAREDE DE GESSO	M2	48,09	R\$	7,01	R\$	337,11	0,00%	97,09%

18.14	SINAPI	103864	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	UN	12,00	R\$	26,10	R\$	313,20	0,00%	97,10%
2,2	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 03/2024	UN	2,00	R\$	153,39	R\$	306,78	0,00%	97,10%
15.2.23	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. TOM. 06	CRUZETA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200 X 100 MM, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$	100,70	R\$	302,10	0,00%	97,11%
16.2.46	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	16,24	R\$	18,39	R\$	298,65	0,00%	97,11%
19.47	SINAPI	92947	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	R\$	73,70	R\$	294,80	0,00%	97,11%
22.12	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	59,57	R\$	4,86	R\$	289,51	0,00%	97,12%
15.4.5	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8,00	R\$	34,84	R\$	278,72	0,00%	97,12%
15.1.6	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	R\$	69,48	R\$	277,92	0,00%	97,13%
2.32	SINAPI	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	151,00	R\$	1,84	R\$	277,84	0,00%	97,13%
16.2.47	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	13,59	R\$	20,34	R\$	276,42	0,00%	97,13%
15.1.13	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	4,00	R\$	66,48	R\$	265,92	0,00%	97,14%
2.34	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	327,00	R\$	0,78	R\$	255,06	0,00%	97,14%
17.66	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 58	REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL LAMINADO EM ALUMÍNIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,00	R\$	31,86	R\$	254,88	0,00%	97,14%
16.2.31	SINAPI	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	18,00	R\$	13,86	R\$	249,48	0,00%	97,15%
16.2.38	SINAPI	90374	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00	R\$	24,77	R\$	247,70	0,00%	97,15%
17.59	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 51	FLANGE EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA DN 1 1/4" PARA CAIXA D'AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	R\$	79,30	R\$	237,90	0,00%	97,15%
2.26	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	110,00	R\$	2,13	R\$	234,30	0,00%	97,16%
19.45	SINAPI	92925	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	R\$	57,78	R\$	231,12	0,00%	97,16%
17.76	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ILUMI. 05	SAÍDA HORIZONTAL DE 1" PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	24,00	R\$	9,47	R\$	227,28	0,00%	97,16%
16.3.13	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 36	JOELHO 90 GRAUS PVC DN 150 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$	75,45	R\$	226,35	0,00%	97,17%
22.11	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 07/2024	M2	43,23	R\$	5,17	R\$	223,50	0,00%	97,17%
15.4.11	SINAPI_I	39795	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBITIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	2,00	R\$	102,89	R\$	205,78	0,00%	97,17%
16.2.10	SINAPI	103011	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	R\$	102,81	R\$	205,62	0,00%	97,17%
19.46	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 29	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R\$	100,99	R\$	201,98	0,00%	97,18%
19.7	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 02	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE (PLACA SIRENE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$	50,37	R\$	201,48	0,00%	97,18%
19.8	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 03	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE (PLACA ACIONADOR MANUAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$	50,37	R\$	201,48	0,00%	97,18%
19.10	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 05	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE (PLACA HIDRANTES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$	50,37	R\$	201,48	0,00%	97,19%
16.1.14	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 13	TORNEIRA CLÍNICA EXTRA LONGA COM ALAVANCA E AREJADOR FIXO DE PAREDE. PROFILUX - 21061 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	99,57	R\$	199,14	0,00%	97,19%

19.6	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 01	PLACA INDICATIVA DIRECIONAL DE SAÍDA FOTOLUMINESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	R\$	49,40	R\$	197,60	0,00%	97,19%
19.15	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 10	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	189,85	R\$	189,85	0,00%	97,19%
15.3.9	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ESTR. 04	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X100MM, COM TAMPA	UND	3,00	R\$	61,10	R\$	183,30	0,00%	97,20%
2.1	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 01	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO MINI CARREGADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) SEM CARGA E DESCARGA	M2	206,68	R\$	0,88	R\$	181,88	0,00%	97,20%
18.23	COMPOSIÇÃO	CPU - GASES MED. 08	TAMPÃO DE 35 MM EM COBRE, LATÃO OU BRONZE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$	57,97	R\$	173,91	0,00%	97,20%
17.29	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 25	EXAUSTOR PARA INSTALAÇÃO AO LONGO DE TUBULAÇÕES LONGAS, PARA EXAUTÃO OU TOMADA DE AR EXTERNA. VAZÃO MÁXIMA 181 m³/h, PRESSÃO MÁXIMA 14 MMCA-INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$	57,48	R\$	172,44	0,00%	97,20%
22.10	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	43,23	R\$	3,94	R\$	170,33	0,00%	97,20%
15.5.2	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	19,80	R\$	8,19	R\$	162,16	0,00%	97,21%
15.2.28	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ILUMI. 05	SAÍDA HORIZONTAL DE 1" PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00	R\$	9,47	R\$	151,52	0,00%	97,21%
16.2.7	SINAPI	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$	75,62	R\$	151,24	0,00%	97,21%
19.11	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 06	PLACA INDICATIVA ROTA DE FUGA "D" FOTOLUMINESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$	49,40	R\$	148,20	0,00%	97,21%
19.12	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 07	PLACA INDICATIVA ROTA DE FUGA "E" FOTOLUMINESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	R\$	49,40	R\$	148,20	0,00%	97,22%
16.4.6	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 37	JUNÇÃO SIMPLES, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150X150MM EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	144,87	R\$	144,87	0,00%	97,22%
18.13	COMPOSIÇÃO	CPU - GASES MED. 03	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	R\$	48,28	R\$	144,84	0,00%	97,22%
18.11	SINAPI	103845	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	3,00	R\$	47,96	R\$	143,88	0,00%	97,22%
18.15	COMPOSIÇÃO	CPU - GASES MED. 04	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	R\$	44,20	R\$	132,60	0,00%	97,22%
16.2.24	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R\$	14,60	R\$	131,40	0,00%	97,22%
2.42	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 29	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHA DE FIBRO-CIMENTO	M2	7,28	R\$	17,98	R\$	130,89	0,00%	97,23%
21.12	SINAPI	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$	7,87	R\$	125,92	0,00%	97,23%
15.2.24	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. TOM. 07	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	UND	2,20	R\$	56,62	R\$	124,56	0,00%	97,23%
16.2.9	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 21	VÁLVULA DE RETENÇÃO SÓLDAVEL 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	61,92	R\$	123,84	0,00%	97,23%
15.5.8	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ILUMI. 05	SAÍDA HORIZONTAL DE 1" PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13,00	R\$	9,47	R\$	123,11	0,00%	97,23%
15.4.7	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$	120,93	R\$	120,93	0,00%	97,23%
16.4.5	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$	60,33	R\$	120,66	0,00%	97,24%
19.23	COMPOSIÇÃO	CPU - PCI 18	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO RANHURADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1.1/4", INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$	60,32	R\$	120,64	0,00%	97,24%
16.2.40	SINAPI	89375	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R\$	13,36	R\$	120,24	0,00%	97,24%
19.28	SINAPI	95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	R\$	29,10	R\$	116,40	0,00%	97,24%
16.3.4	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 28	CAP , PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	R\$	12,47	R\$	112,23	0,00%	97,24%

16.2.33	SINAPI	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$	15,57	R\$	108,99	0,00%	97,24%
16.2.15	SINAPI	89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	R\$	9,56	R\$	105,16	0,00%	97,25%
16.2.30	SINAPI	89374	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	R\$	11,31	R\$	101,79	0,00%	97,25%
2.43	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 30	DEMOLIÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRO-CIMENTO	M2	8,06	R\$	12,51	R\$	100,83	0,00%	97,25%
16.2.37	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$	24,95	R\$	99,80	0,00%	97,25%
18.16	COMPOSIÇÃO	CPU - GASES MED. 05	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	R\$	32,50	R\$	97,50	0,00%	97,25%
16.2.20	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	R\$	11,54	R\$	92,32	0,00%	97,25%
16.3.2	SINAPI	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	R\$	12,75	R\$	89,25	0,00%	97,25%
16.2.27	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$	14,56	R\$	87,36	0,00%	97,25%
15.2.7	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$	42,51	R\$	85,02	0,00%	97,26%
16.2.18	SINAPI	89494	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$	13,75	R\$	82,50	0,00%	97,26%
2.37	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 25	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO	M2	4,10	R\$	20,00	R\$	82,00	0,00%	97,26%
16.2.25	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$	15,80	R\$	79,00	0,00%	97,26%
15.2.10	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$	75,53	R\$	75,53	0,00%	97,26%
15.3.7	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. ESTR. 02	TOMADA PARA TV COAXIAL, DE EMBUTIR, PIAL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	UND	2,00	R\$	37,57	R\$	75,14	0,00%	97,26%
16.3.5	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$	14,63	R\$	73,15	0,00%	97,26%
16.3.28	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 34	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 25 MM, ESGOTO SERIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,29	R\$	21,09	R\$	69,39	0,00%	97,26%
16.2.39	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$	22,85	R\$	68,55	0,00%	97,26%
16.3.3	SINAPI	104357	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$	22,30	R\$	66,90	0,00%	97,26%
16.2.4	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 20	REGISTRO ESFERA VS ROSCÁVEL 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	66,80	R\$	66,80	0,00%	97,27%
16.2.36	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$	21,36	R\$	64,08	0,00%	97,27%
15.4.4	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$	31,16	R\$	62,32	0,00%	97,27%
16.2.17	SINAPI	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	R\$	8,53	R\$	59,71	0,00%	97,27%
16.2.14	SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	R\$	9,75	R\$	58,50	0,00%	97,27%
15.2.9	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$	57,78	R\$	57,78	0,00%	97,27%
2.25	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 18	REMOÇÃO DE RACK PARA SERVIDOR	UND	2,00	R\$	28,88	R\$	57,76	0,00%	97,27%
16.3.22	SINAPI	89782	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$	16,48	R\$	49,44	0,00%	97,27%
2.19	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 14	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG, ACOPLADO EM MINI ESCAVADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	0,47	R\$	104,14	R\$	48,95	0,00%	97,27%

16.2.41	SINAPI	89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$	16,03	R\$	48,09	0,00%	97,27%
19.30	SINAPI	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	R\$	47,63	R\$	47,63	0,00%	97,27%
16.2.42	SINAPI	89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$	23,76	R\$	47,52	0,00%	97,27%
16.3.33	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 35	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 150X100 MM, ESGOTO SERIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	45,66	R\$	45,66	0,00%	97,27%
16.2.43	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,74	R\$	23,21	R\$	40,39	0,00%	97,27%
16.2.35	SINAPI	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$	13,13	R\$	39,39	0,00%	97,28%
2.39	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 27	REMOÇÃO DE TANQUE/BANCADA EM AÇO INOX	M2	1,12	R\$	30,16	R\$	33,78	0,00%	97,28%
16.2.29	SINAPI	89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$	11,24	R\$	33,72	0,00%	97,28%
16.2.16	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 23	CAP SÓLDÁVEL 50MM, PVC MARROM, ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	30,92	R\$	30,92	0,00%	97,28%
2.36	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 24	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS	M2	3,63	R\$	7,62	R\$	27,66	0,00%	97,28%
17.67	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. CLI. 59	EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE DUTOS, EXECUTADOS CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO MANUAL SMACNA, AIR DUCT LEAKAGE TEST MANUAL	UND	1,00	R\$	25,30	R\$	25,30	0,00%	97,28%
16.2.26	SINAPI	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$	10,95	R\$	21,90	0,00%	97,28%
16.2.21	SINAPI	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$	8,99	R\$	17,98	0,00%	97,28%
15.2.27	COMPOSIÇÃO	CPU - INST. ELETR. TOM. 10	EMENDA INTEGRAL "U" 100X50MM, PARA ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$	16,62	R\$	16,62	0,00%	97,28%
16.2.32	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 24	PLUG ROSCÁVEL , DN 3/4MM, PVC BRANCO, ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R\$	7,66	R\$	15,32	0,00%	97,28%
16.2.19	SINAPI	89384	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$	14,54	R\$	14,54	0,00%	97,28%
16.2.23	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$	9,17	R\$	9,17	0,00%	97,28%
16.3.27	COMPOSIÇÃO	CPU - INST.HIDRA. 33	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 20 MM, ESGOTO SERIE NORMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,16	R\$	21,48	R\$	3,44	0,00%	97,28%
2.40	COMPOSIÇÃO	CPU - CIVIL 28	DEMOLIÇÃO DE RODAMEIO EM GRANITO H=5CM	M	-1,60	R\$	22,85	-R\$	36,56	0,00%	97,28%

Rayssa Chaves Silva  
Setor de Engenharia