PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 3

ESCALA: 1:50

Legenda de fiação - 3 Pavimento	
①	IL1.1 TI1.1 1.5mm²
②	TE1.2 TE1.2 35mm² 16mm²
③	IL1.1 TI1.1 TI1.2 1.5mm²
④	EE1.1 IL1.1 TI1.1 TI1.2 1.5mm²
⑤	EE1.1 IL1.1 1.5mm²
⑥	IL1.1 1.5mm²
⑦	EE1.1 IL1.1 TI1.6 1.5mm²
⑧	EE1.1 IL1.1 TI1.6 1.5mm²
⑨	EE1.1 IL1.1 TI1.1 TI1.2 TI1.6 1.5mm²
⑩	TE1.2 TE1.2 TE1.3 TE1.3 35mm² 16mm² 35mm² 16mm²
⑪	EE1.1 IL1.1 TI1.1 TI1.2 TI1.6 1.5mm²
⑫	EE1.1 IL1.1 TI1.1 TI1.2 TI1.6 1.5mm²
⑬	TE1.1 TE1.2 TE1.2 TE1.3 TE1.3 4mm² 35mm² 16mm² 35mm² 16mm²
⑭	EE1.1 IL1.1 TI1.1 TI1.2 TI1.6 1.5mm²
⑮	IL1.1 TI1.1 TI1.2 TI1.6 1.5mm²
⑯	EE1.1 1.5mm²
⑰	IL1.2 TI1.5 1.5mm²
⑱	IL1.2 TI1.5 1.5mm²
⑲	IL1.2 TI1.5 1.5mm²
⑳	IL1.2 TI1.4 TI1.5 1.5mm²
㉑	IL1.1 IL1.2 TI1.4 TI1.5 1.5mm²
㉒	GD2 10mm²
㉓	GD2 GE2 GE2 10mm² 35mm² 35mm²
㉔	GD1 GD1 25mm² 10mm²
㉕	GE1 GE1 185mm² 95mm²
㉖	IL2.1 EE2.1 IL2.2 TI2.12 1.5mm²
㉗	TE2.1 4mm²
㉘	IL2.1 IL2.2 TI2.4 TI3.11 1.5mm²
㉙	IL2.1 IL2.2 TI2.4 1.5mm²
㉚	IL2.2 TI2.4 1.5mm²
㉛	IL2.1 EE2.1 IL2.2 TI2.4 TI3.11 TI2.12 1.5mm²
㉜	TI2.1 TI2.2 4mm²
㉝	IL2.1 EE2.1 IL2.2 TI2.3 TI2.4 TI2.11 1.5mm² TI2.12
㉞	CI3.1 CI2.2 6mm²
㉟	IL2.1 IL2.2 TI2.3 TI2.4 TI3.5 TI2.6 1.5mm² TI2.7 TI2.8 TI2.11 TI2.12
㊱	QE2 QE2 50mm² 25mm²
㊲	EE2.1 1.5mm²
㊳	TI2.3 TI2.4 TI2.5 10mm²
㊴	TI2.3 10mm²
㊵	TI2.3 TI2.4 10mm²
㊶	IL2.1 EE2.1 TI2.5 TI2.11 1.5mm²
㊷	IL2.1 EE2.1 IL2.2 TI2.4 TI3.5 TI3.11 1.5mm²
㊸	IL2.1 EE2.1 IL2.2 TI2.7 TI2.8 1.5mm²
㊹	IL2.1 TI2.6 TI2.7 TI2.8 1.5mm²

NOTAS

1	ELETRODUTOS NÃO INDICADOS TERÃO DIÂMETRO DE Ø 3/4".
2	TODO ELETRODUTO INSTALADO SOBRE O FORRO DEVERÁ SER PVC.
3	DISTÂNCIA ENTRE SUPORTES PARA ELETRODUTOS 1,5M
4	OS QUADROS DEVERÃO SER ALIMENTADOS PELA SUBESTAÇÃO EXISTENTE SITUADA ATRÁS DO PRÉDIO, CONFORME PLANTA BAIXA
5	OS CABOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS SERÃO EM COBRE, COM ISOLAÇÃO EM PVC ANTICHAMAS, BAIXA EMISSÃO DE GASES TÓXICOS, 750V.
6	OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS E BOMBAS, SERÃO EM COBRE, COM ISOLAÇÃO EM EPR/XLPE, BAIXA EMISSÃO DE GASES TÓXICOS, 0,6/1kV
7	DEVE-SE OBTER A MENOR RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO POSSÍVEL, COMPATÍVEL COM O ARRANJO DO ELETRODO, A TOPOLOGIA E A RESISTIVIDADE DO SOLO NO LOCAL, DE ACORDO COM A NBR 5419-3
8	ATERRAMENTO DO SISTEMA DEVE SER CONECTADO AO EXISTENTE

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	APROV.
00	07/03/2025	EMISSÃO INICIAL	Camilla Carvalho	Priscila G.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE
ESCRITÓRIO DE PROJETOS

OBJETO: **PROJETO DE REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO - CME (ESTERILIZAÇÃO FÍSICA) 3º PAVIMENTO.**

CONTRATANTE: **Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco - SES**

CONTRATADA: **Secretaria de Projetos Estratégicos - SEPE**

LOCALIZAÇÃO: HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

PROPRIETÁRIO: Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco - SES, CNPJ: 10.572.048/0001-28

RESP. TÉCNICO: Camilla Carvalho do Nascimento Cunha, CREA: 1820476103

PROJETISTA(S): Camilla Carvalho do Nascimento Cunha, CREA: 1820476103

Documento assinado digitalmente: CAMILLA CARVALHO DO NASCIMENTO CUNHA, Data: 26/03/2025 13:51:05 -0300, Verifique em https://validar.iti.gov.br

DISCIPLINA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 3

PRANCHA: 01/02 R00

ESCALA: INDICADA

DATA: MAR / 2025

CODIFICAÇÃO: GOVPE-SPE-REC-U22-HBL_CME-E-ELE-P000-R0.dwg