

Legenda - Pavimento	
	Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal 28U x 570mm
	Sonofletor, tipo caixa ambiente embudada no forro, alto-falantes de 6" WO CONE PP - 1" TW DOMO PEI, com impedância de 8Ω, com potência RMS de 50W, resposta em frequência @ - 10dB de 85-20.000Hz, com gabinete ABS
	Saída dupla para eletroduto
	Saída horizontal para eletroduto
	T horizontal 90°
	Indicação de laço no sistema de som, onde: S= Laço e X= Número do sonofletor

- NOTAS
- 1 TODA A TUBULAÇÃO QUANDO NÃO INDICADA TERÁ DIÂMETRO DE Ø 3/4"
 - 2 A ELETROCALHA SERÁ COMPARTILHADA COM O SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
 - 3 TODO ELETRODUTO INSTALADO SOBRE O FORRO DEVERÁ SER PVC
 - 4 CABOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SONOFLETORES: 2x2,5 mm²
 - 5 CABOS PARA UTILIZAÇÃO NOS MICROFONES: 2x0,20 mm² (2x AWG3)
 - 6 DEVERÁ SER PREVISTO UMA SOBRIA DE CABOS DE 3 METROS NOS PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES QUE ATENDEM OS REQUISITOS PARA EFEITO DE MANUTENÇÃO E MUDANÇA DE HARDWARE DE CONEÇÃO DENTRO DO RACK
 - 7 DEVERÁ SER PREVISTO UMA SOBRIA DE CABOS DE 30cm APIMAZADOS DENTRO DAS CAIXAS QUE SÃO TERMINADAS AS TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES.

SALA DE MANUTENÇÃO - SONORIZAÇÃO				
Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
1	CONSOLE DE SINALIZAÇÃO ALUMINADO COMPLETO CONSOLE 600x1200	1	UN	1
2	CAIXA EMBUDADA TIPO SONOFLETOR	42	UN	42
3	SONOFLETOR TIPO SONOFLETOR	42	UN	42
4	CABOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SONOFLETORES 2x2,5 mm² AWG 24	840	M	840
5	CONECTOR	42	UN	42
6	CONECTOR	84	UN	84
7	ELETRODUTO PVC 2x2,5 mm²	84	M	84
8	ELETRODUTO PVC 2x0,20 mm²	168	M	168
9	ELETRODUTO PVC 2x0,20 mm²	168	M	168

SALA DE MANUTENÇÃO - SONORIZAÇÃO				
Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário
1	CONSOLE DE SINALIZAÇÃO ALUMINADO COMPLETO CONSOLE 600x1200	1	UN	1
2	CAIXA EMBUDADA TIPO SONOFLETOR	15	UN	15
3	SONOFLETOR TIPO SONOFLETOR	15	UN	15
4	CABOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SONOFLETORES 2x2,5 mm² AWG 24	300	M	300
5	CONECTOR	15	UN	15
6	CONECTOR	30	UN	30
7	ELETRODUTO PVC 2x2,5 mm²	30	M	30
8	ELETRODUTO PVC 2x0,20 mm²	60	M	60
9	ELETRODUTO PVC 2x0,20 mm²	60	M	60
10	INDIC. REFE. DE MONTAGEM	2	UN	2
11	INDIC. REFE. DE MONTAGEM	2	UN	2
12	INDIC. REFE. DE MONTAGEM	2	UN	2
13	INDIC. REFE. DE MONTAGEM	2	UN	2
14	INDIC. REFE. DE MONTAGEM	2	UN	2
15	INDIC. REFE. DE MONTAGEM	2	UN	2
16	INDIC. REFE. DE MONTAGEM	2	UN	2
17	INDIC. REFE. DE MONTAGEM	2	UN	2
18	INDIC. REFE. DE MONTAGEM	2	UN	2

PLANTA BAIXA - PRIMEIRO PAVIMENTO
ESCALA: 1:100

00	10/01/2025	EMIÇÃO INICIAL	Camilla Carvalho - Priscila G.
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB. / APROV.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE
ESCRITÓRIO DE PROJETOS

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO INFANTIL, ADMINISTRATIVO E CENTRO DE ESTUDOS

SECRETARIA de Saúde do Estado de Pernambuco - SES
SECRETARIA de Projetos Estratégicos - SEPE

LOCALIZAÇÃO: HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, Av. General Siqueira, 1800, Igarassu, Recife - PE, 50713-000
PROJETO EXECUTIVO

SECRETARIA de Saúde do Estado de Pernambuco - SES
Camilla Carvalho do Nascimento Cunha
CREA: 1820476103

INSTALAÇÕES ESPECIAIS - SONORIZAÇÃO

PLANTA BAIXA - PRIMEIRO PAVIMENTO

INDICADA: JAN / 2025

02/03 R00