

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS.

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Pernambuco
SICRO3 - 10/2024 - Pernambuco

B.D.I.
20,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) |
|----------|---------|---|---|-----|------------|--------------|------------------|----------|--------------------|
| 00003379 | Próprio | ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA - HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | UN | 1,0 | 7.950.015,99 | R\$ 7.950.015,99 | 17,91% | 17,91% |
| 00002319 | Próprio | DIFUSOR 4 VIAS 305X305 EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOOLDURA DE MONTAGEM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 53,0 | 114.758,75 | R\$ 6.082.213,75 | 13,70% | 31,61% |
| 00000618 | Próprio | PISO CONDUTIVO EM MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA (INCLUSO RODAPÉ E REGULARIZAÇÃO DA BASE) | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 5.093,52 | 514,40 | R\$ 2.620.106,69 | 5,90% | 37,52% |
| 103318 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 23.971,02 | 95,84 | R\$ 2.297.382,56 | 5,18% | 42,69% |
| 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 23.971,02 | 55,20 | R\$ 1.323.200,30 | 2,98% | 45,68% |
| 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 6.046,68 | 200,73 | R\$ 1.213.750,08 | 2,73% | 48,41% |
| 00002490 | Próprio | UNID. CONDENSADORA VRV INOVA - SO FRIO - 18HP 380V-3F-60HZ | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 17,0 | 70.833,65 | R\$ 1.204.172,05 | 2,71% | 51,12% |
| 00002488 | Próprio | UNID. CONDENSADORA VRV INOVA - SO FRIO - 16HP 380V-3F-60HZ | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | un | 15,0 | 59.065,11 | R\$ 885.976,65 | 2,00% | 53,12% |
| 00002474 | Próprio | UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 24.100 KCAL/H | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 29,0 | 26.104,17 | R\$ 757.020,93 | 1,71% | 54,82% |
| 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 166.729,79 | 4,39 | R\$ 731.943,78 | 1,65% | 56,47% |
| 00002457 | Próprio | UNIDADE EXTERNA DE VRF 20HP, CONDENSADORA, SO FRIO - FORNECIMENTO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 12,0 | 56.395,35 | R\$ 676.744,20 | 1,52% | 58,00% |
| 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 8.342,96 | 69,58 | R\$ 580.503,16 | 1,31% | 59,31% |
| 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | PINT - PINTURAS | m² | 20.936,73 | 26,68 | R\$ 558.591,96 | 1,26% | 60,57% |
| 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 12.286,5 | 42,89 | R\$ 526.967,99 | 1,19% | 61,75% |
| 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 826,0 | 611,56 | R\$ 505.148,56 | 1,14% | 62,89% |
| 00002206 | Próprio | RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO ALTURA 12CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | 3.971,53 | 116,58 | R\$ 463.000,97 | 1,04% | 63,93% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--|---|-----|-----------|-----------|-----|------------|-------|--------|
| 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 8.582,72 | 49,44 | R\$ | 424.329,68 | 0,96% | 64,89% |
| 0000313 | Próprio | BANCADA DE GRANITO AQUALUX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 434,53 | 942,40 | R\$ | 409.501,07 | 0,92% | 65,81% |
| 00000052 | Próprio | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPOXI, BASE AGUA. | PINT - PINTURAS | M² | 7.369,5 | 54,68 | R\$ | 402.964,26 | 0,91% | 66,72% |
| 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 6.228,0 | 62,64 | R\$ | 390.121,92 | 0,88% | 67,60% |
| 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 4.072,36 | 93,55 | R\$ | 380.969,28 | 0,86% | 68,46% |
| 0000441 | Próprio | LUMINARIA FLUORESCENTE DUPLA 2X16W COMPLETA COM LAMPADAS | 60 | UN | 1.072,0 | 345,38 | R\$ | 370.247,36 | 0,83% | 69,29% |
| 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 545,53 | 676,21 | R\$ | 368.892,84 | 0,83% | 70,12% |
| 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 885,7632 | 388,74 | R\$ | 344.331,59 | 0,78% | 70,90% |
| 00000665 | Próprio | PROTECTOR DE PAREDE (BATE-MACA), TIPO CORRIMAO, COM LARGURA DE A PROXIMADAMENTE 14CM, VINIL DE ALTO IMPACTO,A NTICHAMA E LAVAVEL, ACABAMENTO TEXTURIZADO, REFORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE ALUMINIO RESISTENTES. FORNECIMENTO E COLOCACAO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 1.283,2 | 247,28 | R\$ | 317.309,70 | 0,71% | 71,61% |
| 00003128 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA 24HQ | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 75.076,18 | R\$ | 300.304,72 | 0,68% | 72,29% |
| 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 27.217,16 | 9,53 | R\$ | 259.379,53 | 0,58% | 72,87% |
| 00000833 | Próprio | PIA DE DESPEJO/ EXPURGO HOSPITALAR 60X60cm, EM AÇO INOX, COM VÁLVULA DE DESCARGA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UND | 65,0 | 3.594,09 | R\$ | 233.615,85 | 0,53% | 73,40% |
| 00000048 | Próprio | REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM AGR. TRAÇO T4 ESP. MÉDIA = 2,5CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M² | 6.882,97 | 33,11 | R\$ | 227.895,14 | 0,51% | 73,91% |
| 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 29.371,02 | 7,72 | R\$ | 226.744,27 | 0,51% | 74,43% |
| 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | PISO - PISOS | m² | 2.326,94 | 94,49 | R\$ | 219.872,56 | 0,50% | 74,92% |
| 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 10.058,99 | 19,14 | R\$ | 192.529,07 | 0,43% | 75,35% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--|---|----|----------|------------|-----|------------|-------|--------|
| 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 715,0 | 263,73 | R\$ | 188.566,95 | 0,42% | 75,78% |
| 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 28,0 | 6.382,73 | R\$ | 178.716,44 | 0,40% | 76,18% |
| 00000295 | Próprio | SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR MEDICINAL - CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL CGAM 35M-EP74 D2VP-220V VAZÃO: 60M³/H x 2 (60~120M³/H), POTENCIA: 10HP-7,5KW x 2 (10~20HP), EXECUÇÃO: DUPLEX, RESERVATORIO: 370L x 2 -VERTICAL, TENSÃO NOMINAL: 220V-3F, PRES MAX: 10BAR-140LBS/POL2, MONTAGEM: SKID/PLUG'N PLAY, RUÍDO: 68DB(A)+/-3%, PARTIDA: SOFT STARTER | Equipamento para Aquisição Permanente | CJ | 1,0 | 175.775,00 | R\$ | 175.775,00 | 0,40% | 76,58% |
| 96541 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 978,61 | 174,26 | R\$ | 170.532,58 | 0,38% | 76,96% |
| 00002266 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRV 54000BTU'S COM FILTRO G4+F8 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 19,0 | 8.604,03 | R\$ | 163.476,57 | 0,37% | 77,33% |
| 00002287 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRV 76400BTU'S COM FILTRO G4+F8 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 7,0 | 23.150,40 | R\$ | 162.052,80 | 0,37% | 77,70% |
| 00001312 | Próprio | VISOR DE VIDRO TEMPERADO 8MM FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CINZA CASTELO - 1,70X1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 143,55 | 1.128,27 | R\$ | 161.963,16 | 0,36% | 78,06% |
| 00003115 | Próprio | UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 19.300 KCAL/H | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 7,0 | 22.933,52 | R\$ | 160.534,64 | 0,36% | 78,42% |
| 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 9.084,12 | 17,10 | R\$ | 155.338,45 | 0,35% | 78,77% |
| 100383 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 6.046,68 | 25,42 | R\$ | 153.706,61 | 0,35% | 79,12% |
| 00003110 | Próprio | Unidade evaporadora Duto, linha VRV, 19.100 BTU/h Com Filtro G4+F8 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 22,0 | 6.912,85 | R\$ | 152.082,70 | 0,34% | 79,46% |
| 00001736 | Próprio | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3" (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 275,0 | 518,68 | R\$ | 142.637,00 | 0,32% | 79,78% |
| 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | m² | 6.046,68 | 23,41 | R\$ | 141.552,78 | 0,32% | 80,10% |
| 00000701 | Próprio | PAINEL MODULAR GASES MEDICINAIS - RÉGUA/PAINEL HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL PARA LEITOS - MODELO 2 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18 | UN | 55,0 | 2.451,62 | R\$ | 134.839,10 | 0,30% | 80,40% |
| 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 6.746,59 | 19,66 | R\$ | 132.637,96 | 0,30% | 80,70% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|--|-----|------------|------------|-----|------------|-------|--------|
| 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 902,33 | 144,65 | R\$ | 130.522,03 | 0,29% | 81,00% |
| 00003038 | Próprio | CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRAGEM G4+F8 30mmca | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 1,0 | 125.220,00 | R\$ | 125.220,00 | 0,28% | 81,28% |
| 00002276 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRV 19000BTU'S COM FILTRO G4+F8 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 17,0 | 7.129,73 | R\$ | 121.205,41 | 0,27% | 81,55% |
| 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | M | 1.311,02 | 91,04 | R\$ | 119.355,26 | 0,27% | 81,82% |
| 101927 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 706,54 | 167,47 | R\$ | 118.324,25 | 0,27% | 82,09% |
| 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 10.279,92 | 11,26 | R\$ | 115.751,90 | 0,26% | 82,35% |
| 00000155 | Próprio | TESTEIRA / RODABANCA / RESPALDO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.232,3 | 85,38 | R\$ | 105.213,77 | 0,24% | 82,59% |
| 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1.127,17 | 92,26 | R\$ | 103.992,70 | 0,23% | 82,82% |
| 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 6.080,64 | 16,95 | R\$ | 103.066,85 | 0,23% | 83,05% |
| 00003065 | Próprio | EXAUSTOR LIMIT LOAD GTS 500-3 (VAZÃO 7.500M³/H PE 60MMCA) BERLINER LUFT | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 7,0 | 14.575,16 | R\$ | 102.026,12 | 0,23% | 83,28% |
| 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | PISO - PISOS | m² | 1.611,33 | 61,71 | R\$ | 99.435,17 | 0,22% | 83,51% |
| 103054 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-396. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | KG | 59.653,72 | 1,60 | R\$ | 95.445,95 | 0,22% | 83,72% |
| 00000779 | Próprio | BARRA ROSCADA Ø3/8" x 3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | un | 2.010,0 | 46,33 | R\$ | 93.123,30 | 0,21% | 83,93% |
| 00003117 | Próprio | UNID. EVAPORADORA VRV TIPO HI-WALL - 4.800 KCAL/H | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 15,0 | 6.104,29 | R\$ | 91.564,35 | 0,21% | 84,14% |
| 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 167,0 | 525,07 | R\$ | 87.686,69 | 0,20% | 84,34% |
| 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 934,337875 | 91,39 | R\$ | 85.389,14 | 0,19% | 84,53% |
| 00002148 | Próprio | PORTA DE MADEIRA-KIT PORTA PRONTA (1,20mx2,10m),COM VISOR DE VIDRO, MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA, FECHADURA TIPO ROSETA EM AÇO CARBONO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UND | 55,0 | 1.544,72 | R\$ | 84.959,60 | 0,19% | 84,72% |
| 00002305 | Próprio | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA AR CONDICIONADO N24 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 1.524,0 | 54,66 | R\$ | 83.301,84 | 0,19% | 84,91% |
| 00001603 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 150x50mm CHAPA 18 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | M | 556,8 | 145,22 | R\$ | 80.858,50 | 0,18% | 85,09% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|--|----|----------|-----------|-----|-----------|-------|--------|
| 00000700 | Próprio | PAINEL MODULAR GASES MEDICINAIS - RÉGUA/PAINEL HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL PARA LEITOS - MODELO 1 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18 | UN | 32,0 | 2.507,62 | R\$ | 80.243,84 | 0,18% | 85,27% |
| 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 6.746,59 | 11,56 | R\$ | 77.990,58 | 0,18% | 85,45% |
| 00003133 | Próprio | DAMPER PARA MÓDULO EVAPORADORA DUTADO 6HP | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3,0 | 25.841,10 | R\$ | 77.523,30 | 0,17% | 85,62% |
| 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 9.394,77 | 7,81 | R\$ | 73.373,15 | 0,17% | 85,79% |
| 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 5.507,17 | 13,29 | R\$ | 73.190,29 | 0,16% | 85,95% |
| 103836 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 748,0 | 97,46 | R\$ | 72.900,08 | 0,16% | 86,11% |
| 00003136 | Próprio | DAMPER PARA MÓDULO EVAPORADORA DUTADO 18HP | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3,0 | 24.204,40 | R\$ | 72.613,20 | 0,16% | 86,28% |
| 00000702 | Próprio | PAINEL MODULAR GASES MEDICINAIS - RÉGUA/PAINEL HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL PARA LEITOS - MODELO 3 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18 | UN | 34,0 | 2.131,62 | R\$ | 72.475,08 | 0,16% | 86,44% |
| 00002262 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRV 36000BTU'S | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 9,0 | 8.040,88 | R\$ | 72.367,92 | 0,16% | 86,60% |
| 00002253 | Próprio | Kit REFNET de derivação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 47,0 | 1.513,26 | R\$ | 71.123,22 | 0,16% | 86,76% |
| 00001948 | Próprio | TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 484,637 | 144,06 | R\$ | 69.816,81 | 0,16% | 86,92% |
| 00001134 | Próprio | HIDRANTE SIMPLES COM REGISTRO GLOB ANGULAR DE 45°, UM ADAPTADOR ROSCA-STORZ COM TAMPÃO E CORRENTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 12,0 | 5.654,78 | R\$ | 67.857,36 | 0,15% | 87,08% |
| 00003116 | Próprio | UNID. EVAPORADORA VRV TIPO HI-WALL - 6.100 KCAL/H | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 10,0 | 6.569,69 | R\$ | 65.696,90 | 0,15% | 87,22% |
| 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | M | 935,21 | 70,21 | R\$ | 65.661,09 | 0,15% | 87,37% |
| 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 588,79 | 110,45 | R\$ | 65.031,86 | 0,15% | 87,52% |
| 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA | M | 1.423,01 | 45,68 | R\$ | 65.003,10 | 0,15% | 87,66% |
| 00002116 | Próprio | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, COM FECHADURA E VISOR DE VIDRO, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 82,0 | 789,51 | R\$ | 64.739,82 | 0,15% | 87,81% |
| 92427 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 961,35 | 66,83 | R\$ | 64.247,02 | 0,14% | 87,95% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|---|----|-----------|-----------|-----|-----------|-------|--------|
| 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 9.296,74 | 6,80 | R\$ | 63.217,83 | 0,14% | 88,10% |
| 00003127 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA 18HQ | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 62.560,24 | R\$ | 62.560,24 | 0,14% | 88,24% |
| 00003035 | Próprio | CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRAGEM G4+F8 350 m³/h 20mmca | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 7,0 | 8.920,00 | R\$ | 62.440,00 | 0,14% | 88,38% |
| 00002119 | Próprio | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, COM FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 79,0 | 769,38 | R\$ | 60.781,02 | 0,14% | 88,52% |
| 00002113 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, DOBRADIÇA E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 79,24 | 759,81 | R\$ | 60.207,34 | 0,14% | 88,65% |
| 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1.392,0 | 43,22 | R\$ | 60.162,24 | 0,14% | 88,79% |
| 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 162,0 | 370,38 | R\$ | 60.001,56 | 0,14% | 88,92% |
| 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.684,492 | 35,42 | R\$ | 59.664,71 | 0,13% | 89,06% |
| 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | PISO - PISOS | M | 262,55 | 224,35 | R\$ | 58.903,09 | 0,13% | 89,19% |
| 00002204 | Próprio | HIDRANTE DE COLUNA INDUSTRIAL DÚPLO, CAIXA DE MANGUEIRAS PARA HIDRANTE INDUSTRIAL DÚPLO, EXTERNO, COMPLETO, C/ 8 LANCES DE MANGUEIRAS DE 1.1/2", 2 ESGUICHOS E 2 CHAVES DE MANGUEIRAS_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 4,0 | 14.712,99 | R\$ | 58.851,96 | 0,13% | 89,32% |
| 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.119,772 | 52,40 | R\$ | 58.676,05 | 0,13% | 89,45% |
| 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 5.011,21 | 11,68 | R\$ | 58.530,93 | 0,13% | 89,59% |
| 00002483 | Próprio | UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 6.100 KCAL/H | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 8,0 | 7.088,05 | R\$ | 56.704,40 | 0,13% | 89,71% |
| 00003125 | Próprio | UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA 16HP | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 56.219,78 | R\$ | 56.219,78 | 0,13% | 89,84% |
| 00000339 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM E TAMPA DE CONCRETO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 186,0 | 289,63 | R\$ | 53.871,18 | 0,12% | 89,96% |
| 00000362 | Próprio | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 90,0 | 586,69 | R\$ | 52.802,10 | 0,12% | 90,08% |
| 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 5.606,57 | 9,32 | R\$ | 52.253,23 | 0,12% | 90,20% |
| 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINT - PINTURAS | m² | 4.849,97 | 10,72 | R\$ | 51.991,68 | 0,12% | 90,32% |
| 00000163 | Próprio | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 414,7 | 124,05 | R\$ | 51.443,54 | 0,12% | 90,43% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|---|----|-----------|-----------|-----|-----------|-------|--------|
| 00003062 | Próprio | EXAUSTOR LIMIT LOAD GTS 400-3 (VAZÃO 5.000M³/H PE 60MMCA) BERLINER LUFT | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 4,0 | 11.775,16 | R\$ | 47.100,64 | 0,11% | 90,54% |
| 00000164 | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 11.763,91 | 3,96 | R\$ | 46.585,08 | 0,10% | 90,64% |
| 00000774 | Próprio | MANTA EM LA DE VIDRO PARA ISOLAMENTO 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m² | 1.303,0 | 35,07 | R\$ | 45.696,21 | 0,10% | 90,75% |
| 00002118 | Próprio | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, COM FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 65,0 | 698,93 | R\$ | 45.430,45 | 0,10% | 90,85% |
| 00003053 | Próprio | Válvula GBC | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 292,0 | 155,37 | R\$ | 45.368,04 | 0,10% | 90,95% |
| 00000775 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 6" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M | 731,0 | 60,99 | R\$ | 44.583,69 | 0,10% | 91,05% |
| 00000304 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100X50 MM, COM ACESSÓRIOS | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 504,14 | 88,32 | R\$ | 44.525,64 | 0,10% | 91,15% |
| 00002120 | Próprio | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, COM FECHADURA, COM PUXADOR, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 51,0 | 858,69 | R\$ | 43.793,19 | 0,10% | 91,25% |
| 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 92,0 | 475,44 | R\$ | 43.740,48 | 0,10% | 91,35% |
| 00002255 | Próprio | KIT DE CONEXAO DE COBRE PARA INTERLIGACAO DE 3 UNIDADES CONDENSADORAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 9,0 | 4.845,41 | R\$ | 43.608,69 | 0,10% | 91,45% |
| 00003118 | Próprio | UNID. EVAPORADORA VRV TIPO HI-WALL - 2.400 KCAL/H | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 9,0 | 4.824,43 | R\$ | 43.419,87 | 0,10% | 91,54% |
| 00000825 | Próprio | AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 4 OHMS | 168 | un | 14,0 | 3.052,26 | R\$ | 42.731,64 | 0,10% | 91,64% |
| 97340 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 202,0 | 202,75 | R\$ | 40.955,50 | 0,09% | 91,73% |
| 00002482 | Próprio | UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 12.000 KCAL/H | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 5,0 | 8.026,09 | R\$ | 40.130,45 | 0,09% | 91,82% |
| 00001557 | Próprio | TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 256,76 | 155,72 | R\$ | 39.982,67 | 0,09% | 91,91% |
| 00000666 | Próprio | DETECTOR DE FUMAÇA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 321,0 | 124,18 | R\$ | 39.861,78 | 0,09% | 92,00% |
| 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | PISO - PISOS | M | 4.561,25 | 8,66 | R\$ | 39.500,43 | 0,09% | 92,09% |
| 00002258 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 62,02 | 629,13 | R\$ | 39.018,64 | 0,09% | 92,18% |
| 00003122 | Próprio | UNID. EVAPORADORA VRV TIPO HI-WALL - 3.100 KCAL/H | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 8,0 | 4.857,66 | R\$ | 38.861,28 | 0,09% | 92,27% |
| 00002349 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200x50mm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | M | 946,53 | 40,61 | R\$ | 38.438,58 | 0,09% | 92,35% |
| 00000885 | Próprio | SONOFLETOR 8 OHM ACUSTICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | OUTROS ELEMENTOS | UN | 126,0 | 299,05 | R\$ | 37.680,30 | 0,08% | 92,44% |
| 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1.999,0 | 18,44 | R\$ | 36.861,56 | 0,08% | 92,52% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--|---|-----|----------|----------|-----|-----------|-------|--------|
| 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.455,82 | 24,69 | R\$ | 35.944,20 | 0,08% | 92,60% |
| 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 958,17 | 37,15 | R\$ | 35.596,02 | 0,08% | 92,68% |
| 00003036 | Próprio | CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRAGEM G4+F8 600 m³/h 10mmca | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 6,0 | 5.920,00 | R\$ | 35.520,00 | 0,08% | 92,76% |
| 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2.067,8 | 16,65 | R\$ | 34.428,87 | 0,08% | 92,84% |
| 00002252 | Próprio | Kit REFNET de derivação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 40,0 | 856,09 | R\$ | 34.243,60 | 0,08% | 92,92% |
| 100878 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 54,0 | 633,61 | R\$ | 34.214,94 | 0,08% | 92,99% |
| 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 3.309,78 | 10,30 | R\$ | 34.090,73 | 0,08% | 93,07% |
| 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 76,0 | 445,13 | R\$ | 33.829,88 | 0,08% | 93,15% |
| 00002114 | Próprio | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E VISOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 43,26 | 779,21 | R\$ | 33.708,62 | 0,08% | 93,22% |
| 00000006 | Próprio | BARRA DE APOIO DE AÇO INOX 40 CM RETA POLIDA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 118,0 | 281,73 | R\$ | 33.244,14 | 0,07% | 93,30% |
| 0000339 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO 1,0 X 1,0 X 0,60M PARA ESGOTO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 20,0 | 1.623,17 | R\$ | 32.463,40 | 0,07% | 93,37% |
| 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | PISO - PISOS | M | 251,0 | 128,73 | R\$ | 32.311,23 | 0,07% | 93,44% |
| 00000942 | Próprio | CAMERA DE SEGURANÇA TIPO BULLET | 67 | UN | 53,0 | 608,50 | R\$ | 32.250,50 | 0,07% | 93,52% |
| 0000387 | Próprio | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA AR CONDICIONADO N26 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 584,0 | 54,90 | R\$ | 32.061,60 | 0,07% | 93,59% |
| 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 442,6 | 72,03 | R\$ | 31.880,48 | 0,07% | 93,66% |
| 0000386 | Próprio | ARRUELA E PORCAS 3/8"_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UND | 7.992,0 | 3,94 | R\$ | 31.488,48 | 0,07% | 93,73% |
| 00000652 | Próprio | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UND | 167,0 | 187,77 | R\$ | 31.357,59 | 0,07% | 93,80% |
| 00002121 | Próprio | PORTA DE MADEIRA-KIT PORTA PRONTA (1,20mx2,10m), MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA, FECHADURA TIPO ROSETA EM AÇO CARBONO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UND | 23,0 | 1.343,42 | R\$ | 30.898,66 | 0,07% | 93,87% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--|---|----------------|----------|-----------|-----|-----------|-------|--------|
| 00002126 | Próprio | PORTA DE MADEIRA (1,60mx2,10m), COM VISOR, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, KIT PORTA PRONTA MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA, FECHADURA TIPO ROSETA, COM MOLA HIDRÁULICA AÉREA COM SISTEMA DE BRAÇO DESLIZANTE e VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UND | 17,0 | 1.794,70 | R\$ | 30.509,90 | 0,07% | 93,94% |
| 00002185 | Próprio | Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=1,5cm | 123 | m² | 253,72 | 117,28 | R\$ | 29.756,28 | 0,07% | 94,01% |
| 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 186,0 | 159,85 | R\$ | 29.732,10 | 0,07% | 94,08% |
| 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 622,0 | 47,56 | R\$ | 29.582,32 | 0,07% | 94,14% |
| 00003137 | Próprio | DAMPER PARA MÓDULO EVAPORADORA DUTADO 48HP | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 29.355,14 | R\$ | 29.355,14 | 0,07% | 94,21% |
| 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 2.746,99 | 10,65 | R\$ | 29.255,44 | 0,07% | 94,27% |
| 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.980,95 | 14,46 | R\$ | 28.644,54 | 0,06% | 94,34% |
| 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 295,41 | 96,57 | R\$ | 28.527,74 | 0,06% | 94,40% |
| 0000346 | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE 2 LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 138W ATÉ 180W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 3.519,25 | R\$ | 28.154,00 | 0,06% | 94,47% |
| 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M | 441,54 | 63,15 | R\$ | 27.883,25 | 0,06% | 94,53% |
| 00002050 | Próprio | CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 6" | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 151,0 | 184,62 | R\$ | 27.877,62 | 0,06% | 94,59% |
| 00003617 | Próprio | MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | OCUPANTE X MÊS | 55,0 | 502,59 | R\$ | 27.642,45 | 0,06% | 94,65% |
| 103837 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 223,0 | 122,92 | R\$ | 27.411,16 | 0,06% | 94,72% |
| 00003131 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA DUTADA COM FILTROS G4+F8 18HP COM CONTROLE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3,0 | 9.122,58 | R\$ | 27.367,74 | 0,06% | 94,78% |
| 97337 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 175,0 | 155,53 | R\$ | 27.217,75 | 0,06% | 94,84% |
| 97339 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 135,0 | 201,55 | R\$ | 27.209,25 | 0,06% | 94,90% |
| 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.058,11 | 25,42 | R\$ | 26.897,16 | 0,06% | 94,96% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|---|-----|----------|-----------|-----|-----------|-------|--------|
| 00002473 | Próprio | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 1.3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 149,4 | 172,83 | R\$ | 25.820,80 | 0,06% | 95,02% |
| 00000768 | Próprio | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 6"(150MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 412,0 | 62,60 | R\$ | 25.791,20 | 0,06% | 95,08% |
| 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1.279,0 | 19,98 | R\$ | 25.554,42 | 0,06% | 95,13% |
| 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | PISO - PISOS | m² | 187,31 | 136,31 | R\$ | 25.532,23 | 0,06% | 95,19% |
| 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 23,0 | 1.099,27 | R\$ | 25.283,21 | 0,06% | 95,25% |
| 00003129 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA DUTADA COM FILTROS G4+F8 6HP COM CONTROLE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3,0 | 8.316,57 | R\$ | 24.949,71 | 0,06% | 95,31% |
| 97338 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 133,0 | 187,14 | R\$ | 24.889,62 | 0,06% | 95,36% |
| 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 445,92 | 55,59 | R\$ | 24.788,69 | 0,06% | 95,42% |
| 00003044 | Próprio | CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 7" | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 84,0 | 291,39 | R\$ | 24.476,76 | 0,06% | 95,47% |
| 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 3.588,58 | 6,68 | R\$ | 23.971,71 | 0,05% | 95,53% |
| 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2.225,85 | 10,70 | R\$ | 23.816,60 | 0,05% | 95,58% |
| 00002471 | Próprio | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 166,6 | 142,70 | R\$ | 23.773,82 | 0,05% | 95,63% |
| 00000051 | Próprio | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES EXTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO. | PISO - PISOS | M² | 251,62 | 93,30 | R\$ | 23.476,15 | 0,05% | 95,69% |
| 00002284 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA VRV 30000BTU'S COM FILTRO G4+F8 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 3,0 | 7.672,91 | R\$ | 23.018,73 | 0,05% | 95,74% |
| 00002315 | Próprio | DIFUSOR 4 VIAS 193X193 EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOOLDURA DE MONTAGEM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 203,0 | 111,85 | R\$ | 22.705,55 | 0,05% | 95,79% |
| 00003071 | Próprio | Exaustor Centrifugo com Transmissão - 7,5 HP | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 1,0 | 21.791,16 | R\$ | 21.791,16 | 0,05% | 95,84% |
| 00000840 | Próprio | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | M | 1.354,26 | 16,04 | R\$ | 21.722,33 | 0,05% | 95,89% |
| 00002124 | Próprio | PORTA DE MADEIRA (1,40mx2,10m), COM VISOR, 2 FOLHAS, ABERTURA VAI E VEM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO- KIT PORTA PRONTA MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA, FECHADURA TIPO ROSETA, COM MOLA HIDRÁULICA AÉREA COM SISTEMA DE BRAÇO DESLIZANTE e VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UND | 13,0 | 1.670,89 | R\$ | 21.721,57 | 0,05% | 95,94% |
| 0000368 | Próprio | DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO LINHA ASPEN REF 1984- C35 DECA OU EQUIVALENTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 146,0 | 146,46 | R\$ | 21.383,16 | 0,05% | 95,98% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--|---|-----|----------|----------|-----|-----------|-------|--------|
| 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.050,33 | 20,13 | R\$ | 21.143,14 | 0,05% | 96,03% |
| 00002211 | Próprio | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 7/8" , CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 202,4 | 104,08 | R\$ | 21.065,79 | 0,05% | 96,08% |
| 103865 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 890,0 | 22,96 | R\$ | 20.434,40 | 0,05% | 96,13% |
| 00003094 | Próprio | Unidade evaporadora Duto, linha VRV, 12.300 BTU/h Com Filtro G4+F8 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 8,0 | 2.536,00 | R\$ | 20.288,00 | 0,05% | 96,17% |
| 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.355,41 | 14,85 | R\$ | 20.127,84 | 0,05% | 96,22% |
| 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 364,0 | 55,22 | R\$ | 20.100,08 | 0,05% | 96,26% |
| 00000676 | Próprio | VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA - DN50) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 260,0 | 76,87 | R\$ | 19.986,20 | 0,05% | 96,31% |
| 00001441 | Próprio | SWITCH 48 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | REDE DE LOGICA E CFTV | UN | 14,0 | 1.414,99 | R\$ | 19.809,86 | 0,04% | 96,35% |
| 103075 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 96,34 | 202,64 | R\$ | 19.522,34 | 0,04% | 96,40% |
| 00002250 | Próprio | Kit REFNET de derivação | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 35,0 | 557,41 | R\$ | 19.509,35 | 0,04% | 96,44% |
| 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 41,0 | 469,89 | R\$ | 19.265,49 | 0,04% | 96,48% |
| 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 434,45 | 44,01 | R\$ | 19.120,14 | 0,04% | 96,53% |
| 00001947 | Próprio | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C), INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 55,0 | 343,94 | R\$ | 18.916,70 | 0,04% | 96,57% |
| 0000388 | Próprio | DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA AR CONDICIONADO N22 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 344,0 | 54,63 | R\$ | 18.792,72 | 0,04% | 96,61% |
| 00010775 | SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 22,0 | 832,50 | R\$ | 18.315,00 | 0,04% | 96,65% |
| 103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1.042,0 | 16,98 | R\$ | 17.693,16 | 0,04% | 96,69% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--|---|----|----------|-----------|-----|-----------|-------|--------|
| 00003149 | Próprio | Exaustor Centrifugo Limit-Load Simples Mod: NCL-650/4 Arr. 4 Exaustor Centrifugo Limit-Load Simples Mod: NCL-650/4 Arr. 4 Exaustor Centrifugo Limit-Load Simples Mod: NCL-650/4 Arr. 4 Exaustor Centrifugo Limit-Load Simples Mod: NCL-650/4 Arr. 4 Exaustor Centrifugo Limit-Load Simples Mod: NCL-650/4 Arr. 4 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 17.616,30 | R\$ | 17.616,30 | 0,04% | 96,73% |
| 00003072 | Próprio | Exaustor Centrifugo Limit-Load Simples | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 1,0 | 17.615,16 | R\$ | 17.615,16 | 0,04% | 96,77% |
| 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 443,3125 | 38,91 | R\$ | 17.249,29 | 0,04% | 96,81% |
| 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 654,04 | 26,30 | R\$ | 17.201,25 | 0,04% | 96,85% |
| 00003059 | Próprio | EXAUSTOR LIMIT LOAD GTS 315-3 (VAZÃO 2.600M³/H PE 60MMCA) BERLINER LUFT | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 2,0 | 8.575,16 | R\$ | 17.150,32 | 0,04% | 96,89% |
| 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 572,0 | 29,56 | R\$ | 16.908,32 | 0,04% | 96,93% |
| 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 46,0 | 357,83 | R\$ | 16.460,18 | 0,04% | 96,96% |
| 00002254 | Próprio | KIT DE CONEXAO DE COBRE PARA INTERLIGACAO DE 2 UNIDADES CONDENSADORAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 7,0 | 2.318,41 | R\$ | 16.228,87 | 0,04% | 97,00% |
| 00003134 | Próprio | DAMPER PARA MÓDULO EVAPORADORA DUTADO 10HP | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 16.139,28 | R\$ | 16.139,28 | 0,04% | 97,04% |
| 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 120,0 | 134,26 | R\$ | 16.111,20 | 0,04% | 97,07% |
| 102508 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 317,94 | 50,17 | R\$ | 15.951,05 | 0,04% | 97,11% |
| 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.611,21 | 9,82 | R\$ | 15.822,08 | 0,04% | 97,14% |
| 00000897 | Próprio | PAINEL CONCENTRADOR 12vcc 1 buzzer 3kHz com FONTE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO | 18 | UN | 5,0 | 3.147,99 | R\$ | 15.739,95 | 0,04% | 97,18% |
| 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 331,0 | 45,62 | R\$ | 15.100,22 | 0,03% | 97,21% |
| 00001013 | Próprio | POLIMENTO DE PISO EM GRANILITE | PISO - PISOS | m² | 768,01 | 19,62 | R\$ | 15.068,36 | 0,03% | 97,25% |
| 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 709,77 | 20,88 | R\$ | 14.820,00 | 0,03% | 97,28% |
| 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 57,0 | 255,99 | R\$ | 14.591,43 | 0,03% | 97,31% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|---|----|----------|-----------|-----|-----------|-------|--------|
| 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 907,95 | 15,90 | R\$ | 14.436,41 | 0,03% | 97,35% |
| 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 435,0 | 32,79 | R\$ | 14.263,65 | 0,03% | 97,38% |
| 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 63,8 | 222,58 | R\$ | 14.200,60 | 0,03% | 97,41% |
| 0000344 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM - EXECUÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 47,0 | 294,03 | R\$ | 13.819,41 | 0,03% | 97,44% |
| 00003064 | Próprio | EXAUSTOR LIMIT LOAD GTS 450-3 (VAZÃO 6.000M³/H PE 60MMCA) BERLINER LUFT | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 1,0 | 13.575,16 | R\$ | 13.575,16 | 0,03% | 97,47% |
| 00003132 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA DUTADA COM FILTROS G4+F8 48HP COM CONTROLE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 13.462,59 | R\$ | 13.462,59 | 0,03% | 97,50% |
| 00003130 | Próprio | UNIDADE EVAPORADORA DUTADA COM FILTROS G4+F8 10HP COM CONTROLE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 13.387,12 | R\$ | 13.387,12 | 0,03% | 97,53% |
| 00003032 | Próprio | Unidade evaporadora Duto, linha VRV, 9.600 BTU/h Com Filtro G4+F8 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 2,0 | 6.650,65 | R\$ | 13.301,30 | 0,03% | 97,56% |
| 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 717,0 | 18,39 | R\$ | 13.185,63 | 0,03% | 97,59% |
| 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2.613,46 | 5,03 | R\$ | 13.145,70 | 0,03% | 97,62% |
| 00003093 | Próprio | CHUMBADOR 3/8 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1.092,0 | 12,01 | R\$ | 13.114,92 | 0,03% | 97,65% |
| 98565 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 251,62 | 51,95 | R\$ | 13.071,66 | 0,03% | 97,68% |
| 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 380,0 | 34,31 | R\$ | 13.037,80 | 0,03% | 97,71% |
| 00000895 | Próprio | SINALIZADOR DE PORTA 12VCC – LED 02 CORES - COM CAIXA 4X2 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 68,0 | 191,21 | R\$ | 13.002,28 | 0,03% | 97,74% |
| 00003140 | Próprio | GRELHA DE EXAUSTÃO C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 966,66 | 13,32 | R\$ | 12.875,91 | 0,03% | 97,77% |
| 00000896 | Próprio | ACIONADOR DE BANHEIRO - TIPO BOTOEIRA ø 50mm LED VERMELHO IP65 (COM MÓDULO) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 50,0 | 251,21 | R\$ | 12.560,50 | 0,03% | 97,80% |
| 00003058 | Próprio | EXAUSTOR LIMIT LOAD GTS 225-3 (VAZÃO 1.500M³/H PE 25MMCA) BERLINER LUFT | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 2,0 | 6.175,16 | R\$ | 12.350,32 | 0,03% | 97,82% |
| 95248 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 226,0 | 52,98 | R\$ | 11.973,48 | 0,03% | 97,85% |
| 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 54,6 | 218,34 | R\$ | 11.921,36 | 0,03% | 97,88% |
| 00000693 | Próprio | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 245,0 | 48,56 | R\$ | 11.897,20 | 0,03% | 97,91% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|---|-----|----------|----------|---------------|-------|--------|
| 0000447 | Próprio | GAS REFRIGERANTE R410 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | KG | 220,0 | 53,80 | R\$ 11.836,00 | 0,03% | 97,93% |
| 00000830 | Próprio | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2" (42 MM), COM ISOLAMENTO E SUPORTAÇÃO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 42,0 | 281,02 | R\$ 11.802,84 | 0,03% | 97,96% |
| 00000416 | Próprio | TANQUE EM AÇO INOX *50 X 40 X 22* CM INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UND | 17,0 | 680,58 | R\$ 11.569,86 | 0,03% | 97,98% |
| 00003054 | Próprio | DIFUSOR DE AR COM REGULADOR DE VAZÃO 150mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 153,0 | 75,00 | R\$ 11.475,00 | 0,03% | 98,01% |
| 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 135,4 | 84,44 | R\$ 11.433,18 | 0,03% | 98,04% |
| 00000831 | Próprio | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 2" (DN = 54 MM), COM ISOLAMENTO E SUPORTAÇÃO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 35,0 | 315,85 | R\$ 11.054,75 | 0,02% | 98,06% |
| 0000354 | Próprio | CANTONEIRA EM L, AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Edificação | m² | 168,0 | 64,71 | R\$ 10.871,28 | 0,02% | 98,09% |
| 103856 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 681,0 | 15,82 | R\$ 10.773,42 | 0,02% | 98,11% |
| 00010777 | SINAPI | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 11,0 | 945,23 | R\$ 10.397,53 | 0,02% | 98,13% |
| 00000347 | Próprio | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 40,0 | 256,94 | R\$ 10.277,60 | 0,02% | 98,16% |
| 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 684,04 | 14,76 | R\$ 10.096,43 | 0,02% | 98,18% |
| 00002123 | Próprio | PORTA DE MADEIRA (1,40mx2,10m), COM VISOR, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO- KIT PORTA PRONTA MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA, FECHADURA TIPO ROSETA, COM MOLA HIDRÁULICA AÉREA COM SISTEMA DE BRAÇO DESLIZANTE e VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UND | 6,0 | 1.650,75 | R\$ 9.904,50 | 0,02% | 98,20% |
| 0000422 | Próprio | TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 3/8" X 19mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m² | 622,0 | 15,46 | R\$ 9.616,12 | 0,02% | 98,22% |
| 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2.599,49 | 3,65 | R\$ 9.488,14 | 0,02% | 98,24% |
| 00001131 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA (15X30CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 224,0 | 41,80 | R\$ 9.363,20 | 0,02% | 98,27% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--|---|-----|----------|----------|-----|----------|-------|--------|
| 00002115 | Próprio | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, COM FECHADURA E VISOR DE VIDRO, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 13,0 | 719,06 | R\$ | 9.347,78 | 0,02% | 98,29% |
| 00002314 | Próprio | DIFUSOR 4 VIAS 137X137 EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOOLDURA DE MONTAGEM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | un | 118,0 | 79,00 | R\$ | 9.322,00 | 0,02% | 98,31% |
| 00002129 | Próprio | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 4,00M X 2,10M, ESPESSURA 10 MM, 04 FOLHAS, 01 DE GIRO 90° E 03 FIXAS, COM 1m CADA FOLHA INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 2,0 | 4.617,05 | R\$ | 9.234,10 | 0,02% | 98,33% |
| 00000941 | Próprio | CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO DOME | 59 | UN | 47,0 | 195,52 | R\$ | 9.189,44 | 0,02% | 98,35% |
| 000005678 | Próprio | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃOS INTERNOS EM MADEIRA COM ISOLAMENTO ACÚSTICO - 1 MONTAGEM EM OBRA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | m² | 72,6 | 125,92 | R\$ | 9.141,79 | 0,02% | 98,37% |
| 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 347,0 | 26,32 | R\$ | 9.133,04 | 0,02% | 98,39% |
| 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.850,14 | 4,93 | R\$ | 9.121,19 | 0,02% | 98,41% |
| 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 45,1 | 202,19 | R\$ | 9.118,77 | 0,02% | 98,43% |
| 94624 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 700,66 | R\$ | 9.108,58 | 0,02% | 98,45% |
| 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 808,6 | 10,89 | R\$ | 8.805,65 | 0,02% | 98,47% |
| 00001222 | Próprio | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS, TIPO GOTA, COM 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UND | 600,0 | 14,62 | R\$ | 8.772,00 | 0,02% | 98,49% |
| 00000521 | Próprio | PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXIDO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014) | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 9,0 | 974,66 | R\$ | 8.771,94 | 0,02% | 98,51% |
| 0000419 | Próprio | TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 3/4" X 19mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m² | 414,7 | 21,12 | R\$ | 8.758,46 | 0,02% | 98,53% |
| 0000420 | Próprio | TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 5/8" X 19mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m² | 442,6 | 19,24 | R\$ | 8.515,62 | 0,02% | 98,55% |
| 00001667 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO - DPS CLASSE 02 - 20KA 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | 1 | 144,0 | 59,06 | R\$ | 8.504,64 | 0,02% | 98,57% |
| 00000846 | Próprio | CAIXA DE SECCIONAMENTO RVM 300X300X100MM - 15X15X15X15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 5,0 | 1.673,52 | R\$ | 8.367,60 | 0,02% | 98,59% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|--|-----|-----------|----------|-----|----------|-------|--------|
| 92290 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 110,0 | 74,54 | R\$ | 8.199,40 | 0,02% | 98,61% |
| 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 262,4 | 30,89 | R\$ | 8.105,54 | 0,02% | 98,63% |
| 00003061 | Próprio | EXAUSTOR LIMIT LOAD GTS 315-3 (VAZÃO 3.000M³/H PE 40MMCA) BERLINER LUFT | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 1,0 | 7.875,16 | R\$ | 7.875,16 | 0,02% | 98,64% |
| 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 1.944,35 | R\$ | 7.777,40 | 0,02% | 98,66% |
| 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 820,0 | 9,47 | R\$ | 7.765,40 | 0,02% | 98,68% |
| 0000394 | Próprio | TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 1.1/4" X 19mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m² | 267,4 | 28,68 | R\$ | 7.669,03 | 0,02% | 98,70% |
| 00002153 | Próprio | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | 45 | m | 640,93 | 11,84 | R\$ | 7.588,61 | 0,02% | 98,71% |
| 00000303 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS ETHERNET COM POE RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 4,0 | 1.885,78 | R\$ | 7.543,12 | 0,02% | 98,73% |
| 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS | m² | 298,34396 | 25,10 | R\$ | 7.488,43 | 0,02% | 98,75% |
| 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS | m² | 298,34396 | 24,64 | R\$ | 7.351,20 | 0,02% | 98,76% |
| 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 2.634,896 | 2,77 | R\$ | 7.298,66 | 0,02% | 98,78% |
| 104752 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 328,0 | 21,88 | R\$ | 7.176,64 | 0,02% | 98,80% |
| 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 11,0 | 650,39 | R\$ | 7.154,29 | 0,02% | 98,81% |
| 00001693 | Próprio | Transformador de potencial 15 kV ou 25 kV; | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | 1 | 2,0 | 3.540,21 | R\$ | 7.080,42 | 0,02% | 98,83% |
| 00000686 | Próprio | CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 211,0 | 32,97 | R\$ | 6.956,67 | 0,02% | 98,84% |
| 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 410,99 | 16,88 | R\$ | 6.937,51 | 0,02% | 98,86% |
| 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 457,0 | 15,15 | R\$ | 6.923,55 | 0,02% | 98,87% |
| 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 76,0 | 90,01 | R\$ | 6.840,76 | 0,02% | 98,89% |
| 00001756 | Próprio | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR - 25A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 36,0 | 187,31 | R\$ | 6.743,16 | 0,02% | 98,91% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--|---|-----|--------|----------|-----|----------|-------|--------|
| 00002122 | Próprio | PORTA DE MADEIRA-KIT PORTA PRONTA (1,40mx2,10m), MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA, INCLUSO FECHADURA. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UND | 5,0 | 1.343,42 | R\$ | 6.717,10 | 0,02% | 98,92% |
| 00001488 | Próprio | PORTA EM MADEIRA (1,60mx2,10m) COM CHAPA DE CHUMBO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA - KIT PORTA PRONTA MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA E FECHADURA TIPO ROSETA EM AÇO CARBONO, COM BARITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UND | 1,0 | 6.640,74 | R\$ | 6.640,74 | 0,01% | 98,94% |
| 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 300,03 | 21,95 | R\$ | 6.585,66 | 0,01% | 98,95% |
| 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 568,36 | 11,44 | R\$ | 6.502,04 | 0,01% | 98,96% |
| 89855 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 59,0 | 108,75 | R\$ | 6.416,25 | 0,01% | 98,98% |
| 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 304,51 | 20,94 | R\$ | 6.376,44 | 0,01% | 98,99% |
| 0000421 | Próprio | TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 1/2" X 19mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m² | 364,0 | 17,35 | R\$ | 6.315,40 | 0,01% | 99,01% |
| 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 264,49 | 23,83 | R\$ | 6.302,80 | 0,01% | 99,02% |
| 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 413,0 | 14,95 | R\$ | 6.174,35 | 0,01% | 99,04% |
| 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 55,0 | 111,51 | R\$ | 6.133,05 | 0,01% | 99,05% |
| 104344 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 152,0 | 40,01 | R\$ | 6.081,52 | 0,01% | 99,06% |
| 00001997 | Próprio | Exaustor centrifugo "Limit Load" Simples aspiração. Vazão de Ar 3.960m³/h, Pressãoestática 70mmca. Potência 1,40 CV, Motor Alto rendimento, IV Pólos, 380/220V/60Hz | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 6.019,97 | R\$ | 6.019,97 | 0,01% | 99,08% |
| 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 592,92 | R\$ | 5.929,20 | 0,01% | 99,09% |
| 94673 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 901,0 | 6,46 | R\$ | 5.820,46 | 0,01% | 99,10% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--|---|-----|-------|----------|-----|----------|-------|--------|
| 89834 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 112,0 | 51,62 | R\$ | 5.781,44 | 0,01% | 99,12% |
| 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 713,50 | R\$ | 5.708,00 | 0,01% | 99,13% |
| 00000685 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 111,0 | 50,98 | R\$ | 5.658,78 | 0,01% | 99,14% |
| 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 506,0 | 11,16 | R\$ | 5.646,96 | 0,01% | 99,15% |
| 89482 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 171,0 | 32,64 | R\$ | 5.581,44 | 0,01% | 99,17% |
| 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 12,0 | 462,33 | R\$ | 5.547,96 | 0,01% | 99,18% |
| 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 576,6 | 9,52 | R\$ | 5.489,23 | 0,01% | 99,19% |
| 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 211,0 | 25,70 | R\$ | 5.422,70 | 0,01% | 99,20% |
| 00003066 | Próprio | EXAUSTOR MAXX 200 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | un | 7,0 | 774,16 | R\$ | 5.419,12 | 0,01% | 99,22% |
| 00001196 | Próprio | SUPORTE DE CANTONEIRA PARA DUTOS - FORNECIMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UND | 120,0 | 45,00 | R\$ | 5.400,00 | 0,01% | 99,23% |
| 102122 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 5.361,05 | R\$ | 5.361,05 | 0,01% | 99,24% |
| 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 133,0 | 40,14 | R\$ | 5.338,62 | 0,01% | 99,25% |
| 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 96,58 | 54,90 | R\$ | 5.302,24 | 0,01% | 99,26% |
| 00002097 | Próprio | EQUALIZADOR GRÁFICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 168 | un | 9,0 | 542,87 | R\$ | 4.885,83 | 0,01% | 99,28% |
| 00000417 | Próprio | CONECTOR ATERRINSERT ® COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 . DISTÂNCIA ENTRE RE-BAR E FACE DA FÔRMA REGULÁVEL ENTRE 25 E 40 MM, REF. TEL 656, FAB. TERMOTECNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 88,0 | 55,35 | R\$ | 4.870,80 | 0,01% | 99,29% |
| 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 175,0 | 27,32 | R\$ | 4.781,00 | 0,01% | 99,30% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--|---|----|--------|----------|-----|----------|-------|--------|
| 00001526 | Próprio | Fornecimento e Instalação Exaustor centrifugo "Limit Load" Simples aspiração. Vazão de Ar 1.694m³/h, Pressão estática 70mmca. Potência 0,72 CV, Motor Alto rendimento, IV Pólos, 380 / 220V/60Hz. Modelo de referência: Otam RLS 280 ou equivalente técnico. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 4.765,16 | R\$ | 4.765,16 | 0,01% | 99,31% |
| 00000329 | Próprio | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA 400A 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 2,0 | 2.243,64 | R\$ | 4.487,28 | 0,01% | 99,32% |
| 00002149 | Próprio | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 2 DEMÃOS. | PINT - PINTURAS | m² | 253,72 | 17,61 | R\$ | 4.468,01 | 0,01% | 99,33% |
| 0000395 | Próprio | TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 1.1/8" X 19mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m² | 166,6 | 26,79 | R\$ | 4.463,21 | 0,01% | 99,34% |
| 92304 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 441,96 | R\$ | 4.419,60 | 0,01% | 99,35% |
| 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 103,0 | 42,83 | R\$ | 4.411,49 | 0,01% | 99,36% |
| 92291 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 38,0 | 115,61 | R\$ | 4.393,18 | 0,01% | 99,37% |
| 89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 132,0 | 33,25 | R\$ | 4.389,00 | 0,01% | 99,38% |
| 00000536 | Próprio | CONECTOR EM COBRE, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GASES MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 264,0 | 16,54 | R\$ | 4.366,56 | 0,01% | 99,39% |
| 92655 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 44,0 | 98,50 | R\$ | 4.334,00 | 0,01% | 99,40% |
| 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 81,0 | 53,07 | R\$ | 4.298,67 | 0,01% | 99,41% |
| 00000451 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR MODELO SLIM, 1X18W 6500K; | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 150,0 | 28,19 | R\$ | 4.228,50 | 0,01% | 99,42% |
| 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 432,0 | 9,68 | R\$ | 4.181,76 | 0,01% | 99,43% |
| 92299 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 180,0 | 22,96 | R\$ | 4.132,80 | 0,01% | 99,44% |
| 00000330 | Próprio | ISOLADOR DE PEDESTAL PORCELANA PARA 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 16,0 | 251,82 | R\$ | 4.029,12 | 0,01% | 99,44% |
| 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 142,0 | 28,08 | R\$ | 3.987,36 | 0,01% | 99,45% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|---|-----|-------|----------|-----|----------|-------|--------|
| 103812 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 81,0 | 49,15 | R\$ | 3.981,15 | 0,01% | 99,46% |
| 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 118,0 | 33,26 | R\$ | 3.924,68 | 0,01% | 99,47% |
| 00000845 | Próprio | CAIXA DE SECCIONAMENTO RVM 300X300X100MM - 22X22X22X22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 2,0 | 1.953,52 | R\$ | 3.907,04 | 0,01% | 99,48% |
| 92303 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 23,0 | 169,75 | R\$ | 3.904,25 | 0,01% | 99,49% |
| 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 38,0 | 100,36 | R\$ | 3.813,68 | 0,01% | 99,50% |
| 00001634 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO - TIPO F4 - PADRÃO CELPE (GRUPO NEONERGIA), INCLUINDO HASTE DE ATERRAMENTO E CONECTOR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 1,0 | 3.745,82 | R\$ | 3.745,82 | 0,01% | 99,51% |
| 93065 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 84,0 | 44,14 | R\$ | 3.707,76 | 0,01% | 99,51% |
| 00000852 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK CAIXA PADRÃO 19" - 12U x 570MM | 1608 | und | 5,0 | 737,88 | R\$ | 3.689,40 | 0,01% | 99,52% |
| 94618 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 364,52 | R\$ | 3.645,20 | 0,01% | 99,53% |
| 00000653 | Próprio | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA TANQUE, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UND | 17,0 | 213,09 | R\$ | 3.622,53 | 0,01% | 99,54% |
| 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 123,0 | 29,23 | R\$ | 3.595,29 | 0,01% | 99,55% |
| 92292 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 359,50 | R\$ | 3.595,00 | 0,01% | 99,56% |
| 00001404 | Próprio | Forneimento e Instalação exaustor centrifugo "Limit Load" Simples aspiração, vazão de Ar 2.770m³/h, pressão estática 70mmca, potência 1,35 CV, motor Alto rendimento, IV Pólos, 380 / 220V/60Hz | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 3.574,41 | R\$ | 3.574,41 | 0,01% | 99,56% |
| 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 33,8 | 103,27 | R\$ | 3.490,53 | 0,01% | 99,57% |
| 103952 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 648,0 | 5,38 | R\$ | 3.486,24 | 0,01% | 99,58% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--|---|-----|--------|----------|-----|----------|-------|--------|
| 00000682 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 42,0 | 82,57 | R\$ | 3.467,94 | 0,01% | 99,59% |
| 00003107 | Próprio | Kit REFNET de derivação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 1.595,57 | R\$ | 3.191,14 | 0,01% | 99,59% |
| 00001460 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | un | 37,0 | 86,06 | R\$ | 3.184,22 | 0,01% | 99,60% |
| 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 193,14 | 16,28 | R\$ | 3.144,32 | 0,01% | 99,61% |
| 102617 | SINAPI | CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 3.089,73 | R\$ | 3.089,73 | 0,01% | 99,62% |
| 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 153,8 | 19,31 | R\$ | 2.969,88 | 0,01% | 99,62% |
| 94698 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 48,0 | 60,79 | R\$ | 2.917,92 | 0,01% | 99,63% |
| 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 65,0 | 44,85 | R\$ | 2.915,25 | 0,01% | 99,64% |
| 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 6,6 | 437,04 | R\$ | 2.884,46 | 0,01% | 99,64% |
| 104176 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 238,32 | R\$ | 2.859,84 | 0,01% | 99,65% |
| 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 90,0 | 31,58 | R\$ | 2.842,20 | 0,01% | 99,65% |
| 00000075 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 67,0 | 41,80 | R\$ | 2.800,60 | 0,01% | 99,66% |
| 00000697 | Próprio | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DO TIPO BOTOEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 16,0 | 174,45 | R\$ | 2.791,20 | 0,01% | 99,67% |
| 103841 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 99,0 | 27,77 | R\$ | 2.749,23 | 0,01% | 99,67% |
| 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 341,85 | R\$ | 2.734,80 | 0,01% | 99,68% |
| 95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 89,0 | 29,57 | R\$ | 2.631,73 | 0,01% | 99,69% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--|--|----|----------|----------|-----|----------|-------|--------|
| 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 108,0 | 24,02 | R\$ | 2.594,16 | 0,01% | 99,69% |
| 94610 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9,0 | 287,68 | R\$ | 2.589,12 | 0,01% | 99,70% |
| 92302 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 28,0 | 92,26 | R\$ | 2.583,28 | 0,01% | 99,70% |
| 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 107,0 | 24,13 | R\$ | 2.581,91 | 0,01% | 99,71% |
| 00000771 | Próprio | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 8"(200MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 31,0 | 82,71 | R\$ | 2.564,01 | 0,01% | 99,71% |
| 103249 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 2.498,34 | R\$ | 2.498,34 | 0,01% | 99,72% |
| 100555 | SINAPI | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 2.497,40 | R\$ | 2.497,40 | 0,01% | 99,73% |
| 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 159,0 | 15,61 | R\$ | 2.481,99 | 0,01% | 99,73% |
| 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1.284,68 | 1,88 | R\$ | 2.415,20 | 0,01% | 99,74% |
| 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 22,0 | 107,34 | R\$ | 2.361,48 | 0,01% | 99,74% |
| 00001735 | Próprio | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) _ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 40,0 | 58,34 | R\$ | 2.333,60 | 0,01% | 99,75% |
| 103847 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 208,0 | 11,09 | R\$ | 2.306,72 | 0,01% | 99,75% |
| 00003103 | Próprio | Kit REFNET de derivação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 557,04 | R\$ | 2.228,16 | 0,01% | 99,76% |
| 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS | m² | 82,51 | 26,57 | R\$ | 2.192,29 | 0,00% | 99,76% |
| 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 94,4 | 22,35 | R\$ | 2.109,84 | 0,00% | 99,77% |
| 92301 | SINAPI | TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 30,0 | 69,77 | R\$ | 2.093,10 | 0,00% | 99,77% |
| 00000683 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 31,0 | 67,06 | R\$ | 2.078,86 | 0,00% | 99,78% |
| 00003678 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - HOF | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | un | 1,0 | 2.078,08 | R\$ | 2.078,08 | 0,00% | 99,78% |
| 00003682 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - HOF | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | un | 1,0 | 2.078,08 | R\$ | 2.078,08 | 0,00% | 99,79% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|---|----|-------|--------|-----|----------|-------|--------|
| 101911 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 5,0 | 404,06 | R\$ | 2.020,30 | 0,00% | 99,79% |
| 00001777 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO ELÉTRICA - 40cmx40cmx40cm - ENTERRADA - ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE FERRO FUNDIDO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 5,0 | 403,81 | R\$ | 2.019,05 | 0,00% | 99,80% |
| 00001028 | Próprio | TORNEIRA CLÍNICA DE PAREDE COM ALAVANCA ACIONAMENTO POR COTOVELO BICA ALTA AREJADOR ARTICULADO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9,0 | 223,21 | R\$ | 2.008,89 | 0,00% | 99,80% |
| 00000561 | Próprio | RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, DN 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 97,0 | 20,42 | R\$ | 1.980,74 | 0,00% | 99,80% |
| 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO | UN | 14,0 | 139,41 | R\$ | 1.951,74 | 0,00% | 99,81% |
| 0000341 | Próprio | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 97,0 | 19,97 | R\$ | 1.937,09 | 0,00% | 99,81% |
| 00002151 | Próprio | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | 45 | m² | 135,4 | 14,22 | R\$ | 1.925,39 | 0,00% | 99,82% |
| 92289 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 39,0 | 49,09 | R\$ | 1.914,51 | 0,00% | 99,82% |
| 00001935 | Próprio | PORTA DE MADEIRA (0,90mx2,10m) COM GUICHÊ, 1 FOLHA DE ABERTURA-KIT PORTA PRONTA MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA, FECHADURA TIPO ROSETA EM AÇO CARBONO, COM MADEIRA DE APOIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 955,82 | R\$ | 1.911,64 | 0,00% | 99,83% |
| 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9,0 | 208,09 | R\$ | 1.872,81 | 0,00% | 99,83% |
| 104006 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 77,0 | 23,13 | R\$ | 1.781,01 | 0,00% | 99,83% |
| 89779 | SINAPI | LUVÁ DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 53,0 | 33,59 | R\$ | 1.780,27 | 0,00% | 99,84% |
| 00001600 | Próprio | ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL DE 4" | 77 | M | 12,0 | 147,70 | R\$ | 1.772,40 | 0,00% | 99,84% |
| 00003104 | Próprio | Kit REFNET de derivação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 885,83 | R\$ | 1.771,66 | 0,00% | 99,85% |
| 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 50,0 | 35,28 | R\$ | 1.764,00 | 0,00% | 99,85% |
| 103867 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 34,0 | 51,36 | R\$ | 1.746,24 | 0,00% | 99,85% |
| 72784 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 107,0 | 15,50 | R\$ | 1.658,50 | 0,00% | 99,86% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|---|----|-------|----------|-----|----------|-------|--------|
| 0000417 | Próprio | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 4" (100MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 30,0 | 54,36 | R\$ | 1.630,80 | 0,00% | 99,86% |
| 00002102 | Próprio | TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 16 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 50,0 | 32,47 | R\$ | 1.623,50 | 0,00% | 99,87% |
| 00003109 | Próprio | Fita Pvc 100mm X 50 m | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 47,0 | 33,69 | R\$ | 1.583,43 | 0,00% | 99,87% |
| 00000778 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 8" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M | 41,0 | 38,21 | R\$ | 1.566,61 | 0,00% | 99,87% |
| 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 16,0 | 95,73 | R\$ | 1.531,68 | 0,00% | 99,88% |
| 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 103,0 | 14,52 | R\$ | 1.495,56 | 0,00% | 99,88% |
| 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 147,54 | R\$ | 1.475,40 | 0,00% | 99,88% |
| 00000519 | Próprio | SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR MEDICINAL - CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL CGAM 35M-EP74 D2VP-220V VAZÃO: 60M³/H x 2 (60~120M³/H), POTENCIA: 10HP-7,5KW x 2 (10~20HP), EXECUÇÃO: DUPLEX, RESERVATORIO: 370L x 2 -VERTICAL, TENSÃO NOMINAL: 220V-3F, PRES MAX: 10BAR-140LBS/POL2, MONTAGEM: SKID/PLUG'N PLAY, RUIDO: 68DB(A)+/-3%, PARTIDA: SOFT STARTER - INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 1.462,86 | R\$ | 1.462,86 | 0,00% | 99,89% |
| 00000684 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 24,0 | 60,04 | R\$ | 1.440,96 | 0,00% | 99,89% |
| 00001361 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 42,0 | 34,29 | R\$ | 1.440,18 | 0,00% | 99,89% |
| 00002152 | Próprio | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | 45 | Un | 53,0 | 25,02 | R\$ | 1.326,06 | 0,00% | 99,90% |
| 00000372 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA (15X30CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 36,0 | 36,71 | R\$ | 1.321,56 | 0,00% | 99,90% |
| 92298 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 185,08 | R\$ | 1.295,56 | 0,00% | 99,90% |
| 00000802 | Próprio | VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA EM BRONZE, COM MIOLO EM AÇO INOX E SEDE EM TEFLON, ROSCA BSP Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 3,0 | 412,73 | R\$ | 1.238,19 | 0,00% | 99,90% |
| 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 94,0 | 12,34 | R\$ | 1.159,96 | 0,00% | 99,91% |
| 00000926 | Próprio | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO). | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 1.147,29 | R\$ | 1.147,29 | 0,00% | 99,91% |
| 00003106 | Próprio | Kit REFNET de derivação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 1.141,45 | R\$ | 1.141,45 | 0,00% | 99,91% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---|---|----|--------|--------|-----|----------|-------|--------|
| 00000531 | Próprio | TE EM COBRE, DN 28 MM X 15 MM X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 24,0 | 47,45 | R\$ | 1.138,80 | 0,00% | 99,91% |
| 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 10,0 | 107,34 | R\$ | 1.073,40 | 0,00% | 99,92% |
| 73781/001 | SINAPI | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 356,56 | R\$ | 1.069,68 | 0,00% | 99,92% |
| 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 64,0 | 16,42 | R\$ | 1.050,88 | 0,00% | 99,92% |
| 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 110,0 | 9,35 | R\$ | 1.028,50 | 0,00% | 99,92% |
| 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 322,62 | 3,01 | R\$ | 971,09 | 0,00% | 99,93% |
| 104687 | SINAPI | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 2,0 | 467,99 | R\$ | 935,98 | 0,00% | 99,93% |
| 00000875 | Próprio | POSTO DE CONSUMO COMPLETO INDIVIDUAL DE AR MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 12,0 | 77,92 | R\$ | 935,04 | 0,00% | 99,93% |
| 100735 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS | m² | 82,51 | 11,27 | R\$ | 929,89 | 0,00% | 99,93% |
| 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 22,0 | 42,14 | R\$ | 927,08 | 0,00% | 99,93% |
| 00000529 | Próprio | TE EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 15,0 | 61,33 | R\$ | 919,95 | 0,00% | 99,94% |
| 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3,0 | 298,30 | R\$ | 894,90 | 0,00% | 99,94% |
| 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 848,30 | R\$ | 848,30 | 0,00% | 99,94% |
| 00000791 | Próprio | PORTA GRELHA PVC ESGOTO QUADRADA 100MM [REF. AGETOP CIVIL 82053] | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 97,0 | 8,28 | R\$ | 803,16 | 0,00% | 99,94% |
| 00000663 | Próprio | CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | UN | 1,0 | 786,73 | R\$ | 786,73 | 0,00% | 99,94% |
| 89561 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 59,0 | 13,24 | R\$ | 781,16 | 0,00% | 99,95% |
| 83386 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 54,0 | 14,34 | R\$ | 774,36 | 0,00% | 99,95% |
| 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 14,0 | 55,17 | R\$ | 772,38 | 0,00% | 99,95% |
| 89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 66,0 | 11,50 | R\$ | 759,00 | 0,00% | 99,95% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--|---|-----|-------|--------|-----|--------|-------|--------|
| 89517 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 62,92 | R\$ | 755,04 | 0,00% | 99,95% |
| 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 65,0 | 11,49 | R\$ | 746,85 | 0,00% | 99,95% |
| 102656 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024 | Equipamentos de Proteção Coletiva | M | 120,0 | 6,12 | R\$ | 734,40 | 0,00% | 99,96% |
| 00000530 | Próprio | TE EM COBRE, DN 35 MM X 22 MM X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 12,0 | 59,18 | R\$ | 710,16 | 0,00% | 99,96% |
| 00002117 | Próprio | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, COM FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 680,17 | R\$ | 680,17 | 0,00% | 99,96% |
| 00001213 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE (PLACA HIDRANTES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UND | 16,0 | 41,80 | R\$ | 668,80 | 0,00% | 99,96% |
| 00000378 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALARME SONORO QUADRADA, CÓDIGO E-1, CONFORME NBR 16820 (20X20CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 16,0 | 41,80 | R\$ | 668,80 | 0,00% | 99,96% |
| 00002379 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, COM ESPELHO, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | un | 25,0 | 26,32 | R\$ | 658,00 | 0,00% | 99,96% |
| 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 71,0 | 8,99 | R\$ | 638,29 | 0,00% | 99,96% |
| 00000556 | Próprio | PARA RAI0 POLIMÉRICO, CLASSE 12 kV / 10kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INSTALACOES ELETRICAS | UN | 3,0 | 212,33 | R\$ | 636,99 | 0,00% | 99,97% |
| 00000537 | Próprio | CONECTOR EM COBRE, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GASES MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 36,0 | 17,54 | R\$ | 631,44 | 0,00% | 99,97% |
| 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 46,0 | 13,68 | R\$ | 629,28 | 0,00% | 99,97% |
| 89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 73,01 | R\$ | 584,08 | 0,00% | 99,97% |
| 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 57,66 | R\$ | 576,60 | 0,00% | 99,97% |
| 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0 | 91,85 | R\$ | 551,10 | 0,00% | 99,97% |
| 91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 77,44 | R\$ | 542,08 | 0,00% | 99,97% |
| 0000340 | Próprio | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 21,0 | 25,50 | R\$ | 535,50 | 0,00% | 99,98% |
| 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 18,0 | 25,86 | R\$ | 465,48 | 0,00% | 99,98% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|---|----|-------|--------|-----|--------|-------|--------|
| 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 28,0 | 16,42 | R\$ | 459,76 | 0,00% | 99,98% |
| 89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 22,0 | 20,71 | R\$ | 455,62 | 0,00% | 99,98% |
| 95252 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 151,21 | R\$ | 453,63 | 0,00% | 99,98% |
| 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 54,0 | 8,07 | R\$ | 435,78 | 0,00% | 99,98% |
| 00000300 | Próprio | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 435,62 | R\$ | 435,62 | 0,00% | 99,98% |
| 103852 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 25,0 | 16,82 | R\$ | 420,50 | 0,00% | 99,98% |
| 95251 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 124,72 | R\$ | 374,16 | 0,00% | 99,98% |
| 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 351,18 | R\$ | 351,18 | 0,00% | 99,98% |
| 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 107,0 | 3,16 | R\$ | 338,12 | 0,00% | 99,98% |
| 92297 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 65,61 | R\$ | 328,05 | 0,00% | 99,99% |
| 00002167 | Próprio | GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO PARA DUTO DIÂMETRO 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 7,0 | 45,48 | R\$ | 318,36 | 0,00% | 99,99% |
| 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 26,17 | R\$ | 314,04 | 0,00% | 99,99% |
| 00000769 | Próprio | COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 12"(300MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 3,0 | 102,07 | R\$ | 306,21 | 0,00% | 99,99% |
| 102711 | SINAPI | JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UN | 4,0 | 72,67 | R\$ | 290,68 | 0,00% | 99,99% |
| 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 16,0 | 17,96 | R\$ | 287,36 | 0,00% | 99,99% |
| 95693 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 46,44 | R\$ | 278,64 | 0,00% | 99,99% |
| 103972 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9,0 | 26,30 | R\$ | 236,70 | 0,00% | 99,99% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|--|---|-----|-------|--------|-----|--------|-------|---------|
| 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 2,0 | 116,50 | R\$ | 233,00 | 0,00% | 99,99% |
| 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 8,0 | 27,26 | R\$ | 218,08 | 0,00% | 99,99% |
| 0000451 | Próprio | Difusor Regulador de vazão de ar RVA 200, REF.: Sicflux ou similar_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UND | 1,0 | 193,89 | R\$ | 193,89 | 0,00% | 99,99% |
| 92295 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 6,0 | 31,83 | R\$ | 190,98 | 0,00% | 99,99% |
| 95249 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 3,0 | 62,45 | R\$ | 187,35 | 0,00% | 99,99% |
| 104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 10,0 | 18,51 | R\$ | 185,10 | 0,00% | 99,99% |
| 91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 45,23 | R\$ | 180,92 | 0,00% | 99,99% |
| 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 21,0 | 8,57 | R\$ | 179,97 | 0,00% | 99,99% |
| 104174 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 1,0 | 179,82 | R\$ | 179,82 | 0,00% | 99,99% |
| 103859 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 7,0 | 25,00 | R\$ | 175,00 | 0,00% | 99,99% |
| 96988 | SINAPI | MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1,0 | 171,45 | R\$ | 171,45 | 0,00% | 100,00% |
| 92296 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 4,0 | 42,23 | R\$ | 168,92 | 0,00% | 100,00% |
| 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 13,11 | 12,59 | R\$ | 165,05 | 0,00% | 100,00% |
| 00000988 | Próprio | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 | 10604 | un | 5,0 | 32,72 | R\$ | 163,60 | 0,00% | 100,00% |
| 00000528 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADADAS, DIAM = 35MM X 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 3,0 | 51,80 | R\$ | 155,40 | 0,00% | 100,00% |
| 00000408 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO - SEM REVESTIMENTO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 2,81 | 52,62 | R\$ | 147,86 | 0,00% | 100,00% |
| 00000563 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, "PERIGO DE MORTE, ALTA TENSÃO" (15X30CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 4,0 | 36,71 | R\$ | 146,84 | 0,00% | 100,00% |
| 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E | UN | 1,0 | 143,53 | R\$ | 143,53 | 0,00% | 100,00% |
| 00000395 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE DESCENDENTE PELA ESCADA À DIREITA (15X30CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 3,0 | 36,71 | R\$ | 110,13 | 0,00% | 100,00% |

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---|--|-----|------|--------|-----|-------|-------|---------|
| 00001763 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 3,0 | 33,28 | R\$ | 99,84 | 0,00% | 100,00% |
| 0000391 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 4" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M | 2,0 | 48,21 | R\$ | 96,42 | 0,00% | 100,00% |
| 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1,0 | 95,73 | R\$ | 95,73 | 0,00% | 100,00% |
| 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 6,0 | 15,12 | R\$ | 90,72 | 0,00% | 100,00% |
| 89519 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 2,0 | 42,73 | R\$ | 85,46 | 0,00% | 100,00% |
| 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 2,0 | 42,71 | R\$ | 85,42 | 0,00% | 100,00% |
| 103831 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 3,0 | 26,46 | R\$ | 79,38 | 0,00% | 100,00% |
| 72787 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 2,0 | 31,36 | R\$ | 62,72 | 0,00% | 100,00% |
| 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 2,0 | 28,91 | R\$ | 57,82 | 0,00% | 100,00% |
| 0000453 | Próprio | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 150X 100 MM, PARA PLUVIAL | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 47,24 | R\$ | 47,24 | 0,00% | 100,00% |
| 00002179 | Próprio | GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO PARA DUTO DIÂMETRO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 42,95 | R\$ | 42,95 | 0,00% | 100,00% |
| 72315 | SINAPI | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1,0 | 35,92 | R\$ | 35,92 | 0,00% | 100,00% |
| 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 2,0 | 16,08 | R\$ | 32,16 | 0,00% | 100,00% |
| 00001780 | Próprio | PLUG EM PVC RIGIDO ROSCAVEL D=3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | un | 5,0 | 6,36 | R\$ | 31,80 | 0,00% | 100,00% |
| 00002150 | Próprio | RETIRADA DE GRADE DE FERRO | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | m | 2,98 | 9,51 | R\$ | 28,34 | 0,00% | 100,00% |
| 00000826 | Próprio | PLACA CEGA - PLACA 4X2" | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 4,0 | 6,07 | R\$ | 24,28 | 0,00% | 100,00% |
| 00001523 | Próprio | TARUGO PARA POSTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS, TIPO APARENTE, EM COBRE, LATÃO OU BRONZE | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UND | 2,0 | 9,46 | R\$ | 18,92 | 0,00% | 100,00% |
| 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | UN | 0,0 | 295,12 | R\$ | - | 0,00% | 100,00% |

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

45.111.938,45
9.233.998,47
54.345.936,92

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

Lucian José cavalcanti de Oliveira

Ana Regina de Araújo Gomes Silva

727.208,79

53.618.728,13

44384730,37