



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS.

Bancos
SINAPI - 12/2024 -
Pernambuco
SICRO3 - 10/2024 -
Pernambuco

B.D.I.
26,63%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		1		920.864,45	920.864,45	1,62 %
1.1	00002161	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - HOF	MÊS	11	66.109,89	83.714,95	920.864,45	1,62 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS		1		349.441,34	349.441,34	0,62 %
2.1			ESTRUTURA		1		349.441,34	349.441,34	0,62 %
2.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12	462,33	585,44	7.025,28	0,01 %
2.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	1127,17	92,26	116,82	131.675,99	0,23 %
2.1.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	441,54	63,15	79,96	35.305,53	0,06 %
2.1.4	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	11	832,50	1.054,19	11.596,09	0,02 %
2.1.5	00000347	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	40	256,94	325,36	13.014,40	0,02 %
2.1.6	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	11	832,50	1.054,19	11.596,09	0,02 %
2.1.7	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	11	650,39	823,58	9.059,38	0,02 %
2.1.8	00000362	Próprio	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m²	90	586,69	742,92	66.862,80	0,12 %
2.1.9	00010777	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	11	945,23	1.196,94	13.166,34	0,02 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

2.1.10	102656	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024	M	120	6,12	7,74	928,80	0,00 %
2.1.11	00003617	Próprio	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	OCUPANTE X	55	502,59	636,42	35.003,10	0,06 %
2.1.12	000005678	Próprio	FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃOS INTERNOS EM MADEIRA COM ISOLAMENTO ACÚSTICO - 1 MONTAGEM EM OBRA.	m²	72,6	125,92	159,45	11.576,07	0,02 %
2.1.13	00003678	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - HOF	un	1	2.078,08	2.631,47	2.631,47	0,00 %
3			FUNDAÇÃO		1		2.351.640,27	2.351.640,27	4,14 %
3.1			BLOCOS OU SAPATAS		1		2.020.158,14	2.020.158,14	3,56 %
3.1.1	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6080,64	16,95	21,46	130.490,53	0,23 %
3.1.2	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	907,95	15,90	20,13	18.277,03	0,03 %
3.1.3	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1355,41	14,85	18,80	25.481,70	0,04 %
3.1.4	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5507,17	13,29	16,82	92.630,59	0,16 %
3.1.5	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10279,92	11,26	14,25	146.488,86	0,26 %
3.1.6	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2746,99	10,65	13,48	37.029,42	0,07 %
3.1.7	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	545,53	676,21	856,28	467.126,42	0,82 %
3.1.8	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	443,3125	38,91	49,27	21.842,00	0,04 %
3.1.9	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	5050,97	42,89	54,31	274.318,18	0,48 %
3.1.10	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	934,337875	91,39	115,72	108.121,57	0,19 %
3.1.11	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	978,61	174,26	220,66	215.940,08	0,38 %
3.1.12	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	4072,36	93,55	118,46	482.411,76	0,85 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

3.2			PILARES		1		331.482,13	331.482,13	0,58 %
3.2.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1980,95	14,46	18,31	36.271,19	0,06 %
3.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5011,21	11,68	14,79	74.115,79	0,13 %
3.2.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1611,21	9,82	12,43	20.027,34	0,04 %
3.2.4	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	576,6	9,52	12,05	6.948,03	0,01 %
3.2.5	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	808,6	10,89	13,79	11.150,59	0,02 %
3.2.6	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	961,35	66,83	84,62	81.349,43	0,14 %
3.2.7	00002258	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	62,02	629,13	796,66	49.408,85	0,09 %
3.2.8	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	961,35	42,89	54,31	52.210,91	0,09 %
4			ESTRUTURA		1		10.827.268,41	10.827.268,41	19,06 %
4.1	00003379	Próprio	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA - HOSPITAL OTÁVIO DE FREITAS	UN	1	7.950.015,99	10.067.105,24	10.067.105,24	17,73 %
4.2	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	826	611,56	774,41	639.662,66	1,13 %
4.3	103054	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-396. AF_09/2021	KG	59653,72	1,60	2,02	120.500,51	0,21 %
5			IT MÉDICO		1		69.599,33	69.599,33	0,12 %
5.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	121	18,44	23,35	2.825,35	0,00 %
5.2	00000826	Próprio	PLACA CEGA - PLACA 4X2"	UN	4	6,07	7,68	30,72	0,00 %
5.3	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	416	3,65	4,62	1.921,92	0,00 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

5.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1850,14	4,93	6,24	11.544,87	0,02 %
5.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3306,78	10,30	13,04	43.120,41	0,08 %
5.6	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	211,08	11,44	14,48	3.056,43	0,01 %
5.7	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	42,36	10,70	13,54	573,55	0,00 %
5.8	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13,11	12,59	15,94	208,97	0,00 %
5.9	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	153,8	19,31	24,45	3.760,41	0,01 %
5.10	00001777	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO ELÉTRICA - 40cmx40cmx40cm - ENTERRADA - ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UN	5	403,81	511,34	2.556,70	0,00 %
6			INSTALAÇÕES ELETRICAS		1		2.757.651,94	2.757.651,94	4,86 %
6.1			ILUMINAÇÃO		1		2.757.651,94	2.757.651,94	4,86 %
6.1.1	00000451	Próprio	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR MODELO SLIM, 1X18W 6500K;	UN	150	28,19	35,69	5.353,50	0,01 %
6.1.2	0000441	Próprio	LUMINARIA FLUORESCENTE DUPLA 2X16W COMPLETA COM LAMPADAS	UN	1070	345,38	437,35	467.964,50	0,82 %
6.1.3	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10	592,92	750,81	7.508,10	0,01 %
6.1.4	101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10	147,54	186,82	1.868,20	0,00 %
6.1.5	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	84	26,32	33,32	2.798,88	0,00 %
6.1.6			INFRAESTRUTURA		1		2.272.158,76	2.272.158,76	4,00 %
6.1.6.1	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	380	34,31	43,44	16.507,20	0,03 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

6.1.6.2	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	55,17	69,86	978,04	0,00 %
6.1.6.3	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	57,66	73,01	730,10	0,00 %
6.1.6.4	91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7	77,44	98,06	686,42	0,00 %
6.1.6.5	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1106	19,98	25,30	27.981,80	0,05 %
6.1.6.6	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1659	18,44	23,35	38.737,65	0,07 %
6.1.6.7			CONDUTORES		1		1.656.556,80	1.656.556,80	2,92 %
6.1.6.7.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	166729,79	4,39	5,55	925.350,33	1,63 %
6.1.6.7.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9296,74	6,80	8,61	80.044,93	0,14 %
6.1.6.7.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	27217,16	9,53	12,06	328.238,94	0,58 %
6.1.6.7.4	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9084,12	17,10	21,65	196.671,19	0,35 %
6.1.6.7.5	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1455,82	24,69	31,26	45.508,93	0,08 %
6.1.6.7.6	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	322,62	3,01	3,81	1.229,18	0,00 %
6.1.6.7.7	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	654,04	26,30	33,30	21.779,53	0,04 %
6.1.6.7.8	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	958,17	37,15	47,04	45.072,31	0,08 %
6.1.6.7.9			QUADROS E DISPOSITIVOS ELÉTRICOS		1		12.661,46	12.661,46	0,02 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

6.1.6.7.9.1	00001667	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO - DPS CLASSE 02 - 20KA 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1	144	59,06	74,78	10.768,32	0,02 %
6.1.6.7.9.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	103	14,52	18,38	1.893,14	0,00 %
6.1.6.8	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	41	469,89	595,02	24.395,82	0,04 %
6.1.6.9	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	64	16,42	20,79	1.330,56	0,00 %
6.1.6.10	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16	95,73	121,22	1.939,52	0,00 %
6.1.6.11	00001756	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR - 25A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36	187,31	237,19	8.538,84	0,02 %
6.1.6.12	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16	17,96	22,74	363,84	0,00 %
6.1.6.13	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	341,85	432,88	3.463,04	0,01 %
6.1.6.14	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18	25,86	32,74	589,32	0,00 %
6.1.6.15	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	107,34	135,92	1.359,20	0,00 %
6.1.6.16	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	91,85	116,30	697,80	0,00 %
6.1.6.17	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	116,50	147,52	295,04	0,00 %
6.1.6.18	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	38	100,36	127,08	4.829,04	0,01 %
6.1.6.19	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	28	16,42	20,79	582,12	0,00 %
6.1.6.20	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	15,12	19,14	114,84	0,00 %
6.1.6.21	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	28,91	36,60	73,20	0,00 %
6.1.6.22	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	76	90,01	113,97	8.661,72	0,02 %
6.1.6.23	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	95,73	121,22	121,22	0,00 %
6.1.6.24	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	45,23	57,27	229,08	0,00 %
6.1.6.25	00000988	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021	un	5	32,72	41,43	207,15	0,00 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

6.1.6.26	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	684,04	14,76	18,69	12.784,70	0,02 %
6.1.6.27	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	196,77	11,44	14,48	2.849,22	0,01 %
6.1.6.28	00002379	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, COM ESPELHO, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	25	26,32	33,32	833,00	0,00 %
6.1.6.29	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10058,99	19,14	24,23	243.729,32	0,43 %
6.1.6.30	0000346	Próprio	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE 2 LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 138W ATÉ 180W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8	3.519,25	4.456,42	35.651,36	0,06 %
6.1.6.31	0000344	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM - EXECUÇÃO	UN	27	294,03	372,33	10.052,91	0,02 %
6.1.6.32	00002349	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200x50mm, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	946,53	40,61	51,42	48.670,57	0,09 %
6.1.6.33	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	264,49	23,83	30,17	7.979,66	0,01 %
6.1.6.34	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2067,8	16,65	21,08	43.589,22	0,08 %
6.1.6.35			TOMADAS		1		66.049,44	66.049,44	0,12 %
6.1.6.35.1			TOMADA SIMPLES 2P+T 10A		1		31.964,63	31.964,63	0,06 %
6.1.6.35.1.1	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	103	42,83	54,23	5.585,69	0,01 %
6.1.6.35.1.2	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	118	33,26	42,11	4.968,98	0,01 %
6.1.6.35.1.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	572	29,56	37,43	21.409,96	0,04 %
6.1.6.35.2			TOMADA SIMPLES 2P+T 20A		1		9.523,05	9.523,05	0,02 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

6.1.6.35.2.1	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	65	44,85	56,79	3.691,35	0,01 %
6.1.6.35.2.2	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50	35,28	44,67	2.233,50	0,00 %
6.1.6.35.2.3	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	90	31,58	39,98	3.598,20	0,01 %
6.1.6.35.3			TOMADA DUPLA 2P+T		1		24.561,76	24.561,76	0,04 %
6.1.6.35.3.1	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	81	53,07	67,20	5.443,20	0,01 %
6.1.6.35.3.2	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	331	45,62	57,76	19.118,56	0,03 %
7			TUBULAÇÕES DE GASES MEDICINAIS E VÁCUO CLÍNICO		1		1.765.342,51	1.765.342,51	3,11 %
7.1	00001736	Próprio	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3" (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	275	518,68	656,80	180.620,00	0,32 %
7.2	97340	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	202	202,75	256,74	51.861,48	0,09 %
7.3	97339	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	135	201,55	255,22	34.454,70	0,06 %
7.4	97338	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	133	187,14	236,97	31.517,01	0,06 %
7.5	97337	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	175	155,53	196,94	34.464,50	0,06 %
7.6	103837	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	223	122,92	155,65	34.709,95	0,06 %
7.7	103836	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	748	97,46	123,41	92.310,68	0,16 %
7.8	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	6228	62,64	79,32	494.004,96	0,87 %
7.9	94624	SINAPI	TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	13	700,66	887,24	11.534,12	0,02 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

7.10	92304	SINAPI	TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10	441,96	559,65	5.596,50	0,01 %
7.11	92303	SINAPI	TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	23	169,75	214,95	4.943,85	0,01 %
7.12	92302	SINAPI	TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	28	92,26	116,82	3.270,96	0,01 %
7.13	92301	SINAPI	TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	30	69,77	88,34	2.650,20	0,00 %
7.14	103867	SINAPI	TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	34	51,36	65,03	2.211,02	0,00 %
7.15	92299	SINAPI	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	180	22,96	29,07	5.232,60	0,01 %
7.16	103865	SINAPI	TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	890	22,96	29,07	25.872,30	0,05 %
7.17	103838	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1042	16,98	21,50	22.403,00	0,04 %
7.18	103841	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	99	27,77	35,16	3.480,84	0,01 %
7.19	103812	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	81	49,15	62,23	5.040,63	0,01 %
7.20	92289	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	39	49,09	62,16	2.424,24	0,00 %
7.21	92290	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	110	74,54	94,39	10.382,90	0,02 %
7.22	92291	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	38	115,61	146,39	5.562,82	0,01 %
7.23	92292	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	10	359,50	455,23	4.552,30	0,01 %
7.24	94618	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10	364,52	461,59	4.615,90	0,01 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

7.25	00000529	Próprio	TE EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15	61,33	77,66	1.164,90	0,00 %
7.26	00000530	Próprio	TE EM COBRE, DN 35 MM X 22 MM X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12	59,18	74,93	899,16	0,00 %
7.27	00000531	Próprio	TE EM COBRE, DN 28 MM X 15 MM X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	24	47,45	60,08	1.441,92	0,00 %
7.28	00000528	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE, JUNTAS SOLDADADAS, DIAM = 35MM X 15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	51,80	65,59	196,77	0,00 %
7.29	103831	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	3	26,46	33,50	100,50	0,00 %
7.30	93065	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	84	44,14	55,89	4.694,76	0,01 %
7.31	103856	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	681	15,82	20,03	13.640,43	0,02 %
7.32	103847	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	208	11,09	14,04	2.920,32	0,01 %
7.33	103852	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	25	16,82	21,29	532,25	0,00 %
7.34	103859	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	7	25,00	31,65	221,55	0,00 %
7.35	92295	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	6	31,83	40,30	241,80	0,00 %
7.36	92296	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	4	42,23	53,47	213,88	0,00 %
7.37	92297	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	5	65,61	83,08	415,40	0,00 %
7.38	92298	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	7	185,08	234,36	1.640,52	0,00 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

7.39	94610	SINAPI	LUVA EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	9	287,68	364,28	3.278,52	0,01 %
7.40	00000536	Próprio	CONECTOR EM COBRE, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GASES MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	264	16,54	20,94	5.528,16	0,01 %
7.41	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	214	52,98	67,08	14.355,12	0,03 %
7.42	00000537	Próprio	CONECTOR EM COBRE, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GASES MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	36	17,54	22,21	799,56	0,00 %
7.43	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	12	52,98	67,08	804,96	0,00 %
7.44	95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	62,45	79,08	237,24	0,00 %
7.45	95251	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	124,72	157,93	473,79	0,00 %
7.46	95252	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	151,21	191,47	574,41	0,00 %
7.47	00000802	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA EM BRONZE, COM MIOLO EM AÇO INOX E SEDE EM TEFLON, ROSCA BSP Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	412,73	522,63	1.567,89	0,00 %
7.48	00000846	Próprio	CAIXA DE SECCIONAMENTO RVM 300X300X100MM - 15X15X15X15MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	1.673,52	2.119,17	10.595,85	0,02 %
7.49	00000845	Próprio	CAIXA DE SECCIONAMENTO RVM 300X300X100MM - 22X22X22X22MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.953,52	2.473,74	4.947,48	0,01 %
7.50	00000521	Próprio	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXIDO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)	UN	9	974,66	1.234,21	11.107,89	0,02 %
7.51	00000700	Próprio	PAINEL MODULAR GASES MEDICINAIS - RÉGUA/PAINEL HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL PARA LEITOS - MODELO 1 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32	2.507,62	3.175,39	101.612,48	0,18 %
7.52	00000701	Próprio	PAINEL MODULAR GASES MEDICINAIS - RÉGUA/PAINEL HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL PARA LEITOS - MODELO 2 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	55	2.451,62	3.104,48	170.746,40	0,30 %
7.53	00000702	Próprio	PAINEL MODULAR GASES MEDICINAIS - RÉGUA/PAINEL HOSPITALAR MULTIFUNCIONAL PARA LEITOS - MODELO 3 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34	2.131,62	2.699,27	91.775,18	0,16 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

7.54	00000875	Próprio	POSTO DE CONSUMO COMPLETO INDIVIDUAL DE AR MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12	77,92	98,67	1.184,04	0,00 %
7.55	00000519	Próprio	SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR MEDICINAL - CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL CGAM 35M-EP74 D2VP-220V VAZÃO: 60M³/H x 2 (60~120M³/H), POTENCIA: 10HP-7,5KW x 2 (10~20HP), EXECUÇÃO: DUPLEX, RESERVATORIO: 370L x 2 -VERTICAL, TENSÃO NOMINAL: 220V-3F, PRES MAX: 10BAR-140LBS/POL2, MONTAGEM: SKID/PLUG'N PLAY, RUÍDO: 68DB(A)+/-3%, PARTIDA: SOFT STARTER - INSTALAÇÃO	UN	1	1.462,86	1.852,41	1.852,41	0,00 %
7.56	00000295	Próprio	SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR MEDICINAL - CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL CGAM 35M-EP74 D2VP-220V VAZÃO: 60M³/H x 2 (60~120M³/H), POTENCIA: 10HP-7,5KW x 2 (10~20HP), EXECUÇÃO: DUPLEX, RESERVATORIO: 370L x 2 -VERTICAL, TENSÃO NOMINAL: 220V-3F, PRES MAX: 10BAR-140LBS/POL2, MONTAGEM: SKID/PLUG'N PLAY, RUÍDO: 68DB(A)+/-3%, PARTIDA: SOFT STARTER	CJ	1	175.775,00	202.147,47 (BDI 15,00%)	202.147,47	0,36 %
7.57	00001222	Próprio	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS, TIPO GOTA, COM 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	600	14,62	18,51	11.106,00	0,02 %
7.58	00001735	Próprio	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) _ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40	58,34	73,87	2.954,80	0,01 %
7.59	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	298,34396	25,10	31,78	9.481,37	0,02 %
7.60	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	298,34396	24,64	31,20	9.308,33	0,02 %
7.61	00001523	Próprio	TARUGO PARA POSTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS, TIPO APARENTE, EM COBRE, LATÃO OU BRONZE	UND	2	9,46	11,97	23,94	0,00 %
7.62	00001196	Próprio	SUPORTE DE CANTONEIRA PARA DUTOS - FORNECIMENTO	UND	120	45,00	56,98	6.837,60	0,01 %
8			LM – SUBESTAÇÃO + QGBT		1		307.942,80	307.942,80	0,54 %
8.1	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	33,8	103,27	130,77	4.420,02	0,01 %
8.2	92994	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	120	134,26	170,01	20.401,20	0,04 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

8.3	93000	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	715	263,73	333,96	238.781,40	0,42 %
8.4	00001600	Próprio	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO ROSCÁVEL DE 4"	M	12	147,70	187,03	2.244,36	0,00 %
8.5	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	19	107,34	135,92	2.582,48	0,00 %
8.6	00001763	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	UN	3	33,28	42,14	126,42	0,00 %
8.7	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	19	42,14	53,36	1.013,84	0,00 %
8.8	00001693	Próprio	Transformador de potencial 15 kV ou 25 kV;	1	2	3.540,21	4.482,96	8.965,92	0,02 %
8.9	0000441	Próprio	LUMINARIA FLUORESCENTE DUPLA 2X16W COMPLETA COM LAMPADAS	UN	2	345,38	437,35	874,70	0,00 %
8.10	73781/001	SINAPI	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	3	356,56	451,51	1.354,53	0,00 %
8.11	00000329	Próprio	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA 400A 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	2.243,64	2.841,12	5.682,24	0,01 %
8.12	00000330	Próprio	ISOLADOR DE PEDESTAL PORCELANA PARA 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16	251,82	318,87	5.101,92	0,01 %
8.13	00000556	Próprio	PARA RAI0 POLIMERIC0, CLASSE 12 kV / 10kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	212,33	268,87	806,61	0,00 %
8.14	00001634	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO - TIPO F4 - PADRÃO GELPE (GRUPO NEONERGI A), INCLUINDO HASTE DE ATERRAMENTO E CONECTOR	un	1	3.745,82	4.743,33	4.743,33	0,01 %
8.15	00002102	Próprio	TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 16 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50	32,47	41,11	2.055,50	0,00 %
8.16	00000563	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, "PERIGO DE MORTE, ALTA TENSÃO" (15X30CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	36,71	46,48	185,92	0,00 %
8.17	104687	SINAPI	GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	H	2	467,99	592,61	1.185,22	0,00 %
8.18	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	96,58	54,90	69,51	6.713,27	0,01 %
8.19	00000779	Próprio	BARRA ROSCADA Ø3/8" x 3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12	46,33	58,66	703,92	0,00 %
9			ÁGUA FRIA		1		150.676,34	150.676,34	0,27 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

9.1	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2613,46	5,03	6,36	16.621,60	0,03 %
9.2	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	410,99	16,88	21,37	8.782,85	0,02 %
9.3	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	434,45	44,01	55,72	24.207,55	0,04 %
9.4	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	717	18,39	23,28	16.691,76	0,03 %
9.5	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	63	11,50	14,56	917,28	0,00 %
9.6	00000676	Próprio	VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA - DN50) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	130	76,87	97,34	12.654,20	0,02 %
9.7	00001780	Próprio	PLUG EM PVC RIGIDO ROSCAVEL D=3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	5	6,36	8,05	40,25	0,00 %
9.8	72784	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	107	15,50	19,62	2.099,34	0,00 %
9.9	72787	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	31,36	39,71	79,42	0,00 %
9.10	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	107	3,16	4,00	428,00	0,00 %
9.11	103952	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	648	5,38	6,81	4.412,88	0,01 %
9.12	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	65	11,49	14,54	945,10	0,00 %
9.13	103972	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9	26,30	33,30	299,70	0,00 %
9.14	89519	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	42,73	54,10	108,20	0,00 %
9.15	94673	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	901	6,46	8,18	7.370,18	0,01 %
9.16	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22	20,71	26,22	576,84	0,00 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

9.17	89517	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	62,92	79,67	956,04	0,00 %
9.18	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	54	8,07	10,21	551,34	0,00 %
9.19	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	457	15,15	19,18	8.765,26	0,02 %
9.20	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	11,50	14,56	43,68	0,00 %
9.21	104006	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	77	23,13	29,28	2.254,56	0,00 %
9.22	94698	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	48	60,79	76,97	3.694,56	0,01 %
9.23	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	506	11,16	14,13	7.149,78	0,01 %
9.24	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	27,26	34,51	276,08	0,00 %
9.25	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	73,01	92,45	739,60	0,00 %
9.26	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	133	40,14	50,82	6.759,06	0,01 %
9.27	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	132	33,25	42,10	5.557,20	0,01 %
9.28			PEÇAS HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		1		17.694,03	17.694,03	0,03 %
9.28.1	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	3.089,73	3.912,52	3.912,52	0,01 %
9.28.2	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	171	32,64	41,33	7.067,43	0,01 %
9.28.3	0000341	Próprio	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	97	19,97	25,28	2.452,16	0,00 %
9.28.4	0000340	Próprio	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21	25,50	32,29	678,09	0,00 %
9.28.5	00000561	Próprio	RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, DN 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	97	20,42	25,85	2.507,45	0,00 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

9.28.6	00000791	Próprio	PORTA GRELHA PVC ESGOTO QUADRADA 100MM [REF. AGETOP CIVIL 82053]	UN	97	8,28	10,48	1.016,56	0,00 %
9.28.7	0000453	Próprio	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 150X 100 MM, PARA PLUVIAL	UN	1	47,24	59,82	59,82	0,00 %
10			ESGOTO		1		483.076,14	483.076,14	0,85 %
10.1	104357	SINAPI	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	18,51	23,43	234,30	0,00 %
10.2	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	432	9,68	12,25	5.292,00	0,01 %
10.3	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	159	15,61	19,76	3.141,84	0,01 %
10.4	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	142	28,08	35,55	5.048,10	0,01 %
10.5	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	820	9,47	11,99	9.831,80	0,02 %
10.6	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	413	14,95	18,93	7.818,09	0,01 %
10.7	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	175	27,32	34,59	6.053,25	0,01 %
10.8	89561	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	59	13,24	16,76	988,84	0,00 %
10.9	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12	26,17	33,13	397,56	0,00 %
10.10	00001361	Próprio	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	42	34,29	43,42	1.823,64	0,00 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

10.11	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	112	51,62	65,36	7.320,32	0,01 %
10.12	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	21	8,57	10,85	227,85	0,00 %
10.13	89779	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	53	33,59	42,53	2.254,09	0,00 %
10.14	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46	13,68	17,32	796,72	0,00 %
10.15	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	108	24,02	30,41	3.284,28	0,01 %
10.16	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	152	40,01	50,66	7.700,32	0,01 %
10.17	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	42,71	54,08	108,16	0,00 %
10.18	00000676	Próprio	VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA - DN50) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	130	76,87	97,34	12.654,20	0,02 %
10.19	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1050,33	20,13	25,49	26.772,91	0,05 %
10.20	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1058,11	25,42	32,18	34.049,97	0,06 %
10.21	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1109,42	35,42	44,85	49.757,48	0,09 %
10.22	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	425,9	52,40	66,35	28.258,46	0,05 %
10.23	00001557	Próprio	TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	256,76	155,72	197,18	50.627,93	0,09 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

10.24	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	123	29,23	37,01	4.552,23	0,01 %
10.25	89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	59	108,75	137,71	8.124,89	0,01 %
10.26	104176	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	12	238,32	301,78	3.621,36	0,01 %
10.27	102711	SINAPI	JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	UN	4	72,67	92,02	368,08	0,00 %
10.28	104174	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	179,82	227,70	227,70	0,00 %
10.29	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	16,08	20,36	40,72	0,00 %
10.30	95693	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	46,44	58,80	352,80	0,00 %
10.31	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	575,072	35,42	44,85	25.791,97	0,05 %
10.32	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	693,872	52,40	66,35	46.038,40	0,08 %
10.33	00001948	Próprio	TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	484,637	144,06	182,42	88.407,48	0,16 %
10.34	0000339	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO 1,0 X 1,0 X 0,60M PARA ESGOTO	UN	20	1.623,17	2.055,42	41.108,40	0,07 %
11			CFTV		1		188.966,25	188.966,25	0,33 %
11.1	00000303	Próprio	SWITCH 24 PORTAS ETHERNET COM POE RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.885,78	2.387,96	4.775,92	0,01 %
11.2	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	1.944,35	2.462,13	4.924,26	0,01 %
11.3	00001441	Próprio	SWITCH 48 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	1.414,99	1.791,80	3.583,60	0,01 %
11.4	98304	SINAPI	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	6.382,73	8.082,45	16.164,90	0,03 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

11.5	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	9394,77	7,81	9,88	92.820,32	0,16 %
11.6	83386	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	54	14,34	18,15	980,10	0,00 %
11.7	00000941	Próprio	CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO DOME	UN	47	195,52	247,58	11.636,26	0,02 %
11.8	00000942	Próprio	CAMERA DE SEGURANÇA TIPO BULLET	UN	53	608,50	770,54	40.838,62	0,07 %
11.9	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	193,14	16,28	20,61	3.980,61	0,01 %
11.10	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	47	19,98	25,30	1.189,10	0,00 %
11.11	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	304,51	20,94	26,51	8.072,56	0,01 %
12			SPDA		1		386.319,00	386.319,00	0,68 %
12.1	00000339	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM E TAMPA DE CONCRETO	UN	186	289,63	366,75	68.215,50	0,12 %
12.2	00001460	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	37	86,06	108,97	4.031,89	0,01 %
12.3	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	186	159,85	202,41	37.648,26	0,07 %
12.4	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	143,53	181,75	181,75	0,00 %
12.5	96988	SINAPI	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	171,45	217,10	217,10	0,00 %
12.6	72315	SINAPI	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	1	35,92	45,48	45,48	0,00 %
12.7	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	935,21	70,21	88,90	83.140,16	0,15 %
12.8	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	1311,02	91,04	115,28	151.134,38	0,27 %
12.9	95806	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	89	29,57	37,44	3.332,16	0,01 %
12.10	00000686	Próprio	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	211	32,97	41,74	8.807,14	0,02 %
12.11	00000417	Próprio	CONECTOR ATERRINSERT ® COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 . DISTÂNCIA ENTRE RE-BAR E FACE DA FÔRMA REGULÁVEL ENTRE 25 E 40 MM, REF. TEL 656, FAB. TERMOTECNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	88	55,35	70,08	6.167,04	0,01 %
12.12	104752	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	328	21,88	27,70	9.085,60	0,02 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

12.13	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	211	25,70	32,54	6.865,94	0,01 %
12.14	0000344	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM - EXECUÇÃO	UN	20	294,03	372,33	7.446,60	0,01 %
13			LM – SINALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM		1		103.685,59	103.685,59	0,18 %
13.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	219	18,44	23,35	5.113,65	0,01 %
13.2	00000896	Próprio	ACIONADOR DE BANHEIRO - TIPO BOTOEIRA ø 50mm LED VERMELHO IP65 (COM MÓDULO)	UN	50	251,21	318,10	15.905,00	0,03 %
13.3	00000895	Próprio	SINALIZADOR DE PORTA 12VCC – LED 02 CORES - COM CAIXA 4X2	UN	68	191,21	242,12	16.464,16	0,03 %
13.4	00000897	Próprio	PAINEL CONCENTRADOR 12vcc 1 buzzer 3kHz com FONTE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO	UN	5	3.147,99	3.986,29	19.931,45	0,04 %
13.5	00000840	Próprio	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	1354,26	16,04	20,31	27.505,02	0,05 %
13.6	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	709,77	20,88	26,44	18.766,31	0,03 %
14			DADOS E LOGISTICA		1		311.918,25	311.918,25	0,55 %
14.1	100555	SINAPI	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	2.497,40	3.162,45	3.162,45	0,01 %
14.2	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	464	43,22	54,72	25.390,08	0,04 %
14.3	00001441	Próprio	SWITCH 48 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12	1.414,99	1.791,80	21.501,60	0,04 %
14.4	00000303	Próprio	SWITCH 24 PORTAS ETHERNET COM POE RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.885,78	2.387,96	4.775,92	0,01 %
14.5	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	1.944,35	2.462,13	4.924,26	0,01 %
14.6	98304	SINAPI	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12	6.382,73	8.082,45	96.989,40	0,17 %
14.7	00000926	Próprio	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (INCLUI FORNECIMENTO).	UN	1	1.147,29	1.452,81	1.452,81	0,00 %
14.8	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	928	43,22	54,72	50.780,16	0,09 %
14.9	00001603	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 150x50mm CHAPA 18	M	556,8	145,22	183,89	102.389,95	0,18 %
14.10	00000300	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCRETOS ST, PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	435,62	551,62	551,62	0,00 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

15			CLIMATIZAÇÃO		1		16.553.913,29	16.553.913,29	29,15 %
15.1	0000447	Próprio	GAS REFRIGERANTE R410	KG	220	53,80	68,12	14.986,40	0,03 %
15.2	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	262,4	30,89	39,11	10.262,46	0,02 %
15.3	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	622	47,56	60,22	37.456,84	0,07 %
15.4	97333	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	364	55,22	69,92	25.450,88	0,04 %
15.5	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA	M	442,6	72,03	91,21	40.369,54	0,07 %
15.6	00000163	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.	UN	414,7	124,05	157,08	65.141,07	0,11 %
15.7	00000775	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 6" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	731	60,99	77,23	56.455,13	0,10 %
15.8	00000778	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 8" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	41	38,21	48,38	1.983,58	0,00 %
15.9	0000391	Próprio	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 4" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2	48,21	61,04	122,08	0,00 %
15.10	0000417	Próprio	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 4" (100MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30	54,36	68,83	2.064,90	0,00 %
15.11	00000768	Próprio	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 6"(150MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	412	62,60	79,27	32.659,24	0,06 %
15.12	00000771	Próprio	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 8"(200MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31	82,71	104,73	3.246,63	0,01 %
15.13	00000779	Próprio	BARRA ROSCADA Ø3/8" x 3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1998	46,33	58,66	117.202,68	0,21 %
15.14	0000386	Próprio	ARRUELA E PORCAS 3/8" _FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7992	3,94	4,98	39.800,16	0,07 %
15.15	00002250	Próprio	Kit REFNET de derivação	un	35	557,41	705,84	24.704,40	0,04 %
15.16	00002252	Próprio	Kit REFNET de derivação	un	40	856,09	1.084,06	43.362,40	0,08 %
15.17	00002253	Próprio	Kit REFNET de derivação	un	47	1.513,26	1.916,24	90.063,28	0,16 %
15.18	00002254	Próprio	KIT DE CONEXAO DE COBRE PARA INTERLIGACAO DE 2 UNIDADES CONDENSADORAS	un	7	2.318,41	2.935,80	20.550,60	0,04 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

15.19	00002255	Próprio	KIT DE CONEXAO DE COBRE PARA INTERLIGACAO DE 3 UNIDADES CONDENSADORAS	un	9	4.845,41	6.135,74	55.221,66	0,10 %
15.20	00002262	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA VRV 36000BTU'S	un	9	8.040,88	10.182,16	91.639,44	0,16 %
15.21	00002266	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA VRV 54000BTU'S COM FILTRO G4+F8	un	19	8.604,03	10.895,28	207.010,32	0,36 %
15.22	00002276	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA VRV 19000BTU'S COM FILTRO G4+F8	un	17	7.129,73	9.028,37	153.482,29	0,27 %
15.23	00002284	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA VRV 30000BTU'S COM FILTRO G4+F8	un	3	7.672,91	9.716,20	29.148,60	0,05 %
15.24	00002287	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA VRV 76400BTU'S COM FILTRO G4+F8	un	7	23.150,40	29.315,35	205.207,45	0,36 %
15.25	0000387	Próprio	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA AR CONDICIONADO N26 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	m²	584	54,90	69,51	40.593,84	0,07 %
15.26	0000388	Próprio	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA AR CONDICIONADO N22 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	m²	344	54,63	69,17	23.794,48	0,04 %
15.27	00002305	Próprio	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA AR CONDICIONADO N24 - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	un	1524	54,66	69,21	105.476,04	0,19 %
15.28	0000394	Próprio	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 1.1/4" X 19mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	267,4	28,68	36,31	9.709,29	0,02 %
15.29	0000395	Próprio	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 1.1/8" X 19mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	166,6	26,79	33,92	5.651,07	0,01 %
15.30	0000419	Próprio	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 3/4" X 19mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	414,7	21,12	26,74	11.089,07	0,02 %
15.31	0000420	Próprio	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 5/8" X 19mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	442,6	19,24	24,36	10.781,73	0,02 %
15.32	0000421	Próprio	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 1/2" X 19mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	364	17,35	21,97	7.997,08	0,01 %
15.33	0000422	Próprio	TUBO ISOLANTE ELASTOMÉRICO 3/8" X 19mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	622	15,46	19,57	12.172,54	0,02 %
15.34	00002314	Próprio	DIFUSOR 4 VIAS 137X137 EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOOLDURA DE MONTAGEM	un	118	79,00	100,03	11.803,54	0,02 %
15.35	00002315	Próprio	DIFUSOR 4 VIAS 193X193 EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOOLDURA DE MONTAGEM	un	203	111,85	141,63	28.750,89	0,05 %
15.36	00002319	Próprio	DIFUSOR 4 VIAS 305X305 EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOOLDURA DE MONTAGEM	un	53	114.758,75	145.319,00	7.701.907,00	13,56 %
15.37	00000830	Próprio	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2" (42 MM), COM ISOLAMENTO E SUPORTAÇÃO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	42	281,02	355,85	14.945,70	0,03 %
15.38	00000831	Próprio	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 2" (DN = 54 MM), COM ISOLAMENTO E SUPORTAÇÃO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	35	315,85	399,96	13.998,60	0,02 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

15.39	00001404	Próprio	Fornecimento e Instalação exaustor centrifugo "Limit Load" Simples aspiração, vazão de Ar 2.770m³/h, pressão estática 70mmca, potência 1,35 CV, motor Alto rendimento, IV Pólos, 380 / 220V/60Hz	UN	1	3.574,41	4.526,27	4.526,27	0,01 %
15.40	0000354	Próprio	CANTONEIRA EM L, ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	168	64,71	81,94	13.765,92	0,02 %
15.41	00002211	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 7/8" , CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	202,4	104,08	131,79	26.674,29	0,05 %
15.42	00002471	Próprio	TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	166,6	142,70	180,70	30.104,62	0,05 %
15.43	00002473	Próprio	TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 1.3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	149,4	172,83	218,85	32.696,19	0,06 %
15.44	00003032	Próprio	Unidade evaporadora Duto, linha VRV, 9.600 BTU/h Com Filtro G4+F8	un	2	6.650,65	8.421,71	16.843,42	0,03 %
15.45	00003035	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRAGEM G4+F8 350 m³/h 20mmca	un	7	8.920,00	11.295,39	79.067,73	0,14 %
15.46	00003036	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRAGEM G4+F8 600 m³/h 10mmca	un	6	5.920,00	7.496,49	44.978,94	0,08 %
15.47	00003038	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRAGEM G4+F8 30mmca	un	1	125.220,00	158.566,08	158.566,08	0,28 %
15.48	00003054	Próprio	DIFUSOR DE AR COM REGULADOR DE VAZÃO 150mm	un	153	75,00	94,97	14.530,41	0,03 %
15.49	0000451	Próprio	Difusor Regulador de vazão de ar RVA 200, REF.: Sicflux ou similar_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	193,89	245,52	245,52	0,00 %
15.50	00002179	Próprio	GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO PARA DUTO DIÂMETRO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	42,95	54,38	54,38	0,00 %
15.51	00002167	Próprio	GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO PARA DUTO DIÂMETRO 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7	45,48	57,59	403,13	0,00 %
15.52	103249	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	2.498,34	3.163,64	3.163,64	0,01 %
15.53	00002050	Próprio	CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 6"	UN	151	184,62	233,78	35.300,78	0,06 %
15.54	00003044	Próprio	CAIXA PLENUM EM CHAPA GALVANIZADA COM BOCAL 7"	UN	84	291,39	368,98	30.994,32	0,05 %
15.55	00003058	Próprio	EXAUSTOR LIMIT LOAD GTS 225-3 (VAZÃO 1.500M³/H PE 25MMCA) BERLINER LUFT	un	2	6.175,16	7.819,60	15.639,20	0,03 %
15.56	00003059	Próprio	EXAUSTOR LIMIT LOAD GTS 315-3 (VAZÃO 2.600M³/H PE 60MMCA) BERLINER LUFT	un	2	8.575,16	10.858,72	21.717,44	0,04 %
15.57	00003061	Próprio	EXAUSTOR LIMIT LOAD GTS 315-3 (VAZÃO 3.000M³/H PE 40MMCA) BERLINER LUFT	un	1	7.875,16	9.972,31	9.972,31	0,02 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

15.58	00003062	Próprio	EXAUSTOR LIMIT LOAD GTS 400-3 (VAZÃO 5.000M³/H PE 60MMCA) BERLINER LUFT	un	4	11.775,16	14.910,88	59.643,52	0,11 %
15.59	00003064	Próprio	EXAUSTOR LIMIT LOAD GTS 450-3 (VAZÃO 6.000M³/H PE 60MMCA) BERLINER LUFT	un	1	13.575,16	17.190,22	17.190,22	0,03 %
15.60	00003065	Próprio	EXAUSTOR LIMIT LOAD GTS 500-3 (VAZÃO 7.500M³/H PE 60MMCA) BERLINER LUFT	un	7	14.575,16	18.456,52	129.195,64	0,23 %
15.61	00003066	Próprio	EXAUSTOR MAXX 200	un	7	774,16	980,31	6.862,17	0,01 %
15.62	00003071	Próprio	Exaustor Centrifugo com Transmissão - 7,5 HP	un	1	21.791,16	27.594,14	27.594,14	0,05 %
15.63	00003072	Próprio	Exaustor Centrifugo Limit-Load Simples	un	1	17.615,16	22.306,07	22.306,07	0,04 %
15.64	00000774	Próprio	MANTA EM LA DE VIDRO PARA ISOLAMENTO 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1303	35,07	44,40	57.853,20	0,10 %
15.65	00001997	Próprio	Exaustor centrifugo "Limit Load" Simples aspiração. Vazão de Ar 3.960m³/h, Pressãoestática 70mmca. Potência 1,40 CV, Motor Alto rendimento, IV Pólos, 380/220V/60Hz	UN	1	6.019,97	7.623,08	7.623,08	0,01 %
15.66	00003093	Próprio	CHUMBADOR 3/8	UN	1092	12,01	15,20	16.598,40	0,03 %
15.67	00000769	Próprio	COLARINHO PARA DUTO FLEXIVEL COM REGISTO 12"(300MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	102,07	129,25	387,75	0,00 %
15.68	00003094	Próprio	Unidade evaporadora Duto, linha VRV, 12.300 BTU/h Com Filtro G4+F8	UN	8	2.536,00	3.211,33	25.690,64	0,05 %
15.69	00002474	Próprio	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 24.100 KCAL/H	un	29	26.104,17	33.055,71	958.615,59	1,69 %
15.70	00002457	Próprio	UNIDADE EXTERNA DE VRF 20HP, CONDENSADORA, SO FRIO - FORNECIMENTO	UN	12	56.395,35	71.413,43	856.961,16	1,51 %
15.71	00002490	Próprio	UNID. CONDENSADORA VRV INOVA - SO FRIO - 18HP 380V-3F-60HZ	un	17	70.833,65	89.696,65	1.524.843,05	2,68 %
15.72	00002488	Próprio	UNID. CONDENSADORA VRV INOVA - SO FRIO - 16HP 380V-3F-60HZ	un	15	59.065,11	74.794,14	1.121.912,10	1,98 %
15.73	00003053	Próprio	Válvula GBC	un	292	155,37	196,74	57.448,08	0,10 %
15.74	00002483	Próprio	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 6.100 KCAL/H	un	8	7.088,05	8.975,59	71.804,72	0,13 %
15.75	00002482	Próprio	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 12.000 KCAL/H	un	5	8.026,09	10.163,43	50.817,15	0,09 %
15.76	00003103	Próprio	Kit REFNET de derivação	UN	4	557,04	705,37	2.821,48	0,00 %
15.77	00003104	Próprio	Kit REFNET de derivação	UN	2	885,83	1.121,72	2.243,44	0,00 %
15.78	00003106	Próprio	Kit REFNET de derivação	UN	1	1.141,45	1.445,41	1.445,41	0,00 %
15.79	00003107	Próprio	Kit REFNET de derivação	UN	2	1.595,57	2.020,47	4.040,94	0,01 %
15.80	00003109	Próprio	Fita Pvc 100mm X 50 m	UN	47	33,69	42,66	2.005,02	0,00 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

15.81	00003110	Próprio	Unidade evaporadora Duto, linha VRV, 19.100 BTU/h Com Filtro G4+F8	UN	22	6.912,85	8.753,74	192.582,28	0,34 %
15.82	00003115	Próprio	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 19.300 KCAL/H	UN	7	22.933,52	29.040,71	203.284,97	0,36 %
15.83	00003116	Próprio	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO HI-WALL - 6.100 KCAL/H	UN	10	6.569,69	8.319,19	83.191,90	0,15 %
15.84	00003117	Próprio	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO HI-WALL - 4.800 KCAL/H	UN	15	6.104,29	7.729,86	115.947,90	0,20 %
15.85	00003118	Próprio	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO HI-WALL - 2.400 KCAL/H	UN	9	4.824,43	6.109,17	54.982,53	0,10 %
15.86	00003122	Próprio	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO HI-WALL - 3.100 KCAL/H	UN	8	4.857,66	6.151,25	49.210,00	0,09 %
15.87	00003125	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA 16HP	UN	1	56.219,78	71.191,10	71.191,10	0,13 %
15.88	00003127	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA 18HQ	UN	1	62.560,24	79.220,03	79.220,03	0,14 %
15.89	00003128	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA 24HQ	UN	4	75.076,18	95.068,96	380.275,84	0,67 %
15.90	00003129	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA DUTADA COM FILTROS G4+F8 6HP COM CONTROLE	UN	3	8.316,57	10.531,27	31.593,81	0,06 %
15.91	00003130	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA DUTADA COM FILTROS G4+F8 10HP COM CONTROLE	UN	1	13.387,12	16.952,11	16.952,11	0,03 %
15.92	00003131	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA DUTADA COM FILTROS G4+F8 18HP COM CONTROLE	UN	3	9.122,58	11.551,92	34.655,76	0,06 %
15.93	00003132	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA DUTADA COM FILTROS G4+F8 48HP COM CONTROLE	UN	1	13.462,59	17.047,67	17.047,67	0,03 %
15.94	00003133	Próprio	DAMPER PARA MÓDULO EVAPORADORA DUTADO 6HP	UN	3	25.841,10	32.722,58	98.167,74	0,17 %
15.95	00003134	Próprio	DAMPER PARA MÓDULO EVAPORADORA DUTADO 10HP	UN	1	16.139,28	20.437,17	20.437,17	0,04 %
15.96	00003136	Próprio	DAMPER PARA MÓDULO EVAPORADORA DUTADO 18HP	UN	3	24.204,40	30.650,03	91.950,09	0,16 %
15.97	00003137	Próprio	DAMPER PARA MÓDULO EVAPORADORA DUTADO 48HP	UN	1	29.355,14	37.172,41	37.172,41	0,07 %
15.98	00003140	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO C/ REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	966,66	13,32	16,86	16.297,88	0,03 %
15.99	00003149	Próprio	Exaustor Centrifugo Limit-Load Simples Mod: NCL-650/4 Arr. 4 Exaustor Centrifugo Limit-Load Simples Mod: NCL-650/4 Arr. 4 Exaustor Centrifugo Limit-Load Simples Mod: NCL-650/4 Arr. 4 Exaustor Centrifugo Limit-Load Simples Mod: NCL-650/4 Arr. 4 Exaustor Centrifugo Limit-Load Simples Mod: NCL-650/4 Arr. 4	UN	1	17.616,30	22.307,52	22.307,52	0,04 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

15.100	00001526	Próprio	Fornecimento e Instalação Exaustor centrifugo "Limit Load" Simples aspiração. Vazão de Ar 1.694m³/h, Pressão estática 70mmca. Potência 0,72 CV, Motor Alto rendimento, IV Pólos, 380 / 220V/60Hz. Modelo de referência: Otam RLS 280 ou equivalente técnico.	UN	1	4.765,16	6.034,12	6.034,12	0,01 %
16			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		1		693.578,38	693.578,38	1,22 %
16.1			LOUÇAS		1		172.734,35	172.734,35	0,30 %
16.1.1	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	76	445,13	563,66	42.838,16	0,08 %
16.1.2	00001947	Próprio	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C), INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	55	343,94	435,53	23.954,15	0,04 %
16.1.3	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	92	475,44	602,04	55.387,68	0,10 %
16.1.4	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	54	633,61	802,34	43.326,36	0,08 %
16.1.5	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	713,50	903,50	7.228,00	0,01 %
16.2			METAIS E ACESSÓRIOS		1		0,00	0,00	0,00 %
16.3	00000416	Próprio	TANQUE EM AÇO INOX *50 X 40 X 22* CM INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	17	680,58	861,81	14.650,77	0,03 %
16.4	00000653	Próprio	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA TANQUE, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17	213,09	269,83	4.587,11	0,01 %
16.5	00000833	Próprio	PIA DE DESPEJO/ EXPURGO HOSPITALAR 60X60cm, EM AÇO INOX, COM VÁLVULA DE DESCARGA E SIFÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	65	3.594,09	4.551,19	295.827,35	0,52 %
16.6	0000368	Próprio	DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO LINHA ASPEN REF 1984- C35 DECA OU EQUIVALENTE	UN	146	146,46	185,46	27.077,16	0,05 %
16.7	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	55	111,51	141,20	7.766,00	0,01 %
16.8	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23	1.099,27	1.392,00	32.016,00	0,06 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

16.9	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	162	370,38	469,01	75.979,62	0,13 %
16.10	00000006	Próprio	BARRA DE APOIO DE AÇO INOX 40 CM RETA POLIDA	UN	118	281,73	356,75	42.096,50	0,07 %
16.11	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	46	357,83	453,12	20.843,52	0,04 %
17			REVESTIMENTOS		1		7.602.737,07	7.602.737,07	13,39 %
17.1	00000048	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM AGR. TRAÇO T4 ESP. MÉDIA = 2,5CM	M²	6882,97	33,11	41,92	288.534,10	0,51 %
17.2			PISO VINÍLICO		1		3.317.817,05	3.317.817,05	5,84 %
17.2.1	00000618	Próprio	PISO CONDUTIVO EM MANTA VINÍLICA HOMOGÊNEA (INCLUSO RODAPÉ E REGULARIZAÇÃO DA BASE)	m²	5093,52	514,40	651,38	3.317.817,05	5,84 %
17.3			RODAPÉ		1		586.277,25	586.277,25	1,03 %
17.3.1	00002206	Próprio	RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO ALTURA 12CM. AF_09/2020	M	3971,53	116,58	147,62	586.277,25	1,03 %
17.4			PISO CERÂMICO 0,45X0,45		1		125.909,32	125.909,32	0,22 %
17.4.1	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	1611,33	61,71	78,14	125.909,32	0,22 %
17.5			PISO GRANILITE		1		278.418,37	278.418,37	0,49 %
17.5.1	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	2326,94	94,49	119,65	278.418,37	0,49 %
17.6			PISO CONCRETO ESCOVADO		1		24.720,84	24.720,84	0,04 %
17.6.1	103075	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	96,34	202,64	256,60	24.720,84	0,04 %
17.7			RECUPERAÇÃO PISO GRANILITE		1		19.077,36	19.077,36	0,03 %
17.7.1	00001013	Próprio	POLIMENTO DE PISO EM GRANILITE	m²	768,01	19,62	24,84	19.077,36	0,03 %
17.8			DEMOLIÇÃO PISO		1		82.348,16	82.348,16	0,15 %
17.8.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	588,79	110,45	139,86	82.348,16	0,15 %
17.9			PAREDE		1		1.874.937,09	1.874.937,09	3,30 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

17.9.1	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	20936,73	26,68	33,78	707.242,73	1,25 %
17.9.2	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	5606,57	9,32	11,80	66.157,52	0,12 %
17.9.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	4849,97	10,72	13,57	65.814,09	0,12 %
17.9.4	00000052	Próprio	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA EPOXI, BASE AGUA.	M²	7369,5	54,68	69,24	510.264,18	0,90 %
17.9.5	00002149	Próprio	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 2 DEMÃOS.	m²	253,72	17,61	22,29	5.655,41	0,01 %
17.9.6	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	3588,58	6,68	8,45	30.323,50	0,05 %
17.9.7	00002185	Próprio	Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=1,5cm	m²	253,72	117,28	148,51	37.679,95	0,07 %
17.9.8	00000665	Próprio	PROTECTOR DE PAREDE (BATE-MACA), TIPO CORRIMAO, COM LARGURA DE A PROXIMADAMENTE 14CM, VINIL DE ALTO IMPACTO,A NTICHAMA E LAVAVEL, ACABAMENTO TEXTURIZADO, REFORCOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE ALUMINIO RESISTENTES. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1283,2	247,28	313,13	401.808,41	0,71 %
17.9.9	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	4561,25	8,66	10,96	49.991,30	0,09 %
17.10			TETO		1		1.004.697,53	1.004.697,53	1,77 %
17.10.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	8342,96	69,58	88,10	735.014,77	1,29 %
17.10.2	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	6746,59	19,66	24,89	167.922,62	0,30 %
17.10.3	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	6746,59	11,56	14,63	98.702,61	0,17 %
17.10.4	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1284,68	1,88	2,38	3.057,53	0,01 %
18			SONORIZAÇÃO		1		288.334,59	288.334,59	0,51 %
18.1	00000885	Próprio	SONOFLETOR 8 OHM ACUSTICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	126	299,05	378,68	47.713,68	0,08 %
18.2	00000852	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK CAIXA PADRÃO 19" - 12U x 570MM	und	5	737,88	934,37	4.671,85	0,01 %
18.3	00002097	Próprio	EQUALIZADOR GRÁFICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9	542,87	687,43	6.186,87	0,01 %
18.4	00000825	Próprio	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 4 OHMS	un	14	3.052,26	3.865,07	54.110,98	0,10 %
18.5	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	160,51	11,44	14,48	2.324,18	0,00 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

18.6	00000304	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100X50 MM, COM ACESSÓRIOS	UN	504,14	88,32	111,83	56.377,97	0,10 %
18.7	98304	SINAPI	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	14	6.382,73	8.082,45	113.154,30	0,20 %
18.8	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	126	19,98	25,30	3.187,80	0,01 %
18.9	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3	107,34	135,92	407,76	0,00 %
18.10	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3	42,14	53,36	160,08	0,00 %
18.11	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3	10,30	13,04	39,12	0,00 %
19			ESQUADRIAS		1		1.040.465,92	1.040.465,92	1,83 %
19.1			PORTAS		1		659.974,60	659.974,60	1,16 %
19.1.1	00002113	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, DOBRADIÇA E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	79,24	759,81	962,14	76.239,97	0,13 %
19.1.2	00002114	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, DOBRADIÇAS, FECHADURA E VISOR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	43,26	779,21	986,71	42.685,07	0,08 %
19.1.3	00002117	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, COM FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	680,17	861,29	861,29	0,00 %
19.1.4	00002118	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, COM FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	65	698,93	885,05	57.528,25	0,10 %
19.1.5	00002115	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, COM FECHADURA E VISOR DE VIDRO, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13	719,06	910,54	11.837,02	0,02 %
19.1.6	00002119	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, COM FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	79	769,38	974,26	76.966,54	0,14 %
19.1.7	00002116	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, COM FECHADURA E VISOR DE VIDRO, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	82	789,51	999,75	81.979,50	0,14 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

19.1.8	00002120	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, COM FECHADURA, COM PUXADOR, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	51	858,69	1.087,35	55.454,85	0,10 %
19.1.9	00001935	Próprio	PORTA DE MADEIRA (0,90mx2,10m) COM GUICHÊ, 1 FOLHA DE ABERTURA-KIT PORTA PRONTA MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA, FECHADURA TIPO ROSETA EM AÇO CARBONO, COM MADEIRA DE APOIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	955,82	1.210,35	2.420,70	0,00 %
19.1.10	00002121	Próprio	PORTA DE MADEIRA-KIT PORTA PRONTA (1,20mx2,10m), MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA, FECHADURA TIPO ROSETA EM AÇO CARBONO.	UND	23	1.343,42	1.701,17	39.126,91	0,07 %
19.1.11	00002148	Próprio	PORTA DE MADEIRA-KIT PORTA PRONTA (1,20mx2,10m), COM VISOR DE VIDRO, MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA, FECHADURA TIPO ROSETA EM AÇO CARBONO.	UND	55	1.544,72	1.956,07	107.583,85	0,19 %
19.1.12	00002122	Próprio	PORTA DE MADEIRA-KIT PORTA PRONTA (1,40mx2,10m), MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA, INCLUSO FECHADURA.	UND	5	1.343,42	1.701,17	8.505,85	0,01 %
19.1.13	00002123	Próprio	PORTA DE MADEIRA (1,40mx2,10m), COM VISOR, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO- KIT PORTA PRONTA MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA, FECHADURA TIPO ROSETA, COM MOLA HIDRÁULICA AÉREA COM SISTEMA DE BRAÇO DESLIZANTE e VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6	1.650,75	2.090,34	12.542,04	0,02 %
19.1.14	00002124	Próprio	PORTA DE MADEIRA (1,40mx2,10m), COM VISOR, 2 FOLHAS, ABERTURA VAI E VEM, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO- KIT PORTA PRONTA MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA, FECHADURA TIPO ROSETA, COM MOLA HIDRÁULICA AÉREA COM SISTEMA DE BRAÇO DESLIZANTE e VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 10MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	13	1.670,89	2.115,84	27.505,92	0,05 %
19.1.15	00002126	Próprio	PORTA DE MADEIRA (1,60mx2,10m), COM VISOR, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO, COM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, KIT PORTA PRONTA MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA, FECHADURA TIPO ROSETA, COM MOLA HIDRÁULICA AÉREA COM SISTEMA DE BRAÇO DESLIZANTE e VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	17	1.794,70	2.272,62	38.634,54	0,07 %
19.1.16	00001488	Próprio	PORTA EM MADEIRA (1,60mx2,10m) COM CHAPA DE CHUMBO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA - KIT PORTA PRONTA MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA E FECHADURA TIPO ROSETA EM AÇO CARBONO, COM BARITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	6.640,74	8.409,16	8.409,16	0,01 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

19.1.17	00002129	Próprio	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 4,00M X 2,10M, ESPESSURA 10 MM, 04 FOLHAS, 01 DE GIRO 90° E 03 FIXAS, COM 1m CADA FOLHA INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UN	2	4.617,05	5.846,57	11.693,14	0,02 %
19.2			JANELAS		1		160.302,77	160.302,77	0,28 %
19.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	258,24	388,74	492,26	127.121,22	0,22 %
19.2.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	45,1	202,19	256,03	11.546,95	0,02 %
19.2.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	63,8	222,58	281,85	17.982,03	0,03 %
19.2.4	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	6,6	437,04	553,42	3.652,57	0,01 %
19.3			VISOR		1		205.092,75	205.092,75	0,36 %
19.3.1	00001312	Próprio	VISOR DE VIDRO TEMPERADO 8MM FIXADO ATRAVÉS DE PERFIL DE ALUMÍNIO EM MOLDURA DE GRANITO CINZA CASTELO - 1,70X1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	143,55	1.128,27	1.428,72	205.092,75	0,36 %
19.4			COBOGÓ		1		15.095,80	15.095,80	0,03 %
19.4.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	54,6	218,34	276,48	15.095,80	0,03 %
20			PEÇAS EM GRANITO		1		848.349,73	848.349,73	1,49 %
20.1			BALCÃO		1		286.674,93	286.674,93	0,50 %
20.1.1	0000313	Próprio	BANCADA DE GRANITO AQUALUX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	74,53	942,40	1.193,36	88.941,12	0,16 %
20.1.2	00000652	Próprio	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	167	187,77	237,77	39.707,59	0,07 %
20.1.3	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	167	525,07	664,89	111.036,63	0,20 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

20.1.4	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	208,09	263,50	2.371,50	0,00 %
20.1.5	00001028	Próprio	TORNEIRA CLÍNICA DE PAREDE COM ALAVANCA ACIONAMENTO POR COTOVELO BICA ALTA AREJADOR ARTICULADO	UN	9	223,21	282,65	2.543,85	0,00 %
20.1.6	00000155	Próprio	TESTEIRA / RODABANCA / RESPALDO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	M	389,18	85,38	108,11	42.074,24	0,07 %
20.2			BANCADAS		1		364.870,68	364.870,68	0,64 %
20.2.1	0000313	Próprio	BANCADA DE GRANITO AQUALUX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	229,37	942,40	1.193,36	273.720,98	0,48 %
20.2.2	00000155	Próprio	TESTEIRA / RODABANCA / RESPALDO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	M	843,12	85,38	108,11	91.149,70	0,16 %
20.3			MONTANTES DE GRANITO		1		155.888,61	155.888,61	0,27 %
20.3.1	0000313	Próprio	BANCADA DE GRANITO AQUALUX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	130,63	942,40	1.193,36	155.888,61	0,27 %
20.4			SOLEIRAS		1		40.915,51	40.915,51	0,07 %
20.4.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	251	128,73	163,01	40.915,51	0,07 %
21			ALVENARIA		1		4.421.885,47	4.421.885,47	7,79 %
21.1	103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	21734,79	95,84	121,36	2.637.734,11	4,64 %
21.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	27134,79	7,72	9,77	265.106,89	0,47 %
21.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	21734,79	55,20	69,89	1.519.044,47	2,67 %
22			COBERTA		1		2.994.893,13	2.994.893,13	5,27 %
22.1			ESTRUTURA		1		373.805,75	373.805,75	0,66 %
22.1.1	100383	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6046,68	25,42	32,18	194.582,16	0,34 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

22.1.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6046,68	23,41	29,64	179.223,59	0,32 %
22.2			TELHAMENTO		1		1.536.945,12	1.536.945,12	2,71 %
22.2.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	6046,68	200,73	254,18	1.536.945,12	2,71 %
22.3			COMPLEMENTOS		1		247.586,67	247.586,67	0,44 %
22.3.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	902,33	144,65	183,17	165.279,78	0,29 %
22.3.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1423,01	45,68	57,84	82.306,89	0,14 %
22.4			IMPERMEABILIZAÇÃO		1		387.028,65	387.028,65	0,68 %
22.4.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	6274,18	42,89	54,31	340.750,71	0,60 %
22.4.2	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	m²	251,62	51,95	65,78	16.551,56	0,03 %
22.4.3	00000051	Próprio	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES EXTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DO PISO.	M²	251,62	93,30	118,14	29.726,38	0,05 %
22.5			PLATIBANDA		1		449.526,94	449.526,94	0,79 %
22.5.1	103318	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	2236,23	95,84	121,36	271.388,87	0,48 %
22.5.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2236,23	7,72	9,77	21.847,96	0,04 %
22.5.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	2236,23	55,20	69,89	156.290,11	0,28 %
23			PISO TÁTIL		1		106.917,52	106.917,52	0,19 %
23.1			EXTERNO		1		32.329,70	32.329,70	0,06 %
23.1.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	187,31	136,31	172,60	32.329,70	0,06 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

23.2			INTERNO		1		74.587,82	74.587,82	0,13 %
23.2.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	262,55	224,35	284,09	74.587,82	0,13 %
24			CORRIMÃO		1		40.075,77	40.075,77	0,07 %
24.1	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	295,41	96,57	122,28	36.122,73	0,06 %
24.2	100735	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	82,51	11,27	14,27	1.177,41	0,00 %
24.3	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	82,51	26,57	33,64	2.775,63	0,00 %
25			FAIXAS ELEVADAS		1		20.198,72	20.198,72	0,04 %
25.1	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	317,94	50,17	63,53	20.198,72	0,04 %
26			PARALELEPÍPEDO		1		14.476,96	14.476,96	0,03 %
26.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	135,4	84,44	106,92	14.476,96	0,03 %
27			DEMOLIÇÃO		1		602.940,63	602.940,63	1,06 %
27.1			ÁREA EXTERNA		1		13.246,45	13.246,45	0,02 %
27.1.1	98530	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	14	139,41	176,53	2.471,42	0,00 %
27.1.2	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	300,03	21,95	27,79	8.337,83	0,01 %
27.1.3	00002151	Próprio	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	135,4	14,22	18,00	2.437,20	0,00 %
27.2			ÁREA INTERNA		1		8.561,32	8.561,32	0,02 %
27.2.1	00002152	Próprio	Remoção de bancada de granito (ou mármore)	Un	53	25,02	31,68	1.679,04	0,00 %
27.2.2	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	94	12,34	15,62	1.468,28	0,00 %
27.2.3	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	71	8,99	11,38	807,98	0,00 %
27.2.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	110	9,35	11,83	1.301,30	0,00 %
27.2.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	107	24,13	30,55	3.268,85	0,01 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

27.2.6	00002150	Próprio	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	m	2,98	9,51	12,04	35,87	0,00 %
27.3			REVESTIMENTOS		1		2.671,52	2.671,52	0,00 %
27.3.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	94,4	22,35	28,30	2.671,52	0,00 %
27.4			MEIO-FIO		1		9.607,54	9.607,54	0,02 %
27.4.1	00002153	Próprio	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	640,93	11,84	14,99	9.607,54	0,02 %
27.5			CAIXAS DE ESGOTO		1		187,23	187,23	0,00 %
27.5.1	00000408	Próprio	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO - SEM REVESTIMENTO	m³	2,81	52,62	66,63	187,23	0,00 %
27.6			ALVENARIA		1		568.666,57	568.666,57	1,00 %
27.6.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	445,92	55,59	70,39	31.388,30	0,06 %
27.6.2	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	8582,72	49,44	62,60	537.278,27	0,95 %
28			SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		1		517.713,26	517.713,26	0,91 %
28.1	00000663	Próprio	CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	786,73	996,23	996,23	0,00 %
28.2	00000666	Próprio	DETECTOR DE FUMAÇA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	321	124,18	157,24	50.474,04	0,09 %
28.3	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2183,49	3,65	4,62	10.087,72	0,02 %
28.4	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2183,49	10,70	13,54	29.564,45	0,05 %
28.5	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	263	26,32	33,32	8.763,16	0,02 %
28.6	00000372	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA (15X30CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36	36,71	46,48	1.673,28	0,00 %
28.7	00001131	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA (15X30CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	224	41,80	52,93	11.856,32	0,02 %
28.8	00000395	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE DESCENDENTE PELA ESCADA À DIREITA (15X30CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3	36,71	46,48	139,44	0,00 %
28.9	00000693	Próprio	SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 20 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	245	48,56	61,49	15.065,05	0,03 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

28.10	92655	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	44	98,50	124,73	5.488,12	0,01 %
28.11	00000682	Próprio	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	42	82,57	104,55	4.391,10	0,01 %
28.12	00000683	Próprio	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	31	67,06	84,91	2.632,21	0,00 %
28.13	00000684	Próprio	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	24	60,04	76,02	1.824,48	0,00 %
28.14	00000685	Próprio	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	111	50,98	64,55	7.165,05	0,01 %
28.15	95795	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	435	32,79	41,52	18.061,20	0,03 %
28.16	00000697	Próprio	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DO TIPO BOTOEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16	174,45	220,90	3.534,40	0,01 %
28.17	102122	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	5.361,05	6.788,69	6.788,69	0,01 %
28.18	00000075	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	UND	67	41,80	52,93	3.546,31	0,01 %
28.19	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	57	255,99	324,16	18.477,12	0,03 %
28.20	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3	298,30	377,73	1.133,19	0,00 %
28.21	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	351,18	444,69	444,69	0,00 %
28.22	101911	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	5	404,06	511,66	2.558,30	0,00 %
28.23	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	848,30	1.074,20	1.074,20	0,00 %

SEPE - PE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

28.24	00001134	Próprio	HIDRANTE SIMPLES COM REGISTRO GLOB ANGULAR DE 45°, UM ADAPTADOR ROSCA-STORZ COM TAMPÃO E CORRENTE	UN	12	5.654,78	7.160,64	85.927,68	0,15 %
28.25	00002204	Próprio	HIDRANTE DE COLUNA INDUSTRIAL DUPLO, CAIXA DE MANGUEIRAS PARA HIDRANTE INDUSTRIAL DUPLO, EXTERNO, COMPLETO, C/ 8 LANCES DE MANGUEIRAS DE 1.1/2", 2 ESGUICHOS E 2 CHAVES DE MANGUEIRAS_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	14.712,99	18.631,05	74.524,20	0,13 %
28.26	00000378	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALARME SONORO QUADRADA, CÓDIGO E-1, CONFORME NBR 16820 (20X20CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16	41,80	52,93	846,88	0,00 %
28.27	00001213	Próprio	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE (PLACA HIDRANTES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16	41,80	52,93	846,88	0,00 %
28.28	101927	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	706,54	167,47	212,06	149.828,87	0,26 %
28.29	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0	295,12	373,71	0,00	0,00 %
29			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1		58.937,18	58.937,18	0,10 %
29.1	00000164	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	11763,91	3,96	5,01	58.937,18	0,10 %
30			DESMOBILIZAÇÃO		1		11.853,60	11.853,60	0,02 %
30.1	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2634,896	2,77	3,50	9.222,13	0,02 %
30.2	00003682	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - HOF	un	1	2.078,08	2.631,47	2.631,47	0,00 %

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

44.867.995,08
11.923.668,76
56.791.663,84

Lucian José cavalcanti de Oliveira

Ana Regina de Araújo Gomes Silva