LEGENDA DOS MANCHÕES - TOTAL				
DESCRIÇÃO	COR	MENOR COTA	MAIOR COTA	VOLUME
CORTE		36.709	40.543	5673,81 m³
ATERRO		40.543	43.076	2536,13 m³
VOLUME LIQUIDO				3137,79 m³

NOTA:

*O aterro deve ser executado em camadas sucessivas, com espessura solta definida pela fiscalização, levando em consideração as características geotécnicas do material e do equipamento de compactação utilizado.

*A espessura das camadas compactadas será determinada pela energia de compactação, sendo recomendado que no ensaio, seja feito com 12 golpes por camadas, conforme o método Proctor Normal.

*As camadas devem ser executadas a cada 20 cm. É importante ressaltar que todo o material de Aterro utilizado será de 1° categoria, conforme as normas DNIT 106/2009-ES e DNIT 108/2009-ES.

Além disso, o valor da compacidade (GC) deve ser igual ou superior a 98%, com desvio de umidade ótima de ± 2%, conforme estabelecido pela norma DNIT 108/2009-ES.

*Os valores da massa específica deverão ser seguidos de acordo com a Tabela 2 do Manual de Custos de Infraestrutura do DNIT (Sicro Vol.1).

*A elaboração da análise de estabilidade de taludes no projeto executivo deste Projeto Básico Legal é obrigatória, visando garantir a segurança e a conformidade com as normas técnicas vigentes

**Especificações Técnicas de Terraplenagem

DNIT-ES-104-2009 - Serviços Preliminares
DNIT-ES-105-2009 - Caminhos de Serviços
DNIT-ES-106-2009 - Cortes
DNIT-ES-107-2009 - Empréstimo
DNIT-ES-108-2009 - Aterros
DNIT-PR-742-2010 - Manual de Implantação Básica de Rodovia

OBS.: As especificações do DNIT podem ser obtidas gratuitamente no endereço eletrônico: http://ipr.dnit.gov.br/normasmanuaisoutros/downloadcoletanea_es.html

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	APROV.

Secretaria de Projetos Estratégicos

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE
ESCRITÓRIO DE PROJETOS

OBJETO:
PROJETO PARA O BATALHÃO DE POLÍCIA AMBIENTAL - BPA IGARASSU - PE

CONTRATANTE:
Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE)

CONTRATADA:
-

LOCALIZAÇÃO:
RUA DO CAJÁ, S/Nº, LOTEAMENTO ALCIDES CODECEIRA, BAIRRO MONJOPE. CEP: 53.612-296, IGARASSU - PE

ETAPA:
Projeto Básico

PROPRIETÁRIO
SDS

RESP. TÉCNICO:
Ana Paula Cascão
CAU: A768669

Documento assinado digitalmente
HEVERTON GONCALVES DA SILVA SANTOS
Data: 05/02/2025 09:52:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HEVERTON G. DA SILVA SANTOS
CREA: 182101211-9 PE

Documento assinado digitalmente
LUCAS COSTA DO NASCIMENTO
Data: 05/02/2025 10:14:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUCAS COSTA DO NASCIMENTO
CREA: 181937966-3 PE

DISCIPLINA:
PROJETO DE INFRA - TERRAPLENAGEM- BATALHÃO - IGARASSU-PE

CONTEÚDO:
PLANTA

PRANCHA:
01/02 R0

ESCALA: 1/250

DATA: JAN/25

CODIFICAÇÃO: GOVPE-SPS-IGA-L01-BPAGA-B-TER-R0.dwg