



| QUADRO DE AMBIENTES | | |
|--------------------------|----------|------------|
| AMBIENTE | ÁREA | PÉ-DIREITO |
| COPA | 16,07 m² | 3,00 |
| ALOJAMENTO MASCULINO | 15,43 m² | 2,60 |
| ALOJAMENTO FEMININO | 13,33 m² | 2,60 |
| CHEFE I.C. | 14,10 m² | 2,60 |
| CHEFE DO IML | 13,90 m² | 2,60 |
| CONSULTÓRIO CUSTODIADO | 10,66 m² | 2,60 |
| ADMINISTRATIVO E ARQUIVO | 15,37 m² | 2,60 |
| CUSTÓDIA | 25,55 m² | 2,60 |
| BALÍSTICA FORENSE | 17,17 m² | 2,60 |
| BIOLOGIA FORENSE | 8,95 m² | 2,60 |
| INFORMÁTICA FORENSE | 9,79 m² | 2,60 |
| CONSULTÓRIO ADULTOS | 13,64 m² | 2,60 |
| CONSULTÓRIO CRIANÇAS | 13,08 m² | 2,60 |
| ATENDIMENTO | 7,64 m² | 2,60 |
| CIRCULAÇÃO 03 | 1,82 m² | 2,60 |
| CIRCULAÇÃO 01 | 9,19 m² | 2,60 |
| RECEPCÃO | 4,17 m² | 3,50 |
| CIRCULAÇÃO I.C. | 20,38 m² | 2,60 |
| LAUDOS I.C. | 10,90 m² | 2,60 |
| WC UNISSEX | 3,80 m² | 2,60 |
| WC CONSULT. CRIANÇAS | 3,20 m² | 2,60 |
| WC FEMININO | 3,63 m² | 2,60 |
| WC MASCULINO | 3,63 m² | 2,60 |
| WC CUST. | 2,98 m² | 2,60 |
| RADIOLOGIA | 17,21 m² | 2,60 |
| NEUROPSIA | 31,03 m² | 2,50 |
| RECEBIMENTO MATERIAS | 3,12 m² | 2,60 |
| PUTREFEITOS | 14,26 m² | 2,60 |
| BWC ALOJ. MASC. | 3,07 m² | 2,60 |
| BWC 02 | 2,99 m² | 2,60 |
| LABORATÓRIO FORENSE | 22,16 m² | 2,60 |
| CÂMARA DE PROJÉTIL | 7,27 m² | 2,60 |
| RESÍDUOS QUÍMICOS | 2,00 m² | 2,60 |
| COMUM | 2,21 m² | 2,60 |
| INFECTANTES | 2,00 m² | 2,60 |
| WC FEMINNO | 1,79 m² | 2,60 |
| AGENTES | 3,09 m² | 2,60 |
| DPL 02 | 3,07 m² | 2,60 |
| BWC 01 | 3,07 m² | 2,60 |
| PLANTÃO I.C. | 8,29 m² | 2,60 |
| WC IML | 2,64 m² | 2,60 |
| WC CHEFEIA | 2,39 m² | 2,60 |
| CIRCULAÇÃO EXTERNA | 4,48 m² | 2,60 |
| ESPERA | 1,59 m² | 2,60 |
| DPL 01 | 2,58 m² | 2,60 |
| WC MASCULINO | 1,81 m² | 2,60 |
| AGENTES | 1,79 m² | 2,60 |
| WC BARRERA FEMINNO | 10,55 m² | 2,60 |
| WC BARRERA MASCULINO | 10,61 m² | 2,60 |
| VESTIÁRIO FEMINNO | 2,79 m² | 2,60 |
| VESTIÁRIO MASCULINO | 2,79 m² | 2,60 |
| CIRCULAÇÃO DE MACAS | 4,78 m² | 2,60 |
| PROTÓCOLO | 5,47 m² | 2,60 |
| DEM | 2,71 m² | 2,60 |
| COLETA DIGITAL | 2,23 m² | 2,60 |
| ACOLHIMENTO | 11,34 m² | 2,60 |
| CARTÓRIO | 4,92 m² | 2,60 |
| WC CONSULT. ADULTO | 3,34 m² | 2,60 |
| PERFURCORTANTES | 2,04 m² | 2,60 |
| CASA DE MÁQUINAS | 22,71 m² | 1,60 |
| CIRCULAÇÃO 02 | 10,40 m² | 2,60 |
| CIRC. EXTERNA | 55,12 m² | 4,00 |

NOTA-CHAVE SOBRE OS NÍVEIS:

A rampa de acesso do projeto padrão do Complexo da Polícia Científica (CPC) foi dimensionada para atender às normas de acessibilidade (NBR9050:2020) e será adaptada de acordo com as características dos terrenos escolhidos pelos municípios. Como o projeto será implantado em diferentes localidades, com níveis topográficos distintos, caberá aos gestores locais ajustar o comprimento e inclinação da rampa conforme as condições específicas de cada terreno, garantindo a funcionalidade e a acessibilidade do equipamento.

NOTA-CHAVE - IMPLANTAÇÃO:

O projeto padrão do Complexo da Polícia Científica foi dimensionado para ser implantado de forma livre dentro de um terreno mínimo com dimensões 50x40m. Caberá aos gestores locais a adaptação desse projeto aos terrenos reais selecionados. (Todos os ambientes internos estão no mesmo nível).

As placas solares devem sofrer alteração de direção a temperar do terreno, sendo necessariamente direcionadas para a orientação NORTE.

Conferir cotas do projeto de implantação após a locação das coordenadas indicadas.

| QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES - TETO | | | |
|---------------------------------|------|--|-----------|
| BLOCO | REF. | DESCRIÇÃO | ÁREA |
| ALOJAMENTOS | 01 | FORRO EM PLACAS DE GESSO EMASSADO E COM PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, NA COR BRANCO NEVE | 26,04 m² |
| CENTRAL | 01 | FORRO EM PLACAS DE GESSO EMASSADO E COM PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, NA COR BRANCO NEVE | 513,34 m² |
| GUARITA | 01 | FORRO EM PLACAS DE GESSO EMASSADO E COM PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, NA COR BRANCO NEVE | 24,58 m² |
| ALAJAMENTOS | 02 | LÁJE EMASSADA E COM PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, NA COR BRANCO NEVE | 563,96 m² |
| CENTRAL | 02 | LÁJE EMASSADA E COM PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, NA COR BRANCO NEVE | 96,39 m² |

| R05 | 06/04/2025 | 02 | REVISÃO PARA ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES FEITAS PELA CEHAB: |
|-----|------------|--|---|
| R04 | 06/03/2025 | 02 <td>REVISÃO PARA ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES FEITAS PELA CEHAB: 1. Ajustes de acessibilidade para atendimento à NBR 9050; 2. Ajustes para atendimento aos itens apontados no check-list enviado pela CEHAB; 3. Ajustes para atendimento aos itens apontados na planta falada enviada pela CEHAB.</td> | REVISÃO PARA ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES FEITAS PELA CEHAB: 1. Ajustes de acessibilidade para atendimento à NBR 9050; 2. Ajustes para atendimento aos itens apontados no check-list enviado pela CEHAB; 3. Ajustes para atendimento aos itens apontados na planta falada enviada pela CEHAB. |
| R03 | 17/02/2025 | 2 | REVISÃO PARA ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES FEITAS PELA APEVISA: 1. Nomeclatura no WC Alojamento marqueira e guarita; 2. Representação do bebedouro na recepção; 3. Separar consultório de criança do das mulheres. |
| R02 | 24/01/2025 | | AJUSTES NO PROJETO DE ARQUITETURA: 1. Inserção de peças sanitárias faltantes; 2. Criação das tabelas de quantitativos; 3. Especificação dos materiais e itens; 4. Ajustes das tags de piso, parede, teto; 5. Inserção das tags de louças, metais, acessórios e bancadas; 6. Ajuste no WC Consult. Criança e WC Consult. Adultos; 7. Inserção de saboneteira, papelreira e lixeiras; 8. Ajustes no forro para alojamento das máquinas de exaustão/refrigeração; 9. Inserção de duchas higiênicas; 10. Inserção de piso tátil; 11. Ajustes no carimbo; 12. Inserção de detalhamento de esquadrias, bancadas e áreas molhadas. |
| R01 | 27/12/2024 | | REVISÃO PARA ATENDIMENTO AS SOLICITAÇÕES FEITAS PELA APEVISA |
| R00 | 05/12/2024 | | EMISSÃO INICIAL |
| REV | DATA | | DESCRIÇÃO |

Secretaria de Projetos Estratégicos

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIENTÍFICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS - PE

CONTRATANTE: Secretaria de Defesa Social - SDS

CONTRATADA: SEPE - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

LOCALIZAÇÃO: PE-177, SEVERIANO MORAES FILHO S/N, GARANHUNS/PE

PROPRIETÁRIO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SDS - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CNPJ: 02.960.040/0001-00

NOME: IRMA CAETANO DE HOLANDA LINS
CAU-PE: A46249-7

PROJETISTAS:

Fernanda Ventura
CAU: nº A356042 PE

Renatto Liberato
CAU: nº A26026-0 PE

João Wanderley
CAU: nº A364640-1 PE

Willyane Fernanda
CAU: nº A364640-1 PE

DISCIPLINA: PROJETO DE ARQUITETURA - COMPLEXO DA POLÍCIA CIENTÍFICA

ETAPA: EXECUTIVO

CONTEÚDO: PLANTA DE FORRO

PRANCHA:

ESCALA: DATA: CÓDIFICAÇÃO: Como indicado MAIO/25 GOVPE-SPP-GUS-L00-CPCLIENT-PRJ-PE-ARQ-P000

05/17 R05

1 PLANTA DE TETO REFLETIDO
ESCALA 1:100