

Planilha CURVA ABC - COM DESONERAÇÃO

<b>Obra:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA FACHADA DO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO GOVERNADOR PAULO GUERRA, INCLUINDO PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS, EM RECIFE-PE.	<b>Responsável técnico:</b>	Letícia Regina
<b>Endereço:</b>	AV. GOV. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, DERBY, RECIFE-PE.	<b>BDI DESONERADO:</b>	29,21%
<b>Data base:</b>	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco	<b>BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:</b>	15,28% e 19,62%
<b>Prazo de execução:</b>	5 MESES	<b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>	Horista: 91,23% Mensalista: 52,09%

Curva ABC de Serviços

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Valor Unit Com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00004953 Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO DUPLO (8mm), FOLHA MAXIM-AR E PARTE FIXA, COM PERSIANA ENTRE VIDROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UND	420,0	17.267,25	19,62%	20655,08	8675133,6	71,85%	71,85%
00004985 Próprio	APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA EM PAREDES, 2 (duas) DEMÃOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PINT - PINTURAS	M²	25.713,58	29,71	29,21%	38,38	986887,2	8,17%	80,02%
88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	25.858,9	16,12	29,21%	20,82	538382,29	4,46%	84,48%
00020193 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	Equipamento	M2/MES	13.560,0	21,00	15,28%	24,2	328152	2,72%	87,20%
00001003 Próprio	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	m²	25.713,58	8,49	29,21%	10,96	281820,83	2,33%	89,53%
97062 SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	25.713,58	7,36	29,21%	9,5	244279,01	2,02%	91,56%
00004983 Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA EM ALUMÍNIO, PERFIL FC 087	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1.461,74	109,79	29,21%	141,85	207347,81	1,72%	93,27%
88413 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	PINT - PINTURAS	m²	25.713,58	5,82	29,21%	7,52	193366,12	1,60%	94,87%
00004987 Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO INOX, PERFIL 6X19, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1.160,0	77,64	29,21%	100,31	116359,6	0,96%	95,84%
00005025 Próprio	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL EM MARQUISE, COM ESCARIFICAÇÃO MANUAL, ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO, APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E GRAUTEAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	302,69	273,54	29,21%	353,44	106982,75	0,89%	96,72%
00041805 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANÇIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, CHUMBAMENTO DE CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO	Equipamento	MES	75,0	805,00	15,28%	928	69600	0,58%	97,30%
00005496 Próprio	REMOÇÃO DE CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO	Esquadrias - Janelas	M	2.965,2	19,80	29,21%	25,58	75849,81	0,63%	97,93%
00005024 Próprio	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE FACHADA	Massa Única Externa	m²	497,06	102,96	29,21%	133,03	66123,89	0,55%	98,48%
97063 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	2.712,0	15,30	29,21%	19,76	53589,12	0,44%	98,92%
5441 Próprio	CHAPIMPINGADEIRA RETA PRE-MOLDADO L=25CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	651,61	53,79	29,21%	69,5	45286,89	0,38%	99,30%
97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1.307,88	24,16	29,21%	31,21	40818,93	0,34%	99,63%
5442 Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BALANÇIM, EXCLUSIVE LOCAÇÃO	ED-	un	15,0	574,90	29,21%	742,82	11142,3	0,09%	99,73%
103328 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	72,66	86,33	29,21%	111,54	8104,49	0,07%	99,79%
87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	145,32	38,32	29,21%	49,51	7194,79	0,06%	99,85%
99821 SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1.307,88	3,54	29,21%	4,57	5977,01	0,05%	99,90%
103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,0	462,69	29,21%	597,84	3587,04	0,03%	99,93%
00001284 Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO E RESTO DE OBRA (BOTA FORA), INCLUSIVE ATERRO SANITÁRIO - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	T	39,24	64,04	29,21%	82,74	3246,71	0,03%	99,96%
104642 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	145,32	11,39	29,21%	14,71	2137,65	0,02%	99,98%
00005027 Próprio	TRANSPORTE MANUAL DE JANELAS	Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras	M²	1.307,88	0,81	29,21%	1,04	1360,19	0,01%	99,99%
87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	145,32	4,22	29,21%	5,45	791,99	0,01%	99,99%
88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	145,32	4,06	29,21%	5,24	761,47	0,01%	100,00%

Total Administração e canteiro 351.288,22

Total sem Administração e canteiro 12.074.283,49

Total Geral 12.425.571,71

Letícia Regina Luiza Pereira  
Setor de Engenharia