


01 SITUAÇÃO
1: 1000



02 Localização
1: 2000



QUANTITATIVO - ARREIMATE

Descrição	Comprimento
ARREIMATE - MEIO FIO	2011,23

VEGETAÇÃO - PLANTIO CER SERRATALHADA

QUANTIDADE	TAG	NOME POPULAR / CIENTÍFICO	Nota-chave
8	EXIS01		
1	EXIS02		
35	A01	Xique-xique - Pilosocereus polygonus	1 - 2m
13	A02	Carnaúba - Copernicia prunifera	1 - 2m
1	A03	Cumaru - Amburana cearensis	6 - 8m
15	A04	Ipê-Roxo - Tabebuia impetiginosa Mart	4 - 8m
3	A05	Juazeiro - Ziziphia joazeiro	4 - 6m
45	A06	Macambira - Bromelia laciniosa	0,5 - 1m
121			

QUANTITATIVO GRADIL

Altura do guarda-corpo	Comprimento	Família e tipo
2,55	239,28	Guarda-corpo: Gradil Alambrado Fort Line com base de concreto 2.55 m

QUANTITATIVO - PISO E PAVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	ÁREA
Piso: COBOGRAMA	631 m²
Piso: GRAMA EMERALDA	3579 m²
Piso: intertravado amarelo	437 m²
Piso: Intertravado Azul	690 m²
Piso: Intertravado Cinza	669 m²
Piso: laje	9 m²
Piso: Laje 20cm	9 m²
Piso: PARALELEPÍPEDO	1128 m²

QUANTITATIVO MOBILIÁRIO URBANO

Contagem	Descrição
17	BANCO DE CONCRETO LINEAR COM LIXEIRA ACOPLADA
2	SUPORTE DE BICICLETA
19	

QUANTITATIVO LUMINÁRIAS

Contagem	Marca de tipo	Descrição
39	P03	BALIZADOR LED
9	P02	POSTE ILUMINAÇÃO VIÁRIA
77	P01	POSTE PEDESTRE COM PLACA SOLAR
Total geral: 125		

QUADRO PARÂMETROS DA EDIFICAÇÃO

ÁREA DO TERRENO	8.646,92 m²
ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO	2.000,00m²
TAXA DE OCUPAÇÃO	23,12%
COEFICIENTE DE UTILIZAÇÃO	0,23
QUANTIDADE DE PAV (GABARITO)	1 pav - 5 m
TAXA DE SOLO NATURAL	39,38% - 3.405,80m²
VAGA DE ESTACIONAMENTO (Carros, motos e ambulâncias)	20
PROJEÇÃO DA COBERTA	2.000 m²
PAVIMENTAÇÃO	6.646,92 m²

LIMITES E CONFINANTES: base-se a descrição desta perfuração no ponto P-01, de coordenadas UTM 912993,03m e E 379986,47m, desde segue confrontando com o terreno do Arcondom, com acurácia de 132,3246' por uma distância de 115,24m, até o ponto P-02, de coordenadas UTM 912984,198m e E 380071,375m, desde segue confrontando com o terreno do Arcondom, com acurácia de 121,0012' por uma distância de 112,00m, até o ponto P-03, de coordenadas UTM 913072,120m e E 379994,866m, desde segue confrontando com Avenida Manoel Inácio de Araújo, segue com acurácia de 31,37132' por uma distância de 183,44m, até o ponto P-04, de coordenadas UTM 913084,755m e E 379616,625m, desde segue confrontando com o imóvel gerado, com acurácia de 42,73737' por uma distância de 50,20m, até o ponto P-05, de coordenadas UTM 912985,118m e E 379647,133m, desde segue confrontando com o terreno do Arcondom, com acurácia de 132,3214' por uma distância de 80,00m, até o ponto P-06, de coordenadas UTM 912985,181m e E 379686,716m, desde segue confrontando com o terreno do Arcondom, com acurácia de 42,73714' por uma distância de 134,22m, até o ponto P-07, ponto final da descrição.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	APROV.

Secretaria de Projetos Estratégicos  GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

OBJETO: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (PAC) NO ESTADO DE PERNAMBUCO

CONTRATANTE: Secretaria de Projetos Estratégicos de Pernambuco - SEPE	CONTRATADA: -
LOCALIZAÇÃO: Ouricuri - Av. Manoel Inácio de Araújo, 412 - Centro - 56200-000	ETAPA: Projeto Legal
PROPRIETÁRIO: Secretaria Estadual de Saúde - SES	RESPONSÁVEL TÉCNICO: Priscila Giovana de Carvalho Barbosa CREA-PE: 0516080695
PROJETISTAS: João Wanderley Regueira Neto - CAU: nº A165245-1 PE	

DISCIPLINA: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO	FRANCHA: 01/01 R00
CONTEÚDO: TERREIRO	
ESCALA: INDICADA	DATA: ABRIL/2025
	CODIFICAÇÃO: CER_SERRATALHADA_SEPE



03 IMPLANTAÇÃO
1: 250

