



Barros que nascem em FUNDACÃO e chegam em PLATIBANDA EXTERNA
 Concreto: C35, em geral
 Aço dos barras: CA-50 e CA-60
 Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

Elemento	Pos.	Diâm.	Q.	Esquema (cm)	Comp. (cm)	Tot. (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
P14=P04+P31+P32	1	#10	14		230	960	3690	
	2	#5	49		85	5185	2680	8,1
	3	#10	4		425	1700	6800	
	4	#12,5	4		150	600	2400	4,2
	5	#10	4		85	340	1360	2,1
	6	#5	3		75	300	1125	0,4
P11	1	#10	14		230	960	3690	8,5
	2	#5	51		125	6375	198	10,0
	3	#5	250		26	6500	30	10,4
	4	#10	14		425	1700	6800	4,1
	5	#10	14		47	188	730	0,6
	6	#10	14		85	340	1360	1,3
	7	#5	3		75	300	1125	0,4
	8	#5	3		75	300	1125	0,4
P12=P02+P12+P13+P14+P15+P16+P17	1	#12,5	4		240	960	3690	9,3
	2	#5	47		85	3955	3955	4,3
	3	#12,5	4		360	1440	1440	
	4	#12,5	4		95	380	1520	1,7
	5	#5	3		75	300	1125	0,4
P16	1	#12,5	4		240	960	3690	9,3
	2	#10	4		230	960	3690	9,3
	3	#5	60		35	2100	2100	5,0
	4	#5	60		26	1040	1040	2,4
	5	#12,5	4		455	1820	1638	1,8
	6	#10	2		390	1560	1360	1,4
	7	#12,5	4		165	660	660	0,6
	8	#10	2		147	588	588	0,6
	9	#12,5	4		95	380	1520	1,7
	10	#10	2		85	340	1360	1,3
	11	#5	3		75	300	1125	0,4
P17	1	#10	14		230	960	3690	11,7
	2	#5	61		85	5075	198	8,3
	3	#5	124		26	3224	30	5,1
	4	#10	14		425	1700	6800	4,2
	5	#10	14		47	188	730	0,6
	6	#10	14		85	340	1360	1,3
	7	#5	3		75	300	1125	0,4
P18=P17+P08+P43+P09+P10+P16+P17+P18	1	#12,5	4		240	960	3690	13,8
	2	#5	47		85	3955	3955	4,3
	3	#12,5	4		360	1440	1440	
	4	#12,5	4		95	380	1520	1,7
	5	#5	3		75	300	1125	0,4
P19	1	#12,5	4		240	960	3690	9,3
	2	#5	47		85	3955	3955	4,3
	3	#12,5	4		360	1440	1440	
	4	#12,5	4		95	380	1520	1,7
	5	#12,5	4		95	380	1520	1,7
	6	#5	3		75	300	1125	0,4
	7	#5	3		75	300	1125	0,4
	8	#5	3		75	300	1125	0,4
P20	1	#12,5	4		240	960	3690	9,3
	2	#5	47		85	3955	3955	4,3
	3	#12,5	4		360	1440	1440	
	4	#12,5	4		95	380	1520	1,7
	5	#12,5	4		95	380	1520	1,7
	6	#5	3		75	300	1125	0,4

R0	03/04/2025	EMISSÃO INICIAL
REV	DATA	DESCRIÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO		
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIENTÍFICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE - PE		
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS	CONTRATADA:
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS		SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS - SEPE
LOCALIZAÇÃO: RUA SÃO FRANCISCO DE MORAIS, S/N, SÃO CRISTÓVÃO, ARCOVERDE-PE.		
PROPRIETÁRIO:		RESPONSÁVEL:
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS		NOME: IRMA CAETANO DE HOLANDA LINS CAU-PE: A462497
PROJETISTAS:		
ENG. JONAS IAGO MEDEIROS DIAS (CREA-PE: 227930)		
DESCRIÇÃO:	PROJETO ESTRUTURAL	ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
CONTEÚDO:	PILARES - PARTE 02	FRANQUIA
ESCALA:	INDICADA	DATA: 03/04/25
		INDICAÇÃO: GOVPE-SPP-ARV-100-CPICENT-PRJ-PE-EPI-P002-00