

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO NÃO DESONERADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Pernambuco		FIC 0,00272	
Custo Unitário de Referência		Abril/2025		Produção da equipe	
4011353	Pintura de ligação (ADAPTADO)			1.500,00 m ²	Valores em reais (R\$)
A - EQUIPAMENTOS					
		Quantidade	Utilização	Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,00000	1,00	0,00	264,8088
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,00000	1,00	0,00	60,9576
					41,6385
					Custo horário total de equipamentos
					121,9152
					386,7240
B - MÃO DE OBRA					
		Quantidade	Unidade	Custo Horário	
P9824	Servente	2,00000	h	22,2321	
					44,4642
					Custo horário total de mão de obra
					44,4642
					Custo horário total de execução
					431,1882
					Custo unitário de execução
					0,2875
					Custo do FIC
					0,00078
					Custo do FIT
					-
C - MATERIAL					
		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	
M1946	Emulsão asfáltica - RR-2C	0,00045	t	2.993,6600	
					1,3471
					Custo unitário total de material
					1,3471
D - ATIVIDADES AUXILIARES					
		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	
					Custo total de atividades auxiliares
					1,6354
					Subtotal
					1,6354
E - TEMPO FIXO					
		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo
					-
F - MOMENTO DE TRANSPORTE					
		Quantidade	Unidade	LN	RP
					P
					Custo Unitário
					Custo unitário total de transporte
					-
					Custo unitário direto total
					1,64

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Pernambuco		FIC 0,00272	
Custo Unitário de Referência		Abril/2025		Produção da equipe	
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica (ADAPTADO)			1.038,46 m ²	Valores em reais (R\$)
A - EQUIPAMENTOS					
		Quantidade	Utilização	Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,00000	1,00	0,00	264,8088
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,00000	1,00	0,00	60,9576
					41,6385
					Custo horário total de equipamentos
					121,9152
					386,7240
B - MÃO DE OBRA					
		Quantidade	Unidade	Custo Horário	
P9824	Servente	2,00000	h	22,2321	
					44,4642
					Custo horário total de mão de obra
					44,4642
					Custo horário total de execução
					431,1882
					Custo unitário de execução
					0,4152
					Custo do FIC
					0,00113
					Custo do FIT
					-
C - MATERIAL					
		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	
M2092	Emulsão asfáltica para imprimação	0,00130	t	5.327,6700	
					6,9260
					Custo unitário total de material
					6,9260
D - ATIVIDADES AUXILIARES					
		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	
					Custo total de atividades auxiliares
					7,34233
					Subtotal
					7,34233
E - TEMPO FIXO					
		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo
					-
F - MOMENTO DE TRANSPORTE					
		Quantidade	Unidade	LN	RP
					P
					Custo Unitário
					Custo unitário total de transporte
					-
					Custo unitário direto total
					7,34

Informações Gerais

Responsável Técnico
 Nome: Samuel Santos de Azevedo
 Título: Engenheiro Civil
 Matrícula: 18134734

Data: 17/07/2025
 Localidade: DIVERSOS MUNICIPIOS

Nome: Geisiane Maria Duarte
 Título: Engenheira Civil
 Matrícula: 18230881

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos
 Título: Engenheira Civil
 Matrícula: 3752763

Nome: Wandelliana Tomaz F. da Silva Santana
 Título: Engenheira Civil
 Matrícula: 18246834

COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO DESONERADO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Pernambuco		FIC 0,00272	
Custo Unitário de Referência		Abril/2025		Produção da equipe	
4011353	Pintura de ligação (ADAPTADO)			1.500,00 m ²	Valores em reais (R\$)
A - EQUIPAMENTOS					
		Quantidade	Utilização	Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,00000	1,00	0,00	261,7625
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,00000	1,00	0,00	60,9576
					41,6385
					Custo horário total de equipamentos
					383,6777
B - MÃO DE OBRA					
		Quantidade	Unidade	Custo Horário	
P9824	Servente	2,00000	h	20,5194	
					41,0388
					Custo horário total de mão de obra
					41,0388
					Custo horário total de execução
					424,7165
					Custo unitário de execução
					0,2831
					Custo do FIC
					0,00077
					Custo do FIT
					-
C - MATERIAL					
		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	
M1946	Emulsão asfáltica - RR-2C	0,00045	t	2.993,6600	
					1,3471
					Custo unitário total de material
					1,3471
D - ATIVIDADES AUXILIARES					
		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	
					Custo total de atividades auxiliares
					1,6310
					Subtotal
					1,6310
E - TEMPO FIXO					
		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo
					-
F - MOMENTO DE TRANSPORTE					
		Quantidade	Unidade	LN	RP
					P
					Custo Unitário
					Custo unitário total de transporte
					-
					Custo unitário direto total
					1,63

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Pernambuco		FIC 0,00272	
Custo Unitário de Referência		Abril/2025		Produção da equipe	
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica (ADAPTADO)			1.038,46 m ²	Valores em reais (R\$)
A - EQUIPAMENTOS					
		Quantidade	Utilização	Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo
E9509	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,00000	1,00	0,00	261,7625
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,00000	1,00	0,00	60,9576
					41,6385
					Custo horário total de equipamentos
					121,9152
					383,6777
B - MÃO DE OBRA					
		Quantidade	Unidade	Custo Horário	
P9824	Servente	2,00000	h	20,5194	
					41,0388
					Custo horário total de mão de obra
					41,0388
					Custo horário total de execução
					424,7165
					Custo unitário de execução
					0,4090
					Custo do FIC
					0,00111
					Custo do FIT
					-
C - MATERIAL					
		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	
M2092	Emulsão asfáltica para imprimação	0,00130	t	5.327,6700	
					6,9260
					Custo unitário total de material
					6,9260
D - ATIVIDADES AUXILIARES					
		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	
					Custo total de atividades auxiliares
					7,33611
					Subtotal
					7,33611
E - TEMPO FIXO					
		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo
					-
F - MOMENTO DE TRANSPORTE					
		Quantidade	Unidade	LN	RP
					P
					Custo Unitário
					Custo unitário total de transporte
					-
					Custo unitário direto total
					7,34