



| QUADRO DE ÁREAS GERAL ETE                                                                     |                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| BLOCOS                                                                                        | ÁREAS M²                    |                  |
| Bloco Pedagógico/Administrativo, Bloco Acesso, Auditório e Biblioteca (térreo e 1º Pavimento) | ÁREAS M²                    |                  |
|                                                                                               | Áreas parciais Pav Térreo   | 2.052,50         |
|                                                                                               | Áreas parciais Pav Superior | 1.195,77         |
| <b>ÁREA TOTAL</b>                                                                             |                             | <b>3.248,37</b>  |
| Bloco Serviços e Vivência                                                                     | Área Construída             | 628,71           |
|                                                                                               | <b>ÁREA TOTAL</b>           | <b>628,71</b>    |
| Bloco Quadra Poliesportiva Coberta                                                            | ÁREAS M²                    |                  |
|                                                                                               | Áreas parciais Pav Térreo   | 1.003,05         |
|                                                                                               | Áreas parciais Pav Superior | 130,43           |
| <b>ÁREA TOTAL</b>                                                                             |                             | <b>1.133,48</b>  |
| Bloco Laboratório Especiais                                                                   | Sala de Laboratório 01 E 02 | 582,16           |
|                                                                                               | <b>ÁREA TOTAL</b>           | <b>582,16</b>    |
| Edificações de Apoio                                                                          | ÁREAS M²                    |                  |
|                                                                                               | Quarita                     | 13,75            |
|                                                                                               | Lixeira                     | 10,50            |
|                                                                                               | Local para GLP              | 5,26             |
|                                                                                               | Castelo D'água              | 19,63            |
|                                                                                               | Casa de Bombas              | 13,86            |
| <b>ÁREA TOTAL</b>                                                                             |                             | <b>63,00</b>     |
| Implantação proposta para ETE                                                                 | ÁREAS M²                    |                  |
|                                                                                               | Área Construída Total       | 5.695,72         |
|                                                                                               | Área Terreno                | 19.244,38        |
|                                                                                               | Circulação coberta externa  | 267,13           |
| <b>ÁREA OCUPADA</b>                                                                           |                             | <b>12.625,47</b> |

- OBSERVAÇÕES**
- VAGAS RESERVADAS:**
- CONSERVANDO QUE O COMPLEXO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE POSSUI UM TOTAL DE 35 VAGAS, FORAM RESERVADAS 3 VAGAS DE ESTACIONAMENTO ACESSÍVEIS, SENDO 2 VAGAS RESERVADAS AO IDOSO E 1 VAGA RESERVADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
  - A INCLINAÇÃO DO TERRENO NAS ÁREAS DESTINADAS AO VAGAS RESERVADAS DEVERÁ SER REDUZIDA DE FORMA A FACILITAR O DESLOCAMENTO DOS CADERENTES (INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 3%).
  - ACOMPANHANDO A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SERÁ IMPLANTADA SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PLACAS COLOCADAS PRÓXIMAS AS VAGAS RESERVADAS.
  - AS PLACAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, BITOLA 18 GALVANIZADA, TRATADA POR PROCESSO DE DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, UMA CAMADA DE WASH-PRIMER À BASE DE CROMATO DE ZINCO, E ACABAMENTO FINAL LISO EM ESMALTE SINTÉTICO COM SECAGEM EM ESTUFA A 140 GRAUS CENTÍGRADOS NA FASE PRINCIPAL, MENSAGEM IMPRESSA COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLETIVA, PELÍCULA VINÍLICA OU RECALIBREEM QUANDO FOR O CASO.
  - OS SUPORTES DAS PLACAS SERÃO CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PINTADOS COM TINTA PRETO FORSO DU ESMALTE AMARELO, TERÃO A DIMENSÃO DE 2" DE DIÂMETRO X 3,50 METROS DE ALTURA, CONFORME DETALHE.
  - AS PLACAS DEVERÃO ESTAR FIXADAS NO SUPORTE METÁLICO COM, NO MÍNIMO, 3 (TRÊS) PARAFUSOS.

| REV. | DATA | EMISSÃO INICIAL | DESCRIÇÃO | ELAB. | APROV. |
|------|------|-----------------|-----------|-------|--------|
|      |      |                 |           |       |        |

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE  
ESCRITÓRIO DE PROJETOS

PROJETO DE ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL - ETE  
PERNAMBUCO

CONTRATANTE: Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE)

CONTRATADA: -

LOCALIZAÇÃO: BR - 408, 50º N, NAZARE DA MATA I, PE

ETAPA: Projeto Básico

RESP. TÉCNICO: Ana Paula Cascão  
CAU-PE: A768669

PROJETISTA(S):

Andraia Simone G. Campos  
CAU-A30260-0

GRUPO: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO - ETE

INDICADA: MAI/2025

DATA: MAI/2025

INDICAÇÃO: GOV-PE-SIN-NAZ-LOD-ETE\_NAZ-IMP-PR-ARC-PROJ-000.dwg

PRONTO: 01/13 R0

PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTA  
ESCALA 1/250