PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PROTOCOLO: 252001029115.30
CPF/CNPJ: 21.825.676/0001-94
COD. AUTENTICIDADE: e8e5205ff7fa17fd1
ÁREA DESTINADA PARA CARIMBO DO CBMPE

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PROTOCOLO: 252001029115.30
CPF/CNPJ: 21.825.676/0001-94
COD. AUTENTICIDADE: e8e5205ff7fa17fd1
ÁREA DESTINADA PARA CARIMBO DO CBMPE

CONFORME ART. 182-COSCIP-PE , GUARDA CORPO DEVERÁ SER CONTÍNUO E POSSUIR ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 1,10m.
CORRIMÃOES DEVERÃO SER CONTINUAS, DUPLO COM ALTURA DE 0,70m E 0,92m CONFORME NBR 9050:2020

ESCADA ENCLAUSURADA PROTEGIDA (EP) COM VETILAÇÃO NATURAL, JANELA COM ABERTURA 0,60m²

CONFORME ART. 182-COSCIP-PE , GUARDA CORPO DEVERÁ SER CONTÍNUO E POSSUIR ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 1,10m.
CORRIMÃOES DEVERÃO SER CONTÍNUAS, DUPLO COM ALTURA DE 0,70m E 0,92m CONFORME NBR 9050:2020

TODOS OS SHAFTS VERTICAIS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE SELADOS COM MATERIAIS RESISTENTES AO FOGO, DE FORMA A GARANTIR A ESTANQUEIDADE AO FOGO E FUMAÇA.

EM CASO DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA, AS PORTAS DO SISTEMA DEVERÃO SER LIBERADAS POR MEIO DE ACIONAMENTO MANUAL DE ACESSO, DOTADAS DE SISTEMA ANTIPÂNICO

PORTA AUTOMATIZADA DOTADA DE SISTEMA ANTIPÂNICO, QUE ABRE A PORTA EM CASO DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DE UMA UNIDADE DE BATERIA COM SUPERVISÃO AUTOMATICA CONFORME RT 003/17

ACESSO CAF

PORTA AUTOMATIZADA DOTADA DE SISTEMA ANTIPÂNICO, QUE ABRE A PORTA EM CASO DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DE UMA UNIDADE DE BATERIA COM SUPERVISÃO AUTOMATICA CONFORME RT 003/17

PROJEÇÃO MARQUISE

PGS 4Kg 20-B:C

PGS 8KG - 4-A:30-B:C

CO2 4Kg- 5-B1-C

PGS 12Kg 40-B:C

Parede resistente ao fogo 2 horas

LEGENDA DOS EXTINTORES INCÊNDIO

	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC (TRICLASSE) COM CAPACIDADE INDICADA EM PLANTA. (VIDE TIPO E ESPECIFICAÇÃO)
	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM SUPORTE E DISCO DE SINALIZAÇÃO.
	EXTINTOR DE CO2 COM CAPACIDADE INDICADA EM PLANTA. (VIDE TIPO E ESPECIFICAÇÃO)
	EXTINTOR DE ESPUMA MECÂNICA TIPO CARRETA COM CAPACIDADE INDICADA EM PLANTA. (VIDE TIPO E ESPECIFICAÇÃO)
	EXTINTOR DE CO2 SOBRE RODAS.
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SOBRE RODAS.

LEGENDA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

	LUMINÁRIA DE BLOCO AUTÔNOMO PARA ACLARAMENTO, INSTALADA NO TETO, AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 200 LUMENS
	LUMINÁRIA DE BLOCO AUTÔNOMO PARA ACLARAMENTO DE EMERGÊNCIA, INSTALADA NA PAREDE A 0,20m DO PISO AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 200 LUMENS
	LUMINÁRIA DE BLOCO AUTÔNOMO PARA ACLARAMENTO DE EMERGÊNCIA, DOIS FACHOS DIRECIONAIS, INSTALADA NA PAREDE A 0,20m DO PISO, AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
	PLACA EM ACRÍLICO FOTOLUMINESCENTE INDICANDO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, INDICANDO DIREITA E ESQUERDA
	PLACA EM ACRÍLICO FOTOLUMINESCENTE INDICANDO SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, INDICANDO DIREITA E ESQUERDA
	PLACA EM ACRÍLICO FOTOLUMINESCENTE INDICANDO SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM FRENTE.
	PLACA EM ACRÍLICO FOTOLUMINESCENTE INDICANDO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS.
	PLACA EM ACRÍLICO FOTOLUMINESCENTE INDICANDO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS.
	PLACA EM ACRÍLICO FOTOLUMINESCENTE INDICANDO PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

LEGENDA DO SISTEMA DE HIDRANTES

	TUBULAÇÃO DA REDE DE INCÊNDIO EM AÇO GALVANIZADO+VER MEMORIAL (APARENTE / ENTERRADO)
	TUBULAÇÃO DA REDE DE INCÊNDIO - ENTERRADA
	ABRIGO PARA HIDRANTE TIPOS: SIMPLES, MANGUEIRAS, ACESSÓRIOS E EXTINTOR(S). VER PLANTA DE DETALHES (CBMPE)
	HIDRANTE DE RECALQUE (VER DETALHE)
	REGISTRO DE MANOBRA/BLOQUEIO
	BOTOEIRA DE ACIONAMENTO REMOTO DA BOMBA DE INCÊNDIO
	CHAVE DE FLUXO COM PALHETA E RETARDO PNEUMÁTICO.
	VÁLVULA DE RETENÇÃO
	COLUNA DE HIDRANTE DN CHUVEIRO AUTOMÁTICO (DIÂMETRO INDICADO EM PLANTA)

LEGENDA DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICO

	TUBULAÇÃO DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO EM AÇO (DIÂMETRO INDICADO EM PLANTA).
	RCD DE CHUVEIRO AUTOMÁTICO PENDENTE, DN 15, 68º C, K=80.

LEGENDA DE DETEÇÃO E ALARME

	ACIONADOR MANUAL COM ANTIATOR SONORO ENDEREÇÁVEL.
	DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL / DETECTOR ÓPTICO PARA EXTINTORES
	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ENDEREÇÁVEL.
	CENTRAL DE DETEÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL.
	EXTINTORES - SEM INDICAÇÃO #1º TODOS OS EXTINTORES DEVEM SER IDENTIFICADOS COM SELO DE CERTIFICAÇÃO BRASIL 18 COM VENCIMENTO A CADA 24 MESES NO MÍNIMO OU A CADA RECARGA.
	ELEVADORES - SEM INDICAÇÃO #1º ENTERRADO NO POÇO.

NOTAS

1. PROJETO SEGUE AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE PERNAMBUCO.
2. AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ESTÃO INFORMADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.
3. TODAS AS REDUÇÕES DEVEM SER EXECUTADAS NO SENTIDO DO FLUXO E POR MEIO DE LUVAS. (NÃO UTILIZAR BUCHAS).
4. AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA TERÃO SEUS CIRCUITOS E LIGAÇÕES CONFORME PROJETO. (ELÉTRICO).
5. TODOS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DEVEM RECEBER SINALIZAÇÃO DE PISO/TETO PARA LOCALIZAÇÃO À DISTÂNCIA. (VIDE ARQUITETÔNICO)

PLANTA CHAVE - BLOCO NOVO

1 : 1500

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	APROV.
R01	09/07/2025	ADIÇÃO DO BLOCO EXISTENTE AO CONJUNTO DE PRANCHAS DE PCI PARA ATENDIMENTO AO LAUDO DE EXIGÊNCIAS EMITIDO PELO CBMPE		
R00	16/06/2025	EMISSÃO INICIAL DO PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	T.O	CBMPE

Secretaria de Educação e Esportes

GOVERNO DE PERNAMBUCO

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

OBJETO:

CISAM - ANEXO HOSPITALAR

SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - SES

LOCALIZAÇÃO: Av. Visc Cde de Retamargos, S/N - Encruzilhada, Recife - PE, 52041-000

ETAPA: Projeto Executivo

PROPRIETÁRIO:

Secretaria de Projetos Estratégicos de Pernambuco - SEPE
CNPJ: 21.825.676/0001-94

Priscila Giovana de Carvalho Barbosa
CREA-PE: 051808/D05

Assinado de forma digital por TIAGO OLIVEIRA DA SILVA:02855433450
Dados: 2025.07.09 11:03:03 -03'00'
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO DE PCI
TIAGO OLIVEIRA DA SILVA
CREA - 052133/D-PE

CRISTIANE MARIA DE QUEIROZ
ART - AA26035AA25

DISCIPLINA: PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA DO TÉRREO - ADMINISTRATIVO

PRANCHA: **003/ 30 R01**

ESCALA: INDICADA | DATA: 09/07/2025 | CODIFICAÇÃO: GOVPE-SPE-REC-CISAMPE-PCI-GERL-E- 003

ÁREA DESTINADA PARA CARIMBO DO CBMPE

23/07/2025 15:46:48

1 00.PAVIMENTO TÉRREO
1 : 50

3 ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO NA ESCADA

População

Pavimento	População Estimada	Observações
Térreo	60 pessoas	Apoio, recepção, circulação
1º Pavimento	87 pessoas	Ambulatórios, consultórios
2º Pavimento	51 pessoas + 49 alunos = 100	Consultórios, Salas de pesquisa, apoio
3º Pavimento	39 + 61 alunos = 100	Hospitalar (26 leitos) + Alunos

Unidades de Passagem e Larguras Reais Aplicadas

Pavimento	População	Escadas 22 pessoas/UP mín. 4 UP = 2,20 m	Portas (UP) mín. 4 UP = 2,00 m	Corredores / Acessos 30 pessoas/UP mín. 4 UP = 2,20 m
Térreo	60	2,73 UP -> **2,20 m**	2,00 UP -> **2,00 m**	2,00 UP -> **2,20 m**
1º Pavimento	87	3,95 UP -> **2,20 m**	2,90 UP -> **2,00 m**	2,90 UP -> **2,20 m**
2º Pavimento	100	4,55 UP -> 2 ESCADAS 2x0,6 UP) **2,20 m + BUP**	3,33 UP -> **2,00 m**	3,33 UP -> **2,20 m**
3º Pavimento	100	4,55 UP -> 2 ESCADAS 2x0,6 UP) **2,20 m + BUP**	3,33 UP -> **2,00 m**	3,33 UP -> **2,20 m**