LEGENDA DOS MANCHÕES - TOTAL				
DESCRIÇÃO	COR	MENOR COTA	MAIOR COTA	VOLUME
CORTE		874.650	912.463	1100.79 m³
ATERRO		912.463	942.624	22799.28 m³
VOLUME LIQUIDO				21698.49 m³

NOTA:

*O aterro deve ser executado em camadas sucessivas, com espessura solta definida pela fiscalização, levando em consideração as características geotécnicas do material e do equipamento de compactação utilizado.
*A espessura das camadas compactadas será determinada pela energia de compactação, sendo recomendado que no ensaio, seja feito com 12 golpes por camadas, conforme o método Proctor Normal.
*As camadas devem ser executadas a cada 20 cm. É importante ressaltar que todo o material de Aterro utilizado será de 1° categoria, conforme as normas DNIT 106/2009-ES e DNIT 108/2009-ES.
Além disso, o valor da compacidade (GC) deve ser igual ou superior a 98%, com desvio de umidade ótima de ± 2%, conforme estabelecido pela norma DNIT 108/2009-ES.
*Os valores da massa específica deverão ser seguidos de acordo com a Tabela 2 do Manual de Custos de Infraestrutura do DNIT (Sicro Vol.1).
*A elaboração da análise de estabilidade de taludes no projeto executivo deste Projeto Básico Legal é obrigatória, visando garantir a segurança e a conformidade com as normas técnicas vigentes
**Especificações Técnicas de Terraplenagem

- DNIT-ES-104-2009 - Serviços Preliminares
- DNIT-ES-105-2009 - Caminhos de Serviços
- DNIT-ES-106-2009 - Cortes
- DNIT-ES-107-2009 - Empréstimo
- DNIT-ES-108-2009 - Aterros
- DNIT-PR-742-2010 - Manual de Implantação Básica de Rodovia

OBS.: As especificações do DNIT podem ser obtidas gratuitamente no endereço eletrônico: http://ipr.dnit.gov.br/normasmanuaisoutros/downloadcoletanea_es.html

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	ELAB.	APROV.

Secretaria de Projetos Estratégicos

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DE PERNAMBUCO - SEPE
ESCRITÓRIO DE PROJETOS

OBJETO:
PROJETO BÁSICO

CONTRATANTE:
Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE)

CONTRATADA:
-

LOCALIZAÇÃO:
Município de Pesqueira - Cimbres

ETAPA:
Projeto Básico

PROPRIETÁRIO:
Ana Paula Cascão
CAU: A768669

RESP. TÉCNICO:
HEVERTON GONÇALVES DA SILVA SANTOS
CREA: 182101211-9 PE

govbr — Documento assinado digitalmente — HEVERTON GONÇALVES DA SILVA SANTOS — Data: 16/06/2025 10:44:59 -0300 — Verifique em https://validar.iti.gov.br

DISCIPLINA:
PROJETO DE TERRAPLENAGEM

CONTEÚDO:
PLANTA

PRANCHA:
01/09 R0

ESCALA:
INDICADA

DATA:
JUN / 2025

CODIFICAÇÃO:
GOVPE-SPR-PSQ-L00-SAN_CIM-GER-PB-TER-P000.dwg