1 LAYOUT
1 : 50




## QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES - LEGENDA

| CÓD | DESCRIÇÃO | ÁREA |
|---|---|---|
| A09 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (103356) | 169.63 m² |
| A14 | ALVENARIA DE TIJOLOS, 14CM | 298.63 m² |
| CI1 | CERÂMICA ESMALTADA TIPO A 30X60CM, GLACIAL SOFT BEGE, INCEPA OU EQUIVALENTE TÉCNICO. APLICAR ATÉ A ALTURA DE 1,80M. PAGINAÇÃO INDICADA DE CIMA PARA BAIXO, RESPEITAR A ALTURA DA CERÂMICA PARA EVITAR TRINCHO E SEGUINDO A PAGINAÇÃO DE PISO. | 139.72 m² |
| S03 | PAREDE DE CONCRETO ESTRUTURAL fck 30 MPa | 159.05 m² |
| S05 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS, ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PAINEL EM LÃ DE VIDRO, E=50MM. AF_07/2023_PS (96359) | 134.79 m² |
| S17 | ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 14 cm | 9.65 m² |

| REV | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|

Secretaria de Projetos Estratégicos

GOVERNO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

OBJETO: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA DELEGACIA 1A NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

| CONTRATANTE: | CONTRATADA: |
|---|---|
| SDS - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL | SEPE - SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS |

LOCALIZAÇÃO: ILHA DE GRAVATÁ, PE-60, Km 85, SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE/PE. 55565-000

| PROPRIETÁRIO: | RESPONSÁVEL: |
|---|---|
| SDS - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL<br>CNPJ: 02.960.040/0001-00 | NOME: IRMA CAETANO DE HOLANDA LINS<br>CAU-PE: A46249-7 |

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
José Renatto Liberato da Silva
Assinado de forma digital por José Renatto Liberato da Silva
Dados: 2025.09.19 12:45:46 -03'00'

RENATTO LIBERATO
CAU-PE: A260526-0

JOÃO WANDERLEY
CAU-PE: A165145-1

| DISCIPLINA: | ETAPA: |
|---|---|
| ARQUITETURA | EXECUTIVO |
| CONTEÚDO: | PRANCHA: |
| LAYOUT | 03/15 |
| ESCALA: Como indicado | DATA: MAIO/2025 |
| CODIFICAÇÃO: GOVPE-SPP-SCG-L00-D1A_XXX-GER-PE-ARQ-P000 | |