

CURVA ABC SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL, CONTENDO OS (CINCO) DELEGATIAS DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
Local:	LOTEAMENTO JARDIM CORRÊA II, S/N, QUADRA D - REDENÇÃO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 55612-200	BDI DE SERVIÇO:	20,50%
Data base:	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO:	15,28%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS:	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
VALOR TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, CANTINEIRO E ASSUNTOS		VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 7.582.439,04
		BDI	R\$ 863.277,97
		VALOR TOTAL SEM BDI	R\$ 1.362.485,09
		VALOR TOTAL SEM BDI	R\$ 8.700.812,88

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL COM BDI	%	% ACUM.	CLASSIFICAÇÃO
87244	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023	Revestimentos Cerâmicos Externos	m²	1782,76	290,79	20,50%	R\$ 350,40	R\$ 624.679,10	8,24%	8,24%	A
92400	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	3650,73	96,96	20,50%	R\$ 116,83	R\$ 426.514,78	5,63%	13,86%	A
2143	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	274,39	628,79	20,50%	R\$ 757,69	R\$ 207.902,55	2,74%	16,61%	A
10569	Próprio	MURO COM MOURÕES A CADA 2,0M E PLACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO. ALTURA LIVRE 2,5M	PARE - PAREDES/PAINÉIS	M	343,54	412,73	20,50%	R\$ 497,33	R\$ 170.852,74	2,25%	18,86%	A
92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1254,26	102,92	20,50%	R\$ 124,01	R\$ 155.540,78	2,05%	20,91%	A
87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO BOMBÁVEL FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	1959,45	61,11	20,50%	R\$ 73,63	R\$ 144.274,30	1,90%	22,81%	A
104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	Pisos	m²	1076,72	99,01	20,50%	R\$ 119,30	R\$ 128.452,69	1,69%	24,51%	A
3473	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, HEPRXLPE, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1966,72	52,86	20,50%	R\$ 63,69	R\$ 125.260,39	1,65%	26,16%	A
2200	Próprio	Luminária Panel Led embuti 40X40 32W	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	341	302,31	20,50%	R\$ 364,28	R\$ 124.219,48	1,64%	27,80%	A
103360	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1228,87	78,58	20,50%	R\$ 94,68	R\$ 116.349,41	1,53%	29,33%	A
92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRIS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1046,4	83,75	20,50%	R\$ 100,91	R\$ 105.592,22	1,39%	30,72%	A
5408	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	728,22	115,69	20,50%	R\$ 139,40	R\$ 101.513,86	1,34%	32,06%	A
10103	Próprio	TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIO	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	T	812,43	100	15,28%	R\$ 115,28	R\$ 93.656,93	1,24%	33,30%	A
1569	Próprio	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBÁVEL FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	121,81	666,14	20,50%	R\$ 802,69	R\$ 97.775,66	1,29%	34,59%	A
2615	Próprio	Poço de visita - PVI - área e brilha comerciais com tampa de grelha	URBA - URBANIZAÇÃO	un	11	7129,24	20,50%	R\$ 8.590,73	R\$ 94.498,03	1,25%	35,83%	A
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	5211,03	14,51	20,50%	R\$ 17,48	R\$ 91.088,80	1,20%	37,04%	A
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_09/2023 PS	Forros	m²	1030,5	71,99	20,50%	R\$ 86,74	R\$ 89.385,57	1,18%	38,21%	A
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	6348,57	11,24	20,50%	R\$ 13,54	R\$ 85.959,63	1,13%	39,35%	A
103272	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	6	11824,8	20,50%	R\$ 14.248,88	R\$ 85.493,28	1,13%	40,48%	A
92431	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1080,04	64,05	20,50%	R\$ 77,18	R\$ 83.357,48	1,10%	41,57%	A
103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	Instalações de ar condicionado	UN	17	4004,93	20,50%	R\$ 4.825,94	R\$ 82.040,98	1,08%	42,66%	A
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1427,01	46,47	20,50%	R\$ 55,99	R\$ 79.998,28	1,05%	43,71%	A
3112	Próprio	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSOS) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, INCLUSIVE SOLO	Aterros, Bases, Sub bases e Imprições	m³	547,61	121,03	20,50%	R\$ 145,84	R\$ 79.863,44	1,05%	44,76%	A
96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS	Paredes em Drywall	m²	617,13	97,63	20,50%	R\$ 117,64	R\$ 72.599,17	0,96%	45,72%	A
94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1046,4	55,34	20,50%	R\$ 66,68	R\$ 69.773,95	0,92%	46,64%	A
2380	Próprio	VASO SANITÁRIO SIFONADO DE ALTA RESISTÊNCIA AO VANDALISMO, PARA AMBIENTES DE ALTO NÍVEL DE SEGURANÇA, EM AÇO INOX AISI 452X361X400MM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	10	5621,3	20,50%	R\$ 6.773,66	R\$ 67.736,60	0,89%	47,53%	A
91601	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO VERGALHO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_12/2024	Paredes de Concreto - Armação	KG	4469,66	12,54	20,50%	R\$ 15,11	R\$ 67.536,56	0,89%	48,43%	A
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	739,3	75,71	20,50%	R\$ 91,23	R\$ 67.446,33	0,89%	49,31%	A
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	3048,81	17,81	20,50%	R\$ 21,46	R\$ 65.427,46	0,86%	50,18%	A
103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	Instalações de ar condicionado	UN	21	2484,47	20,50%	R\$ 2.993,78	R\$ 62.869,38	0,83%	51,01%	A
96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	73,47	704,47	20,50%	R\$ 848,88	R\$ 62.367,21	0,82%	51,83%	A
92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1216,6	42,24	20,50%	R\$ 50,89	R\$ 61.912,77	0,82%	52,65%	A
87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	1221,11	40,93	20,50%	R\$ 49,32	R\$ 60.225,14	0,79%	53,44%	A
103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021 PE	Instalações de ar condicionado	UN	18	2757,41	20,50%	R\$ 3.322,67	R\$ 59.808,06	0,79%	54,23%	A
3135	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDaime METÁLICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	MXXME S	1801,72	27,27	20,50%	R\$ 32,86	R\$ 59.204,51	0,78%	55,01%	A
186	Próprio	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (3/4") INCLUSIVE CONEXÕES, ABRAÇADEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1465,15	33,15	20,50%	R\$ 39,94	R\$ 58.518,09	0,77%	55,78%	A
103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	833,48	57,91	20,50%	R\$ 69,78	R\$ 58.160,23	0,77%	56,55%	A
2371	Próprio	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FORNO LEVE OU MÍDIA, 90X10CM, PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA E FECHADURA ROSETA EM AÇO CARBONO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	60	761,38	20,50%	R\$ 917,46	R\$ 55.047,60	0,73%	57,27%	A
5665	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO COM ESTRUTURA E MONTAGEM	Brises	m²	303,61	149,75	20,50%	R\$ 180,44	R\$ 54.783,38	0,72%	58,00%	A
36	Próprio	ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PAINEL EM LÁ DE VIDRO, E=50MM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	622,71	68,55	20,50%	R\$ 82,60	R\$ 51.435,84	0,68%	58,68%	A
637	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	639,06	66,21	20,50%	R\$ 79,78	R\$ 50.984,20	0,67%	59,35%	A
95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	2437,9	1,67	20,50%	R\$ 2,01	R\$ 48.989,52	0,65%	59,99%	A
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	8810,92	4,59	20,50%	R\$ 5,53	R\$ 48.724,38	0,64%	60,64%	A
96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	984,28	40,57	20,50%	R\$ 48,88	R\$ 48.111,60	0,63%	61,27%	A
2231	Próprio	PAINEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	20	1984,28	20,50%	R\$ 2.391,05	R\$ 47.821,00	0,63%	61,90%	A

CURVA ABC SEM DESONERAÇÃO

Obras:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL, CONTENDO OS (CINCO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
Local:	LOTEAMENTO JARDIM CORRÊA II, S/N, QUADRA D - REDENÇÃO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 55612-200	BDI DE SERVIÇO:	20,50%
Data base:	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO:	15,28%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS:	113,84% [HORA]; 70,11% [MÊS]
VALOR TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, CANTINEIRO E ASSUNTOS		VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 7.582.439,04
		BDI	R\$ 1.362.277,97
		VALOR TOTAL SEM BDI	R\$ 6.220.161,07

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL COM BDI	%	% ACUM.	CLASSIFICAÇÃO
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	15773,93	2,48	20,50%	R\$ 2,98	R\$ 47.006,31	0,62%	62,52%	A
105953	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 04/2025	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta Pintura Interna	UN	23	1684,03	20,50%	R\$ 2.029,25	R\$ 46.672,75	0,62%	63,14%	A
3400	Próprio	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF: 04/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta Pintura Interna	M²	510	73,79	20,50%	R\$ 88,91	R\$ 45.344,10	0,60%	63,74%	A
104642	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF: 12/2024	Paredes de Concreto - Armação	KG	3204,18	11,59	20,50%	R\$ 13,96	R\$ 44.730,35	0,59%	64,92%	A
91802	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, VARÕES 3/8", FERROLHO GHATO REFORÇADO TIPO PORTA CADEADO 40 MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	32,13	1089,94	20,50%	R\$ 1.313,37	R\$ 42.198,57	0,56%	65,47%	A
2141	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	55,13	628,37	20,50%	R\$ 757,18	R\$ 41.743,33	0,55%	66,02%	A
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃO. LIXAMENTO MANUAL. AF: 04/2023	Pintura Interna	m²	1030,8	32,88	20,50%	R\$ 39,62	R\$ 40.840,29	0,54%	66,56%	A
96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	226,6	143,34	20,50%	R\$ 172,72	R\$ 39.198,35	0,52%	67,08%	A
103270	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2021	Instalações de ar condicionado	UN	4	8081,05	20,50%	R\$ 9.737,66	R\$ 38.950,64	0,51%	67,59%	A
96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF: 01/2024	Lastro	m²	38,75	824,12	20,50%	R\$ 993,06	R\$ 38.481,07	0,51%	68,10%	A
87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF: 08/2022	Massa Única Externa	m³	478,18	65,88	20,50%	R\$ 79,38	R\$ 37.957,92	0,50%	68,60%	A
4049	Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X30X30CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	Alvenarias Diversas	m³	71,32	439	20,50%	R\$ 528,99	R\$ 37.727,56	0,50%	69,10%	A
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF: 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	2332,88	13,06	20,50%	R\$ 15,73	R\$ 36.696,20	0,48%	69,58%	A
92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	2343,56	12,99	20,50%	R\$ 15,65	R\$ 36.676,71	0,48%	70,06%	A
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	2066,65	14,7	20,50%	R\$ 17,71	R\$ 36.600,37	0,48%	70,55%	A
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF: 03/2024	Locação de Obras	M	436,74	69,19	20,50%	R\$ 83,37	R\$ 36.411,01	0,48%	71,03%	A
96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	44,69	671,79	20,50%	R\$ 809,50	R\$ 36.176,55	0,48%	71,50%	A
96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 09/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	496,33	60,03	20,50%	R\$ 72,33	R\$ 35.899,54	0,47%	71,98%	A
5388	Próprio	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO TELA Q-138	Paredes de Concreto - Armação	KG	2821,86	10,33	20,50%	R\$ 12,44	R\$ 35.103,93	0,46%	72,44%	A
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF: 03/2024	Massa Única Interna	m²	694,8	41,23	20,50%	R\$ 49,68	R\$ 34.517,66	0,46%	72,90%	A
98566	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF: 09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	378,08	74,07	20,50%	R\$ 89,25	R\$ 33.743,64	0,45%	73,34%	A
1126	Próprio	FORMAS MANUSEIÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES, TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF: 04/2023	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1543,7	18	20,50%	R\$ 21,69	R\$ 33.482,85	0,44%	73,78%	A
95305	SINAPI	RETERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF: 08/2023	Pintura Interna	m²	1732,54	15,9	20,50%	R\$ 19,15	R\$ 33.178,14	0,44%	74,22%	A
93369	SINAPI	MOVIMENTO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF: 08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1675,7	16,19	20,50%	R\$ 19,50	R\$ 32.676,15	0,43%	74,65%	A
87739	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 20CM. AF: 07/2021	Contrapiso	m²	244,35	109,9	20,50%	R\$ 132,42	R\$ 32.356,82	0,43%	75,08%	A
94871	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PARDELA PARA REDE COLETORES DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF: 01/2021	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	138,49	190,01	20,50%	R\$ 228,96	R\$ 31.708,67	0,42%	75,50%	A
250	Próprio	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO UJ/PT, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ETIQUETAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	5629,64	4,52	20,50%	R\$ 5,44	R\$ 30.625,24	0,40%	75,90%	A
98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	5	5036,01	20,50%	R\$ 6.068,39	R\$ 30.341,95	0,40%	76,30%	A
94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 38X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSIOS. AF: 01/2024	Guias e sarjetas	M	462,62	53,11	20,50%	R\$ 63,99	R\$ 29.803,05	0,39%	76,69%	A
9528	Próprio	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	332,94	69,32	20,50%	R\$ 83,53	R\$ 27.810,47	0,37%	77,06%	A
591	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO TORO SIREXO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 227 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 35,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	12	1902,2	20,50%	R\$ 2.292,15	R\$ 27.505,80	0,36%	77,42%	A
5502	Próprio	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	422	53,91	20,50%	R\$ 64,96	R\$ 27.413,12	0,36%	77,78%	A
2111	Próprio	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, TRANÇA TIPO FERROLHO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	24,57	915,81	20,50%	R\$ 1.103,55	R\$ 27.114,22	0,36%	78,14%	A
98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF: 09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	395,75	56,36	20,50%	R\$ 67,91	R\$ 26.875,38	0,35%	78,49%	A
2366	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA TENS INCLUSOS, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA, FECHADURA EM AÇO CARBONO, COM BARRA DE APOIO E CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	10	2224,68	20,50%	R\$ 2.680,73	R\$ 26.807,30	0,35%	78,85%	A
94304	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF: 08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	289,32	76,38	20,50%	R\$ 92,03	R\$ 26.626,11	0,35%	79,20%	A
87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF: 03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	742,68	29,56	20,50%	R\$ 35,61	R\$ 26.446,83	0,35%	79,55%	A
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF: 04/2023	Pintura Interna	m²	4781,35	4,38	20,50%	R\$ 5,27	R\$ 25.197,71	0,33%	79,88%	A
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF: 12/2020	Caixas Enterradas	UN	45	463,31	20,50%	R\$ 558,28	R\$ 25.122,60	0,33%	80,21%	B
7976	Próprio	PORTAS AUTOMÁTICAS EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 10MM, Dimensões 2,10mX2,30m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UND	3	6881,72	20,50%	R\$ 8.292,47	R\$ 24.877,41	0,33%	80,54%	B
3639	Próprio	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PARDELA PARA REDE DE DRENAGEM OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	58,65	342,42	20,50%	R\$ 412,61	R\$ 24.199,57	0,32%	80,86%	B
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1586,25	12,65	20,50%	R\$ 15,24	R\$ 24.174,45	0,32%	81,18%	B
92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1623,6	12,11	20,50%	R\$ 14,59	R\$ 23.688,32	0,31%	81,49%	B
93596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF: 07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	28516,32	0,65	20,50%	R\$ 0,78	R\$ 22.242,72	0,29%	81,78%	B
2106	Próprio	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,00M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, MONTANTES E FECHAMENTO COM TUBO DE 1,1/2", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF: 06/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	46,69	387,19	20,50%	R\$ 466,56	R\$ 21.783,68	0,29%	82,07%	B
947	Próprio	TUBO PVC SOLDADVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	695,7	25,03	20,50%	R\$ 30,16	R\$ 20.982,31	0,28%	82,35%	B
2217	Próprio	CAMERA IP TIPO BULLET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	48	360,51	20,50%	R\$ 434,41	R\$ 20.851,68	0,27%	82,62%	B

CURVA ABC SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL, CONTENDO OS (CINCO) DELEGATIAS DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
Local:	LOTEAMENTO JARDIM CORRÊA II, S/N, QUADRA D - REDIENÇÃO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 55612-200	BDI DE SERVIÇO:	20,50%
Data base:	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO:	15,28%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS:	113,84% [HORA]; 70,11% [MÊS]
VALOR TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E ASSUNTOS		VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 7.582.439,04
		BDI	R\$ 1.362.485,09
		VALOR TOTAL SEM BDI	R\$ 6.219.953,95

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL COM BDI	%	% ACUM.	CLASSIFICAÇÃO
948	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	539,21	31,31	20,50%	R\$ 37,72	R\$ 20.339,00	0,27%	82,89%	B
8752	Próprio	LETRA EM AÇO INOX, 10X20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	120	138,93	20,50%	R\$ 167,41	R\$ 20.089,20	0,26%	83,15%	B
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1836,46	9,06	20,50%	R\$ 10,91	R\$ 20.035,77	0,26%	83,42%	B
87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	Chapisco	m²	1959,45	8,48	20,50%	R\$ 10,21	R\$ 20.005,98	0,26%	83,68%	B
104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	583,17	26,12	20,50%	R\$ 31,47	R\$ 18.352,35	0,24%	83,92%	B
104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	Pintura Interna	m²	1030,8	14,72	20,50%	R\$ 17,73	R\$ 18.276,08	0,24%	84,17%	B
91924	SINAPI	CAPO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	4729,8	3,17	20,50%	R\$ 3,81	R\$ 18.020,53	0,24%	84,40%	B
5414	Próprio	PORTA EM MADEIRA TIPO VAL-VEIM, LISA, SEMI-OCA, 1,60X2,10, DUAS FOLHAS, COM VISOR, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	un	5	2931,92	20,50%	R\$ 3.532,96	R\$ 17.064,80	0,24%	84,64%	B
4470	Próprio	INSUFLADOR DE AR DE RENOVAÇÃO TIPO PAREDE COM FILTRO G4+M5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	40	359,3	20,50%	R\$ 432,95	R\$ 17.318,00	0,23%	84,86%	B
4424	Próprio	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,90 M PARA REDE DE ESGOTO OU DRENAGEM	Caixas Enterradas	UN	21	658,86	20,50%	R\$ 793,92	R\$ 16.672,32	0,22%	85,08%	B
5376	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X200CM, PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA E FECHADURA ROSETA EM AÇO CARBONO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	18	761,38	20,50%	R\$ 917,46	R\$ 16.514,28	0,22%	85,30%	B
103307	SINAPI	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	UN	10	1344,83	20,50%	R\$ 1.620,52	R\$ 16.205,20	0,21%	85,52%	B
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	Lastro	m²	61,05	216,3	20,50%	R\$ 260,64	R\$ 15.912,07	0,21%	85,73%	B
92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1252,47	10,3	20,50%	R\$ 12,41	R\$ 15.543,15	0,20%	85,93%	B
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	Chapisco	m²	2659,77	4,6	20,50%	R\$ 5,54	R\$ 14.735,12	0,19%	86,13%	B
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1301,51	9,4	20,50%	R\$ 11,32	R\$ 14.733,09	0,19%	86,32%	B
98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VEU DE POLIÉSTER (M.V.). AF_ 09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	198,74	61,31	20,50%	R\$ 73,87	R\$ 14.680,92	0,19%	86,51%	B
104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	686,91	17,35	20,50%	R\$ 20,90	R\$ 14.356,41	0,19%	86,70%	B
8128	Próprio	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	128,9	91,12	20,50%	R\$ 109,79	R\$ 14.151,93	0,19%	86,89%	B
1555	Próprio	TUBO PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIDO E INSTALADO.	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	236,67	49,3	20,50%	R\$ 59,40	R\$ 14.058,19	0,19%	87,07%	B
3476	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, HEPRELX 25 MM², ANTI-CHAMA 0,81/0 KV	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	491,68	23,67	20,50%	R\$ 28,52	R\$ 14.022,71	0,18%	87,26%	B
1007	Próprio	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CANTEIRO DE OBRAS	M	161	70,79	20,50%	R\$ 85,30	R\$ 13.733,30	0,18%	87,44%	B
87545	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	340,83	32,87	20,50%	R\$ 39,60	R\$ 13.496,86	0,18%	87,62%	B
100674	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	20,34	543,47	20,50%	R\$ 654,88	R\$ 13.320,25	0,18%	87,79%	B
101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 05/2020	Pisos	M	46,75	227,14	20,50%	R\$ 273,70	R\$ 12.795,47	0,17%	87,96%	B
102184	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_ 01/2021	VIDROS E Espelhos	UN	5	2084,8	20,50%	R\$ 2.512,18	R\$ 12.560,90	0,17%	88,13%	B
103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF_ 11/2021	Instalações de ar condicionado	M	206	50,55	20,50%	R\$ 60,91	R\$ 12.547,46	0,17%	88,29%	B
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1030,8	9,87	20,50%	R\$ 11,89	R\$ 12.256,21	0,16%	88,46%	B
91603	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VARGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_ 12/2024	Vergas de Concreto - Armação	KG	984	10,31	20,50%	R\$ 12,42	R\$ 12.221,28	0,16%	88,62%	B
303	Próprio	SWITCH 24 PORTAS ETHERNET COM POE RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	15	671,24	20,50%	R\$ 808,84	R\$ 12.132,60	0,16%	88,78%	B
5005	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO SEM FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 580 M³/H, PRESSÃO ESTÁTICA 40,0 MMCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3	3340,53	20,50%	R\$ 4.025,33	R\$ 12.075,99	0,16%	88,94%	B
904	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELÉTRICA PERFORADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	229,3	42,97	20,50%	R\$ 51,77	R\$ 11.870,86	0,16%	89,09%	B
90106	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 09/2024	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1201,31	8,09	20,50%	R\$ 9,74	R\$ 11.700,75	0,15%	89,25%	B
97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	536,16	17,95	20,50%	R\$ 21,62	R\$ 11.591,77	0,15%	89,40%	B
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_ 09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprições	m²	3650,73	2,62	20,50%	R\$ 3,15	R\$ 11.499,79	0,15%	89,55%	B
103352	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X24 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	92,99	102,58	20,50%	R\$ 123,60	R\$ 11.493,56	0,15%	89,70%	B
91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	274	34,79	20,50%	R\$ 41,92	R\$ 11.486,08	0,15%	89,85%	B
94223	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_ 07/2019	Telhamento para Cobertura	M	102,76	91,38	20,50%	R\$ 110,11	R\$ 11.314,90	0,15%	90,00%	B
5762	Próprio	INSUFLADOR DE AR DE RENOVAÇÃO TIPO PAREDE COM FILTRO G4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	25	371,92	20,50%	R\$ 448,16	R\$ 11.204,00	0,15%	90,15%	B
92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	657,55	13,93	20,50%	R\$ 16,78	R\$ 11.033,68	0,15%	90,30%	B
105023	SINAPI	VERGA MOLDADA EM LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15" CM. AF_ 03/2024	Vergas, contraergas e fixação de alvenaria	M	135,24	67,56	20,50%	R\$ 81,40	R\$ 11.008,53	0,15%	90,44%	B
2181	Próprio	COIFA ILHA 90X60CM - VAZÃO 700m³/h MODO DEPUADOR - 900m³/h MODO EXAUSTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	5	1815,97	20,50%	R\$ 2.188,24	R\$ 10.941,20	0,14%	90,59%	B
462	Próprio	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	64	139,94	20,50%	R\$ 168,62	R\$ 10.791,68	0,14%	90,73%	B
5608	Próprio	CONECTOR FÊMEA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	530	16,75	20,50%	R\$ 20,18	R\$ 10.695,40	0,14%	90,87%	B
1786	Próprio	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD - INCLUSO KIT FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	10	882,62	20,50%	R\$ 1.063,55	R\$ 10.635,50	0,14%	91,01%	B
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	Louças e Metais	UN	15	573,7	20,50%	R\$ 691,30	R\$ 10.369,50	0,14%	91,15%	B
3768	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTIMÉDIO DE GRANDEZAS ELÉTRICAS, TRIFÁSICO, DIGITAL	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5	1702,15	20,50%	R\$ 2.051,09	R\$ 10.255,45	0,14%	91,28%	B
87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_ 02/2023 PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	111,57	76,19	20,50%	R\$ 91,80	R\$ 10.242,12	0,14%	91,42%	B

CURVA ABC SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL, CONTENDO 05 (CINCO) DELEGATIAS DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
Local:	LOTEAMENTO JARDIM CORRÊA II, S/N, QUADRA D - REDENÇÃO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 55612-200	BDI DE SERVIÇO:	20,50%
Data base:	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO:	15,28%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS:	113,84% [HORA]; 70,11% [MÊS]
VALOR TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E ASSUNTOS		VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 7.582.439,04
		BDI	R\$ 8.063.277,97
		VALOR TOTAL SEM BDI	R\$ 1.362.485,09
		VALOR TOTAL SEM BDI	R\$ 8.700.812,98

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL COM BDI	%	% ACUM.	CLASSIFICAÇÃO
1015	Próprio	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E AGUAS PLUVIAIS	M	195	42,35	20,50%	R\$ 51,03	R\$ 9.950,85	0,13%	91,55%	B
2328	Próprio	CÂMERA DE MONITORAMENTO IP TIPO DOME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	21	392,12	20,50%	R\$ 472,50	R\$ 9.922,50	0,13%	91,68%	B
103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 114", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_ 11/2021	Instalações de ar condicionado	M	239	33,03	20,50%	R\$ 39,80	R\$ 9.512,20	0,13%	91,81%	B
87546	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M². E = 10MM COM TALISCAS. AF_ 03/2024	Massa Única Interna	m²	219,9	35,81	20,50%	R\$ 43,15	R\$ 9.488,68	0,13%	91,93%	B
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	742,92	10,58	20,50%	R\$ 12,74	R\$ 9.464,80	0,12%	92,06%	B
10558	Próprio	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIÇOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1.20X0,80X0,70M	Caixas Enterradas	UN	10	764,49	20,50%	R\$ 921,21	R\$ 9.212,10	0,12%	92,18%	B
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	Louças e Metais	UN	20	376	20,50%	R\$ 453,08	R\$ 9.061,60	0,12%	92,30%	B
91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	440,76	16,98	20,50%	R\$ 20,46	R\$ 9.017,94	0,12%	92,42%	B
2214	Próprio	TOMADA DE REDE RJ45 DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	91	77,29	20,50%	R\$ 93,13	R\$ 8.474,83	0,11%	92,53%	B
101637	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2025 PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	50	138,47	20,50%	R\$ 166,85	R\$ 8.342,50	0,11%	92,64%	B
92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	138	50,02	20,50%	R\$ 60,27	R\$ 8.317,26	0,11%	92,75%	B
86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	Louças e Metais	UN	14	478,68	20,50%	R\$ 576,80	R\$ 8.075,20	0,11%	92,85%	B
9999	Próprio	Poço de visita em anel de concreto, Di 1,00m, profundidade até 3,00m, inclusive tampão TD-600	331	UN	3	2210,64	20,50%	R\$ 2.663,82	R\$ 7.991,46	0,11%	92,96%	B
1556	Próprio	TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	91,57	70,48	20,50%	R\$ 84,92	R\$ 7.776,12	0,10%	93,06%	B
5786	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 6 FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	10	639,42	20,50%	R\$ 770,50	R\$ 7.705,00	0,10%	93,16%	B
164	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1400,41	4,52	20,50%	R\$ 5,44	R\$ 7.618,23	0,10%	93,26%	B
1016	Próprio	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	194,44	32,5	20,50%	R\$ 39,16	R\$ 7.614,27	0,10%	93,36%	B
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	25,2	250,73	20,50%	R\$ 302,12	R\$ 7.613,42	0,10%	93,46%	B
91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	288	21,41	20,50%	R\$ 25,79	R\$ 7.427,52	0,10%	93,56%	B
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	866	7,06	20,50%	R\$ 8,50	R\$ 7.361,00	0,10%	93,66%	B
103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 112", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_ 11/2021	Instalações de ar condicionado	M	95	63,37	20,50%	R\$ 76,36	R\$ 7.254,20	0,10%	93,75%	B
97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIÇOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_ 12/2020	Caixas Enterradas	UN	23	260,45	20,50%	R\$ 313,84	R\$ 7.218,32	0,10%	93,85%	B
1557	Próprio	TUBO PVC, SÉRIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	43,22	137,94	20,50%	R\$ 166,21	R\$ 7.183,59	0,09%	93,94%	B
8814	Próprio	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	50	118,83	20,50%	R\$ 143,19	R\$ 7.159,50	0,09%	94,04%	B
954	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	118	49,79	20,50%	R\$ 59,99	R\$ 7.078,82	0,09%	94,13%	B
2632	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	20	283,52	20,50%	R\$ 341,64	R\$ 6.832,80	0,09%	94,22%	B
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	Paintura Interna	m²	1030,8	5,42	20,50%	R\$ 6,53	R\$ 6.731,12	0,09%	94,31%	B
2681	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED HERMÉTICA, COM INVÓLUCRO EM POLICARBONATO, DE SOBREPOR, EQUIPADA COM LÂMPADAS LED TUBULAR 31W, 4000 K	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	24	230,28	20,50%	R\$ 277,48	R\$ 6.659,52	0,09%	94,40%	B
103780	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZACÕES. AF_ 03/2022	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	45,38	120,22	20,50%	R\$ 144,86	R\$ 6.573,74	0,09%	94,49%	B
3976	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO - DPS CLASSE 02 - 80KA 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	24	224,78	20,50%	R\$ 270,85	R\$ 6.500,40	0,09%	94,57%	B
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA PARA ILUMINAÇÃO MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_ 08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	774,51	6,93	20,50%	R\$ 8,35	R\$ 6.467,15	0,09%	94,66%	B
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	259	20,33	20,50%	R\$ 24,49	R\$ 6.342,91	0,08%	94,74%	B
94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 30X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_ 01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	88,46	56,15	20,50%	R\$ 67,66	R\$ 5.985,20	0,08%	94,82%	B
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	M	109	44,52	20,50%	R\$ 53,64	R\$ 5.846,76	0,08%	94,90%	B
9092	Próprio	LOGOMARCA DA POPE EM AÇO INOX, ALTURA DE 1 METRO E PINTURA COLORIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	5	951,12	20,50%	R\$ 1.146,09	R\$ 5.730,45	0,08%	94,97%	B
100990	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CÁMBIA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_ 07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materias	T	812,43	5,64	20,50%	R\$ 6,79	R\$ 5.516,39	0,07%	95,04%	C
103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_ 11/2021	Instalações de ar condicionado	M	59	76,37	20,50%	R\$ 92,02	R\$ 5.429,18	0,07%	95,12%	C
612	Próprio	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_ 01/2021	Vidros e Espelhos	UN	2	2251,87	20,50%	R\$ 2.713,50	R\$ 5.427,00	0,07%	95,19%	C
1246	Próprio	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 80KA - 275v	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	20	224,78	20,50%	R\$ 270,85	R\$ 5.417,00	0,07%	95,26%	C
97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIÇOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_ 12/2020	Caixas Enterradas	UN	27	165,62	20,50%	R\$ 199,57	R\$ 5.388,39	0,07%	95,33%	C
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	Telhamento para Cobertura	M	94,76	47,15	20,50%	R\$ 56,81	R\$ 5.383,31	0,07%	95,40%	C
143	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA EM PLÁSTICO E SIFÃO FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	14	318,76	20,50%	R\$ 384,10	R\$ 5.377,40	0,07%	95,47%	C
102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	10	427,99	20,50%	R\$ 515,72	R\$ 5.157,20	0,07%	95,54%	C
103978	SINAPI	TUBO PVC, SÓLIDVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	160,86	26,59	20,50%	R\$ 32,04	R\$ 5.153,95	0,07%	95,61%	C
2343	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 (1"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	662,02	6,46	20,50%	R\$ 7,78	R\$ 5.150,51	0,07%	95,68%	C
3475	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, HEPRXLPE, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	120,41	35,48	20,50%	R\$ 42,75	R\$ 5.147,52	0,07%	95,74%	C
FNDE 83	Próprio	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	21	202,72	20,50%	R\$ 244,27	R\$ 5.129,67	0,07%	95,81%	C
3642	Próprio	PLUGUE RJ45 (CMBV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICACÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	720	5,83	20,50%	R\$ 7,02	R\$ 5.054,40	0,07%	95,88%	C
95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	92	44,92	20,50%	R\$ 54,12	R\$ 4.979,04	0,07%	95,94%	C

CURVA ABC SEM DESONERAÇÃO

Obrá:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL, CONTENDO OS (CINCO) DELEGATIAS DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
Local:	LOTEAMENTO JARDIM CORRÊA II, S/N, QUADRA D - REDENÇÃO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 55612-200	BDI DE SERVIÇO:	20,50%
Data base:	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO:	15,28%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS:	113,84% [HORA]; 70,11% [MÊS]
VALOR TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E ASSUNTOS		VALOR TOTAL COM BDI	RS 7.582.439,04
		BDI	RS 8.063.277,97
		VALOR TOTAL SEM BDI	RS 1.362.485,09
		VALOR TOTAL SEM BDI	RS 6.700.812,88

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL COM BDI	%	% ACUM.	CLASSIFICAÇÃO
383	Próprio	CAIXA ENTERRADA PARA TELEFONIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,35X0,50CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	10	410,27	20,50%	RS 494,37	RS 4.943,70	0,07%	96,01%	C
105024	SINAPI	VERGA MOLDAADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF 03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	73,6	55,66	20,50%	RS 67,07	RS 4.936,35	0,07%	96,07%	C
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	25	162,35	20,50%	RS 195,63	RS 4.890,75	0,06%	96,14%	C
87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 02/2023 PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	44,96	88,33	20,50%	RS 106,43	RS 4.785,09	0,06%	96,20%	C
9246	Próprio	PORTÃO EM ALUMÍNIO, C/ 2 FOLHAS, DE ABRIR - INCLUSIVE FERRAGENS E GUARNICÕES	ASTU - ASENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	6	659,71	20,50%	RS 794,95	RS 4.769,70	0,06%	96,26%	C
3209	Próprio	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM - APENAS MATERIAL	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	MXME S	140	28	15,28%	RS 32,27	RS 4.517,80	0,06%	96,32%	C
100068	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF 12/2024	Paredes de Concreto - Armação	KG	442,39	8,86	20,50%	RS 10,67	RS 4.720,30	0,06%	96,39%	C
100067	SINAPI	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF 12/2024	Paredes de Concreto - Armação	KG	318,72	12,22	20,50%	RS 14,72	RS 4.691,55	0,06%	96,45%	C
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	33	109,34	20,50%	RS 131,75	RS 4.347,75	0,06%	96,51%	C
97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 03/2024	Equipamentos de Proteção Coletiva	M	145,18	24,75	20,50%	RS 29,82	RS 4.329,26	0,06%	96,56%	C
2189	Próprio	Luminária tipo espelho, com lâmpada led 3w	82	un	28	126,25	20,50%	RS 152,13	RS 4.259,64	0,06%	96,62%	C
5485	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM P/ SPUIT DRENO INFERIOR DE PLAST	70	UN	56	60,89	20,50%	RS 73,37	RS 4.108,72	0,05%	96,67%	C
5501	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, 100x100mm	77	un	87	37,5	20,50%	RS 45,18	RS 3.930,66	0,05%	96,73%	C
104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF 09/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	227,16	14,3	20,50%	RS 17,23	RS 3.913,96	0,05%	96,78%	C
187	Próprio	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 1" INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	127,43	25,27	20,50%	RS 30,45	RS 3.880,24	0,05%	96,83%	C
87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	Chapisco	m²	444,96	7,23	20,50%	RS 8,71	RS 3.875,60	0,05%	96,88%	C
92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	236,06	13,57	20,50%	RS 16,35	RS 3.859,58	0,05%	96,93%	C
949	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	47	66,47	20,50%	RS 80,09	RS 3.764,23	0,05%	96,98%	C
105027	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDAADA, ESPESURA DE 15" CM. AF 03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	122,54	25,25	20,50%	RS 30,42	RS 3.727,66	0,05%	97,03%	C
3770	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	14	219,92	20,50%	RS 265,00	RS 3.710,00	0,05%	97,08%	C
97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDAADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,22	2522,19	20,50%	RS 3.039,23	RS 3.707,86	0,05%	97,13%	C
2444	Próprio	EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX ST 2,90 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE	UN	30	102,56	20,50%	RS 123,58	RS 3.707,40	0,05%	97,18%	C
91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	164	18,63	20,50%	RS 22,44	RS 3.680,16	0,05%	97,22%	C
5822	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	50	60,53	20,50%	RS 72,93	RS 3.646,50	0,05%	97,27%	C
5727	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	13	229,94	20,50%	RS 277,07	RS 3.601,91	0,05%	97,32%	C
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO COM COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025	Luminárias Externas	UN	82	36,41	20,50%	RS 43,87	RS 3.597,34	0,05%	97,37%	C
92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	50	58,44	20,50%	RS 70,42	RS 3.521,00	0,05%	97,41%	C
89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	28	103,81	20,50%	RS 125,09	RS 3.502,52	0,05%	97,46%	C
1718	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	4,48	628,79	20,50%	RS 757,69	RS 3.394,45	0,04%	97,50%	C
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	212	13,25	20,50%	RS 15,96	RS 3.383,52	0,04%	97,55%	C
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	139,54	19,73	20,50%	RS 23,77	RS 3.316,86	0,04%	97,59%	C
100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Loças e Metais	UN	7	389,73	20,50%	RS 469,62	RS 3.287,34	0,04%	97,64%	C
91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	196,56	13,61	20,50%	RS 16,40	RS 3.223,58	0,04%	97,68%	C
2505	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3	887,02	20,50%	RS 1.068,85	RS 3.206,55	0,04%	97,72%	C
92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	238,64	10,74	20,50%	RS 12,94	RS 3.088,00	0,04%	97,76%	C
5821	Próprio	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBA DE ATÉ 3 CV, TRIFÁSICO, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, AIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1	2543,13	20,50%	RS 3.064,47	RS 3.064,47	0,04%	97,80%	C
96935	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6	419,83	20,50%	RS 505,89	RS 3.035,34	0,04%	97,84%	C
103915	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESURA DE 15,0 CM. AF 04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	16,86	148,4	20,50%	RS 178,82	RS 3.014,90	0,04%	97,88%	C
4463	Próprio	DIFUSOR CIRCULAR VAZÃO 50M³/H, SICLUX RVA 100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	14	176,59	20,50%	RS 212,79	RS 2.979,06	0,04%	97,92%	C
95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIO FIXAÇÃO. AF 01/2020	Loças e Metais	UN	25	96,5	20,50%	RS 116,28	RS 2.907,00	0,04%	97,96%	C
101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	5	473,87	20,50%	RS 571,01	RS 2.855,05	0,04%	98,00%	C
1817	Próprio	GUIA DE CABOS P/ RACK PADRAO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	30	78,23	20,50%	RS 94,26	RS 2.827,80	0,04%	98,03%	C
284	Próprio	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	un	25	92,75	20,50%	RS 111,76	RS 2.794,00	0,04%	98,07%	C
2193	Próprio	REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	28	81,91	20,50%	RS 98,70	RS 2.763,60	0,04%	98,11%	C
86934	SINAPI	BANCADEA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Loças e Metais	UN	5	455,39	20,50%	RS 548,74	RS 2.743,70	0,04%	98,14%	C
3481	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	2	1133,25	20,50%	RS 1.365,56	RS 2.731,12	0,04%	98,18%	C
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	Demolições e Remoções	m³	35,5	63,43	20,50%	RS 76,43	RS 2.713,26	0,04%	98,22%	C
91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	245,56	9,1	20,50%	RS 10,96	RS 2.691,33	0,04%	98,25%	C
102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	447	4,96	20,50%	RS 5,97	RS 2.668,59	0,04%	98,29%	C
87549	SINAPI	EMBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	78,33	28,21	20,50%	RS 33,99	RS 2.662,43	0,04%	98,32%	C

CURVA ABC SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL, CONTENDO 05 (CINCO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO							Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES			
Local:	LOTEAMENTO JARDIM CORRÊA II, S/N, QUADRA D - REDENÇÃO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 55612-200							BDI DE SERVIÇO:	20,50%			
Data base:	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES							BDI FORNECIMENTO:	15,28%			
Prazo de execução:	6 MESES							ENCARGOS SOCIAIS:	113,84% [HORA]; 70,11% [MÊS]			
VALOR TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E ASSUNTOS							VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 7.582.439,04				
VALOR TOTAL SEM BDI							BDI	R\$ 8.063.277,97				
VALOR TOTAL SEM BDI							VALOR TOTAL SEM BDI	R\$ 1.362.485,09				
VALOR TOTAL SEM BDI							VALOR TOTAL SEM BDI	R\$ 6.700.812,88				
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL COM BDI	%	% ACUM.	CLASSIFICAÇÃO
1899	Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 150MM	LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUAS/ESGOTO/ENERGIA/TELEFON E	un	28	77,88	20,50%	R\$ 93,84	R\$ 2.627,52	0,03%	98,36%	C
104173	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	28	76,54	20,50%	R\$ 92,23	R\$ 2.582,44	0,03%	98,39%	C
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	INEL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	69	30,99	20,50%	R\$ 37,34	R\$ 2.576,46	0,03%	98,42%	C
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMASOS, INCLUSIVE REPARADOR. AF_ 09/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	m²	86,5	23,86	20,50%	R\$ 28,75	R\$ 2.486,87	0,03%	98,46%	C
138	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DR-(40A), 30MA	INEL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	10	205,3	20,50%	R\$ 247,38	R\$ 2.473,80	0,03%	98,49%	C
89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	133,4	15,37	20,50%	R\$ 18,52	R\$ 2.470,56	0,03%	98,52%	C
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	Loouças e Metais	UN	15	122,86	20,50%	R\$ 148,04	R\$ 2.220,60	0,03%	98,55%	C
5462	Próprio	CAIXA DE FILTRO 64xM5 SICTFLUX FIBOX RED PARA MAXX S 100	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	2	910,03	20,50%	R\$ 1.096,58	R\$ 2.193,16	0,03%	98,58%	C
91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	186	9,75	20,50%	R\$ 11,74	R\$ 2.183,64	0,03%	98,61%	C
1640	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED HERMÉTICA, COM INVÓLUCRO EM POLICARBONATO, DE SOBREPOR, EQUIPADA COM 2 LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, 6500 K	INEL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	12	150,84	20,50%	R\$ 181,76	R\$ 2.181,12	0,03%	98,64%	C
4237	Próprio	Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	URBA - URBANIZAÇÃO	un	1	1782,47	20,50%	R\$ 2.147,87	R\$ 2.147,87	0,03%	98,67%	C
94869	SINAPI	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	14,52	121,48	20,50%	R\$ 146,38	R\$ 2.125,43	0,03%	98,69%	C
2364	Próprio	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA, ALAVANCA DE ALTA RESISTÊNCIA E FECHADURA ROSETA EM AÇO CARBONO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	2	859,12	20,50%	R\$ 1.035,23	R\$ 2.070,46	0,03%	98,72%	C
5382	Próprio	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERSALHAO DE 16,0 MM DE DIÂMETRO. AF_ 12/2024	Paredes de Concreto - Armação	KG	191,26	8,86	20,50%	R\$ 10,67	R\$ 2.040,74	0,03%	98,75%	C
2443	Próprio	CONNECTOR ST - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	60	27,77	20,50%	R\$ 33,46	R\$ 2.007,60	0,03%	98,78%	C
86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	Loouças e Metais	UN	20	82,88	20,50%	R\$ 99,87	R\$ 1.997,40	0,03%	98,80%	C
104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	24	67,52	20,50%	R\$ 81,36	R\$ 1.952,64	0,03%	98,83%	C
1742	Próprio	VÁLVULA SOLENOIDE 1". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	un	5	319,78	20,50%	R\$ 385,33	R\$ 1.926,65	0,03%	98,85%	C
1674	Próprio	BOMBA PRESSURIZADORA 0,5 HP, P=10m.c.a, V=600ls, 220V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	1.993,83	20,50%	R\$ 1.920,56	R\$ 1.920,56	0,03%	98,88%	C
102111	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2020	Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis	UN	2	768,31	20,50%	R\$ 925,81	R\$ 1.851,62	0,02%	98,90%	C
953	Próprio	TUBO PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	16,5	92,75	20,50%	R\$ 111,76	R\$ 1.844,04	0,02%	98,93%	C
98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMASOS. AF_ 09/2022	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	44,6	33,3	20,50%	R\$ 40,12	R\$ 1.789,35	0,02%	98,95%	C
10028	Próprio	CONTROLADOR DE PRESSÃO - POTÊNCIA 1,5 CV/220V/10 A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	3	493,77	20,50%	R\$ 594,99	R\$ 1.784,97	0,02%	98,97%	C
91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	INEL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	72	19,51	20,50%	R\$ 23,50	R\$ 1.692,00	0,02%	99,00%	C
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	126,14	11,03	20,50%	R\$ 13,29	R\$ 1.676,40	0,02%	99,02%	C
611	Próprio	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	2,88	480,55	20,50%	R\$ 579,06	R\$ 1.667,69	0,02%	99,04%	C
100562	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X80X120CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELÉBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	5	275,86	20,50%	R\$ 332,41	R\$ 1.662,05	0,02%	99,06%	C
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barmamentos Blindados	UN	102	13,51	20,50%	R\$ 16,27	R\$ 1.659,54	0,02%	99,08%	C
1756	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR - 25A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	8	170,65	20,50%	R\$ 205,63	R\$ 1.645,04	0,02%	99,11%	C
2227	Próprio	BANDEJA COM VENTONHAS PARA RACK 19", DUAS VENTONHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	5	265,2	20,50%	R\$ 319,56	R\$ 1.597,80	0,02%	99,13%	C
3485	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, FIXAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	Eletrocalhas	M	24,87	53,09	20,50%	R\$ 63,97	R\$ 1.590,93	0,02%	99,15%	C
91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	89,78	14,68	20,50%	R\$ 17,68	R\$ 1.587,31	0,02%	99,17%	C
610	Próprio	JANELA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO, 8MM, 49X120 CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	3,52	373,78	20,50%	R\$ 450,40	R\$ 1.585,40	0,02%	99,19%	C
10573	Próprio	TANQUE DE PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	un	2	651,84	20,50%	R\$ 786,46	R\$ 1.570,92	0,02%	99,21%	C
98307	SINAPI	TOMADA DE REDE R45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	28	46,11	20,50%	R\$ 55,56	R\$ 1.555,68	0,02%	99,23%	C
104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	80,31	15,97	20,50%	R\$ 19,24	R\$ 1.545,16	0,02%	99,25%	C
94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	10	125,19	20,50%	R\$ 150,85	R\$ 1.508,50	0,02%	99,27%	C
89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	46	26,15	20,50%	R\$ 31,51	R\$ 1.449,46	0,02%	99,29%	C
5599	Próprio	DIFUSOR DE AR DIRECIONAL EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM CAIXA PLENUM 6" 249X249 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2021 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO da SINAPI (103286)	Instalações de ar condicionado	UN	3	395,69	20,50%	R\$ 476,80	R\$ 1.430,40	0,02%	99,31%	C
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	25	47,12	20,50%	R\$ 56,77	R\$ 1.419,25	0,02%	99,33%	C
89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	32	34,68	20,50%	R\$ 41,78	R\$ 1.336,96	0,02%	99,35%	C
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	21	52,72	20,50%	R\$ 63,52	R\$ 1.333,92	0,02%	99,36%	C
8190	Próprio	FITA DE SINALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	960,01	1,12	20,50%	R\$ 1,34	R\$ 1.286,41	0,02%	99,38%	C
1639	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	INEL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	109,8	9,75	20,50%	R\$ 11,74	R\$ 1.289,05	0,02%	99,40%	C
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_ 12/2020	Caixas Enterradas	UN	25	42,78	20,50%	R\$ 51,54	R\$ 1.288,50	0,02%	99,41%	C

CURVA ABC SEM DESONERAÇÃO

Obras:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL, CONTENDO 05 (CINCO) DELEGATIAS DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
Local:	LOTEAMENTO JARDIM CORRÊA II, S/N, QUADRA D - REDENÇÃO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 55612-200	BDI DE SERVIÇO:	20,50%
Data base:	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO:	15,28%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS:	113,84% [HORA]; 70,11% [MÊS]
VALOR TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E ASSUNTOS		VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 7.582.439,04
		BDI	R\$ 8.063.277,97
		VALOR TOTAL SEM BDI	R\$ 1.362.485,09
		VALOR TOTAL SEM BDI	R\$ 8.700.812,88

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL COM BDI	%	% ACUM.	CLASSIFICAÇÃO
91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	275,6	3,81	20,50%	R\$ 4,59	R\$ 1.265,00	0,02%	99,43%	C
892	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL - DR, TETRAPOLAR, 25A, 30MA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	4	249,83	20,50%	R\$ 301,04	R\$ 1.204,16	0,02%	99,45%	C
5800	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO DIMENSÕES 10x10cm, COM TAMPA, IP 68 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	22	45,23	20,50%	R\$ 54,50	R\$ 1.199,00	0,02%	99,46%	C
5317	Próprio	PORTÃO OU GRADE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2" E BARRAS VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM.	10900	m²	1,4	706,37	20,50%	R\$ 851,17	R\$ 1.191,63	0,02%	99,48%	C
92510	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	14,96	64,3	20,50%	R\$ 77,48	R\$ 1.159,10	0,02%	99,49%	C
104722	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023	Paredes em Drywall	m²	5,58	172,25	20,50%	R\$ 207,56	R\$ 1.158,18	0,02%	99,51%	C
3867	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	UN	4	233,26	20,50%	R\$ 281,07	R\$ 1.124,28	0,01%	99,52%	C
4319	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE EMBUTIR, EM TERMOPLÁSTICO, COM 5 TERMINAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UND	5	185,21	20,50%	R\$ 223,17	R\$ 1.115,85	0,01%	99,54%	C
4425	Próprio	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,40 M PARA REDE DE ESGOTO OU DRENAGEM	Caixas Enterradas	UN	1	790,14	20,50%	R\$ 952,11	R\$ 952,11	0,01%	99,55%	C
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e BARRAMENTOS Blindados	UN	48	15,59	20,50%	R\$ 18,78	R\$ 901,44	0,01%	99,56%	C
5730	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	185	un	23	32,31	20,50%	R\$ 38,93	R\$ 895,39	0,01%	99,57%	C
98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	5	145,97	20,50%	R\$ 175,89	R\$ 879,45	0,01%	99,59%	C
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	30	24,06	20,50%	R\$ 28,99	R\$ 869,70	0,01%	99,60%	C
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	15	47,47	20,50%	R\$ 57,20	R\$ 858,00	0,01%	99,61%	C
4475	Próprio	EXAUSTOR INLINE VAZÃO 50M³/H SICFLUX MAXX S 100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	2	345,35	20,50%	R\$ 416,14	R\$ 832,28	0,01%	99,62%	C
94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	10	68,45	20,50%	R\$ 82,48	R\$ 824,80	0,01%	99,63%	C
6935	Próprio	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO E TELA PARA FOLHAS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,99 M PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS.	Caixas Enterradas	UN	1	677,33	20,50%	R\$ 816,18	R\$ 816,18	0,01%	99,64%	C
5801	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE PISO DUPLA, COM PLACA UNHA DUPLA, COMPLETA EM CAIXA METÁLICA 4X4	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5	133,87	20,50%	R\$ 161,31	R\$ 806,55	0,01%	99,65%	C
8903	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletores Aparentes	M	13,18	50,32	20,50%	R\$ 60,63	R\$ 799,10	0,01%	99,66%	C
2334	Próprio	TOMADA DE REDE RJ45 COM TAMPA TIPO UNHA PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	8	82,73	20,50%	R\$ 99,68	R\$ 797,44	0,01%	99,67%	C
8759	Próprio	MANÔMETRO 0 A 10 KGf/cm², D=100MM, CONEXÃO 1/2" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	2	316,42	20,50%	R\$ 381,28	R\$ 762,56	0,01%	99,68%	C
6319	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO MÉDIO, DN=2", APARENTE OU NO ENTREFORO	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletores Aparentes	M	10,41	59,72	20,50%	R\$ 71,96	R\$ 749,10	0,01%	99,69%	C
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	14	44,13	20,50%	R\$ 53,17	R\$ 744,38	0,01%	99,70%	C
89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	14	43,21	20,50%	R\$ 52,06	R\$ 728,84	0,01%	99,71%	C
2173	Próprio	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO 4" (100MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	29	20,57	20,50%	R\$ 24,78	R\$ 718,62	0,01%	99,72%	C
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e BARRAMENTOS Blindados	UN	41	14,2	20,50%	R\$ 17,11	R\$ 701,51	0,01%	99,73%	C
94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3	193,61	20,50%	R\$ 233,30	R\$ 699,90	0,01%	99,74%	C
452	Próprio	REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	10	57,49	20,50%	R\$ 69,27	R\$ 692,70	0,01%	99,75%	C
3407	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, HEPRXLPE 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e BARRAMENTOS Blindados	M	39,4	14,46	20,50%	R\$ 17,42	R\$ 686,34	0,01%	99,76%	C
8299	Próprio	SAÍDA HORIZONTAL DE ELETRODUTO (Ø3/4" A Ø1,1/2"), PARA ELETROCALHA, CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	45	12,42	20,50%	R\$ 14,96	R\$ 673,20	0,01%	99,77%	C
2763	Próprio	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) - BIPOLAR 25 A	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	2	269,14	20,50%	R\$ 324,31	R\$ 648,62	0,01%	99,78%	C
5805	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e BARRAMENTOS Blindados	UN	2	254,24	20,50%	R\$ 306,35	R\$ 612,70	0,01%	99,78%	C
103013	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	3	166,39	20,50%	R\$ 200,49	R\$ 601,47	0,01%	99,79%	C
94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,8	277,13	20,50%	R\$ 333,94	R\$ 601,09	0,01%	99,80%	C
100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	15	33,03	20,50%	R\$ 39,80	R\$ 597,00	0,01%	99,81%	C
99628	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	5	93,13	20,50%	R\$ 112,22	R\$ 561,10	0,01%	99,82%	C
8875	Próprio	TÉ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Eletrocalhas	UN	3	151,6	20,50%	R\$ 182,67	R\$ 548,01	0,01%	99,82%	C
4506	Próprio	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO - DATA BASE SICRO ABRIL/2025	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1399,61	0,32	20,50%	R\$ 0,38	R\$ 531,85	0,01%	99,83%	C
98554	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÓS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	8,93	49,16	20,50%	R\$ 59,23	R\$ 528,92	0,01%	99,84%	C
3428	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MONOMODO	99	M	30	14,55	20,50%	R\$ 17,53	R\$ 525,90	0,01%	99,84%	C
91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	5	84,77	20,50%	R\$ 102,14	R\$ 510,70	0,01%	99,85%	C
91945	SINAPI	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	26	14,7	20,50%	R\$ 17,71	R\$ 460,46	0,01%	99,86%	C

CURVA ABC SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL, CONTENDO OS (CINCO) DELEGATIAS DO CIVIL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
Local:	LOTAMENTO JARDIM CORRÊA II, S/N, QUADRA D - REDENÇÃO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 55612-200	BDI DE SERVIÇO:	20,50%
Data base:	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO:	15,28%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS:	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
		VALOR TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, CANTIERO E ASSUNTOS:	R\$ 7.582.439,04
		VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 8.963.277,97
		BDI:	R\$ 1.382.485,09
		VALOR TOTAL SEM BDI:	R\$ 8.700.812,88

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL COM BDI	%	% ACUM.	CLASSIFICAÇÃO
91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	6	63,25	20,50%	R\$ 76,21	R\$ 457,26	0,01%	99,86%	C
2171	Próprio	GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO PARA DUTO DIÂMETRO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	14	26,55	20,50%	R\$ 31,99	R\$ 447,86	0,01%	99,87%	C
94793	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2	182,69	20,50%	R\$ 220,14	R\$ 440,28	0,01%	99,87%	C
5721	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	3	118,7	20,50%	R\$ 143,03	R\$ 429,09	0,01%	99,88%	C
89799	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	17,31	19,9	20,50%	R\$ 23,97	R\$ 414,92	0,01%	99,89%	C
2177	Próprio	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO 6" (150MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	13	26,12	20,50%	R\$ 31,47	R\$ 409,11	0,01%	99,89%	C
2335	Próprio	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	5	67,79	20,50%	R\$ 81,68	R\$ 408,40	0,01%	99,90%	C
93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	18	17,26	20,50%	R\$ 20,79	R\$ 374,22	0,00%	99,90%	C
86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	15	20,53	20,50%	R\$ 24,73	R\$ 370,95	0,00%	99,91%	C
1852	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA DE AÇO GALVANIZADO - 50x50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6	50,49	20,50%	R\$ 60,84	R\$ 365,04	0,00%	99,91%	C
8103	Próprio	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	9,44	31,53	20,50%	R\$ 37,99	R\$ 358,62	0,00%	99,92%	C
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	8	36,65	20,50%	R\$ 44,16	R\$ 353,28	0,00%	99,92%	C
2429	Próprio	TERMINAL PARA ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO - 50 x 50 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	6	48,42	20,50%	R\$ 58,34	R\$ 350,04	0,00%	99,92%	C
5760	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 15" CM, EM PVC 2" MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	185	UN	13	19,2	20,50%	R\$ 23,13	R\$ 300,69	0,00%	99,93%	C
94490	SINAPI	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	5	48,9	20,50%	R\$ 58,92	R\$ 294,60	0,00%	99,93%	C
89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	14	16,7	20,50%	R\$ 20,12	R\$ 281,68	0,00%	99,94%	C
4906	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	M	3,68	60,77	20,50%	R\$ 73,22	R\$ 269,44	0,00%	99,94%	C
103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	7,27	30,34	20,50%	R\$ 36,55	R\$ 265,71	0,00%	99,94%	C
4560	Próprio	VÁLVULA SOLENOIDE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	215,28	20,50%	R\$ 259,41	R\$ 259,41	0,00%	99,95%	C
10017	Próprio	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM PVC 15 X 20 CM. -	910	UN	15	14,24	20,50%	R\$ 17,15	R\$ 257,25	0,00%	99,95%	C
91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	4	49,59	20,50%	R\$ 59,75	R\$ 239,00	0,00%	99,95%	C
2327	Próprio	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	18	10,98	20,50%	R\$ 13,23	R\$ 238,14	0,00%	99,96%	C
92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3	62,68	20,50%	R\$ 75,52	R\$ 226,56	0,00%	99,96%	C
95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	5	37,4	20,50%	R\$ 45,06	R\$ 225,30	0,00%	99,96%	C
2179	Próprio	GRELHA REDONDA FIXA COM COLARINHO PARA DUTO DIÂMETRO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	8	22,87	20,50%	R\$ 27,55	R\$ 220,40	0,00%	99,97%	C
2485	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	22,14	7,87	20,50%	R\$ 9,48	R\$ 209,88	0,00%	99,97%	C
92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	5	34,58	20,50%	R\$ 41,66	R\$ 208,30	0,00%	99,97%	C
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1	171,8	20,50%	R\$ 207,01	R\$ 207,01	0,00%	99,97%	C
91947	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	18	9,35	20,50%	R\$ 11,26	R\$ 202,68	0,00%	99,98%	C
2378	Próprio	CURVA VERTICAL 60X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	un	6	28,03	20,50%	R\$ 33,77	R\$ 202,62	0,00%	99,98%	C
8007	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, SEÇÃO 100 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	3	53,66	20,50%	R\$ 64,66	R\$ 193,98	0,00%	99,98%	C
89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos	UN	2	70,63	20,50%	R\$ 85,10	R\$ 170,20	0,00%	99,98%	C
94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1	133,24	20,50%	R\$ 160,55	R\$ 160,55	0,00%	99,99%	C
91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	5	24,55	20,50%	R\$ 29,58	R\$ 147,90	0,00%	99,99%	C
94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3	35,05	20,50%	R\$ 42,23	R\$ 126,69	0,00%	99,99%	C
95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	2	52,27	20,50%	R\$ 62,98	R\$ 125,96	0,00%	99,99%	C
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	3	34,21	20,50%	R\$ 41,22	R\$ 123,66	0,00%	99,99%	C
2672	Próprio	CAIXA METÁLICA 4" X 2" - INSTALADA NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	9	11,11	20,50%	R\$ 13,38	R\$ 120,42	0,00%	99,99%	C
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	3	32,46	20,50%	R\$ 39,11	R\$ 117,33	0,00%	100,00%	C
91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	2	38,77	20,50%	R\$ 46,71	R\$ 93,42	0,00%	100,00%	C

CURVA ABC SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA POLÍCIA CIVIL, CONTENDO 05 (CINCO) DELEGACIAS DA POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, SITUADAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	Responsável técnico:	MARCELO GUIMARÃES
Local:	LOTEAMENTO JARDIM CORRÊA II, S/N, QUADRA D - REDENÇÃO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, 55612-200	BDI DE SERVIÇO:	20,50%
Data base:	SINAPI - 06/2025, SICRO 04/2025 E COMPOSIÇÕES	BDI FORNECIMENTO	15,28%
Prazo de execução:	6 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
		VALOR TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO E ASSUNTOS	R\$ 7.582.439,04
		VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 8.963.277,97
		BDI	R\$ 1.382.485,09
		VALOR TOTAL SEM BDI	R\$ 8.700.912,88

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL COM BDI	%	% ACUM.	CLASSIFICAÇÃO
5797	Próprio	CAIXA RETANGULAR 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	2	26,66	20,50%	R\$ 32,12	R\$ 64,24	0,00%	100,00%	C
2401	Próprio	TERMINAL PARA ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO - 100 x 50 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6	7,27	20,50%	R\$ 8,76	R\$ 52,56	0,00%	100,00%	C
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	18,24	2,36	20,50%	R\$ 2,84	R\$ 51,80	0,00%	100,00%	C
94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1	32,95	20,50%	R\$ 39,70	R\$ 39,70	0,00%	100,00%	C
3174	Próprio	PLACA PARA SAÍDA DE FIO, COMPOSTO POR, SUPORTE E PLACA COM FURO CENTRAL	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1	7,43	20,50%	R\$ 8,95	R\$ 8,95	0,00%	100,00%	C
89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	0,14	11,17	20,50%	R\$ 13,45	R\$ 1,88	0,00%	100,00%	C

Marcelo Rodrigo Costa Guimarães
Setor de Engenharia