

LISTA DE COTAÇÕES

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.			Responsável técnico:	MARIANA GAMA
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970			BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	18 MESES			ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unitário
3377	Próprio	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA - HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE	UN	1	R\$ 35.476.273,87
3459	Próprio	ELEVADORES DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE, INCLUINDO 2 ELEVADORES DE SERVIÇO/EMERGENCIA, 2 ELEVADORES SOCIAIS E 2 ELEVADORES DE INTERNAÇÃO (ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO)	UN	1	R\$ 3.640.000,00
8800	Próprio	GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, MOTOR DIESEL, TRIFÁSICO, 750 kVA, 380/220 V, COM QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICO (QTA) E BACIA DE CONTENÇÃO INTEGRADA	UN	3	R\$ 655.441,00
8398	Próprio	MANTA VINÍLICA FLEXÍVEL PARA PISOS, E = 2 MM, LARGURA 2 M	M²	8359,18388	R\$ 155,84
8013	Próprio	JANELA DE CORRER DE DUAS FOLHAS COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO ANODIZADO OU PINTURA ELETROSTÁTICA MARROM E VIDRO TRANSPARENTE LISO 6mm	m²	402,5	R\$ 2.009,90
4964	Próprio	BRISE EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO PERFURADO ENTRE EIXO DE 70MM, EM ALUMÍNIO BRANCO	M²	1953,41	R\$ 393,14
2494	Próprio	CTR CARUARU - MATERIAL SOLO	T	8091,514	R\$ 75,00
3885	Próprio	PAINEL DE BAIXA TENSÃO, 380 V, 1600 A, TIPO METÁLICO, COMPARTIMENTADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-42, COMPLETO, TESTADO, COM BARRAMENTOS, ACESSÓRIOS E INTERLIGAÇÕES, MONTADO E TESTADO EM FÁBRICA	UN	1	R\$ 558.501,50
8341	Próprio	PAINEL DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM), ESPESSURA 3 MM	m²	6625,983	R\$ 68,00
3884	Próprio	CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO 17,5 KV, 630 A, TIPO METÁLICO COMPACTO, ABRIGADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-3X, RESISTENTE A ARCO INTERNO, COMPLETO, MONTADO E TESTADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1	R\$ 403.721,36
6831	Próprio	MÓDULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 620 W, TIPO HALF-CELL, 132 CÉLULAS, VIDRO DUPLA	UN	464	R\$ 749,00
8371	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, VRF, FUNÇÃO DE OPERAÇÃO DE BACKUP DUPLO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 191.000 BTU/h, TRIFÁSICA, 380 V	UN	5	R\$ 61.646,06
3360	Próprio	QUADRO FIXO TIPO VENEZIANA - BRANCO	M²	471,1	R\$ 648,51
4841	Próprio	UNID. EVAPORADORA, TIPO CASSETE ROUND FLOW DE 2.400 KCAL/H, E 9.600 Btu/h.	UN	63	R\$ 4.829,06
8370	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, VRF, FUNÇÃO DE OPERAÇÃO DE BACKUP DUPLO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 171.000 BTU/h, TRIFÁSICA, 380 V	UN	5	R\$ 59.886,49
6928	Próprio	TRANSFORMADOR A SECO, POTÊNCIA 1000 kVA, TENSÃO PRIMÁRIA 13,8 KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220 V	UN	3	R\$ 96.398,00
9172	Próprio	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS SOCIAIS, COMPLEMENTARES, ADICIONAL NOTURNO DE 20%, HORA REDUZIDA E DSR - ESCALA 12 X 36 - JUL/2025	MÊS	36	R\$ 7.594,08
4860	Próprio	UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO - 2.400 KCAL/H e 9.600 BTU/H	UN	51	R\$ 5.312,75
5044	Próprio	PORTA CORTA FOGO 2 FOLHAS COM BARRA ANTIPÂNICO E TODOS OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO	M²	165,25	R\$ 1.580,28
8003	Próprio	LOCALIZAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 2 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 2 LAVATORIOS E 2 MICTÓRIOS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	144	R\$ 1.800,00
3882	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA HOSPITALAR, FILTRO HEPA ISO 35H, COM UNIDADE DE DESCARGA INTEGRADO, 220 V - 1 F, 19100 BTU/h	UN	6	R\$ 43.179,72
3804	Próprio	BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO, VAZÃO 29,1 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 25 MCA, POTÊNCIA 3,0 CV, TRIFÁSICA	UN	6	R\$ 43.150,00
3396	Próprio	NOBREAK MONOFÁSICO 7,5 kVA / 220V / 60Hz	UN	15	R\$ 16.999,31
309	Próprio	RÉGUA PARA GASES MEDICINAIS COM 1 SAÍDA OXIGÊNIO, 1 SAÍDA DE AR CLÍNICO, 1 SAÍDA DE VÁCUO, COM 4 TOMADAS . 1 PONTO DE LÓGICA E 1 PONTO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM	UN	228	R\$ 970,00
3824	Próprio	PLACA VINÍLICA DE PVC COM ROLO MEDINDO 1MM DE ESPESSURA E COR BEGE	M	1357,39	R\$ 158,33
2493	Próprio	CTR CARUARU - MATERIAL ENTULHO	T	2136,38	R\$ 100,00
8239	Próprio	PINTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO RESISTENTE A UMIDADE	L	5155,90142	R\$ 40,83

LISTA DE COTAÇÕES

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.			Responsável técnico:	MARIANA GAMA
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970			BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	18 MESES			ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unitário
3298	Próprio	BOILER HORIZONTAL INOX 4.000L ALTA PRESSÃO (40 M.C.A)	UN	2	R\$ 96.719,04
4874	Próprio	UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO - 4.800 KCAL/H E 19.100 BTU/H	UN	34	R\$ 5.515,42
3880	Próprio	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR (UTA), LINHA VRF, FILTRAGEM G4+F8, 300000 BTU/h, CALOR SENSÍVEL 65 kW, VAZÃO TOTAL DE INSUFLAMENTO 17000 m³/h, VAZÃO TOTAL DE RENOVAÇÃO DE AR 2000 m³/h, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL:500 Pa	UN	2	R\$ 93.552,31
4548	Próprio	NOBREAK 3KVA	UN	18	R\$ 10.110,46
8263	Próprio	CABO MONOPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 6 MM2	M	31102,4928	R\$ 5,79
4889	Próprio	CJ CAIXILHOS (PARA G4+F8) E FILTROS G4 INCLUSOS PARA UNID INTERNA - 4.800 KCAL/H e 6.100 KCAL/H	UN	58	R\$ 3.099,96
8428	Próprio	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO GALVANIZADO OU ZINCADO, TIPO PESADO, COM ROSCA, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", ESPESSURA DE 1,50 MM	M	12335,106	R\$ 13,53
3397	Próprio	QUADRO IT MÉDICO COMPLETO, 7 CIRCUITOS, COM RELÉ MONITOR, LOCALIZADOR DE FALHAS, TRANSDUTOR, DISJUNTORES E ANUNCIADOR DE ALARME	UN	15	R\$ 10.824,00
9066	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, HEPR/XLPE, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	1619,1888	R\$ 97,55
5468	Próprio	PAINEL DE GASES MEDICINAIS HORIZONTAL, CONTENDO 02 PONTOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, 02 PONTOS DE AR COMPRIMIDO, 01 PONTOS DE VÁCUO CLÍNICO, 10 TOMADAS ELÉTRICA, 01 PONTO DE LÓGICA, 01 PONTO DE CHAMADA DE EMERGÊNCIA, 01 PONTO DE INTERRUPTOR, COM LUMINÁRIA PARA LEITURA.	UN	60	R\$ 2.600,00
8369	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, VRF, FUNÇÃO DE OPERAÇÃO DE BACKUP DUPLO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 154.000 BTU/h, TRIFÁSICA, 380 V	UN	3	R\$ 49.903,38
8385	Próprio	KIT REFNET DE DERIVAÇÃO REF. BHRG26A33T OU SIMILAR	UN	306	R\$ 467,19
3831	Próprio	PORTA DE GIRO PARA SANITÁRIO COLETIVO EM LAMINADOS DE ALTA PRESSÃO HPL TS, 10MM, DUPLA FACE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO CINZA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - INCLUSO ACESSÓRIOS (ISO 4586-1 - ASTM 662-06 CLASSE II-A COF. NBR 9442)	UN	141,84	R\$ 999,20
4854	Próprio	UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE ROUND FLOW - 3.100 KCAL/H, E 12.300 Btu/h	UN	29	R\$ 4.855,83
8386	Próprio	KIT REFNET DE DERIVAÇÃO REF. BHRG26A72T OU SIMILAR	UN	183	R\$ 761,19
4888	Próprio	UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO - 6.100 KCAL/H e 24.200 BTU/H	UN	24	R\$ 5.660,16
4859	Próprio	UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO - 9.600 KCAL/H e 38.200 BTU/H	UN	20	R\$ 6.592,40
8207	Próprio	PROTETOR DE PAREDE BATE-MACA TIPO CORRIMÃO WALLSHOCK PROTETOR DE PAREDE E CORRIMÃO WD 140 COR 080 OYSTER	M	777,81	R\$ 168,01
9210	Próprio	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA, TIPO TESOURA ELÉTRICA, ALTURA DE TRABALHO ATÉ 8,00 m (LARGURA 0,81 m).	MÊS	36	R\$ 3.500,00
6808	Próprio	CJ CAIXILHOS (PARA G4+F8) E FILTROS G4 INCLUSOS PARA UNID INTERNA - 1.900 KCAL/H, 2.400 KCAL/H e 3.100 KCAL/H	UN	65	R\$ 1.862,77
8209	Próprio	PROTETOR DE PAREDE BATE-MACA E ACABAMENTOS WALLSHOCK PROTETOR DE PAREDE WD 127 COR 080 OYSTER	M	882,29	R\$ 136,75
4558	Próprio	DUCHA HIGIÊNICA, COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, FLEXÍVEL, ACABAMENTO CROMADO	UN	228	R\$ 505,16
3155	Próprio	CILINDRO DE GÁS TIPO P-190	UN	12	R\$ 9.090,00
8387	Próprio	KIT REFNET DE DERIVAÇÃO REF. BHRG26A73T OU SIMILAR	UN	81	R\$ 1.297,71
8223	Próprio	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4"	M	3274,5405	R\$ 30,10
3295	Próprio	REGULADOR TERMOSTÁTICO DE VAZÃO(RETORNO ÁGUA QUENTE)	UN	49	R\$ 1.943,74
5075	Próprio	BLOCO DE SOLO-CIMENTO (TIJOLO ECOLÓGICO) - 25 X 12,5 X 7 CM	UN	50457,6689	R\$ 1,85
1127	Próprio	CAIXA TANQUE EM POLIETILENO 20.000 L	UN	6	R\$ 14.890,00

LISTA DE COTAÇÕES

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.			Responsável técnico:	MARIANA GAMA
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970			BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	18 MESES			ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unitário
4899	Próprio	CJ CAIXILHOS (PARA G4+F8) E FILTROS G4 INCLUSOS PARA UNID INTERNA - 9.600 KCAL/H - 12.000 KCAL/H	UN	24	R\$ 3.677,99
3879	Próprio	UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR (UTA), LINHA VRF, FILTRAGEM G4+F8, 240000 BTU/h, CALOR SENSÍVEL 50 kW, VAZÃO TOTAL DE INSUFLAMENTO 13600 m³/h, VAZÃO TOTAL DE RENOVAÇÃO DE AR 1750 m³/h, PRESSÃO ESTÁTICA DISPONÍVEL:500 Pa	UN	1	R\$ 87.609,45
6802	Próprio	CJ CAIXILHOS (PARA G4+F8) E FILTROS G4 INCLUSOS PARA UNID INTERNA - 13.800 KCAL/H	UN	28	R\$ 3.092,01
3889	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA DUTO, LINHA VRF, FILTRAGEM G4+F8, 220 V - 1 F, 32000 BTU/h	un	14	R\$ 5.964,17
6803	Próprio	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 13.800 KCAL/H e 54.600 BTUs/H	UN	14	R\$ 5.731,97
5561	Próprio	PILAR METÁLICO PARA ESTRUTURA DE COBERTURA TIPO CARPORT, COMPRIMENTO 3,70 M	KG	5292	R\$ 14,98
5318	Próprio	INVERSOR SOLAR, POTÊNCIA NOMINAL 100 A 110 kW, TRIFÁSICO, COM 9 MPPT E 2 ENTRADAS POR MPPT, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, EFICIÊNCIA ≥ 98%, TENSÃO MÁXIMA DE ENTRADA 1100 VDC, COMUNICAÇÃO VIA RS485 E SUPORTE A MONITORAMENTO REMOTO, COMPATÍVEL COM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE, TIPO SUNGROW MODELO SG110CX OU SIMILAR.	UN	2	R\$ 38.320,00
8240	Próprio	PINTURA INTUMESCENTE NA COR BRANCO GELO ANTICHAMAS	L	857,210036	R\$ 88,86
3667	Próprio	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PEDESTAL 225 kVA 15 kV/13,8 kV - 220/380/440 V, ISOLADO A ÓLEO VEGETAL (ONAN)	UN	1	R\$ 75.331,00
4855	Próprio	UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE ROUND FLOW - 3.900 KCAL/H e 15.400 Btu/h	UN	14	R\$ 5.191,39
6809	Próprio	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 7.700 KCAL/H e 30.700 BTUs/H	UN	12	R\$ 5.964,17
8750	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, HEPR/XLPE, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	6067,8984	R\$ 11,66
3811	Próprio	VÁLVULA MISTURADORA TERMOSTÁTICA 3/4	UN	125	R\$ 538,37
8135	Próprio	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO TORCIDO 2#1,5MM² 600V	M	11110,64	R\$ 5,99
3398	Próprio	TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO MONOFÁSICO 7,5 kVA / 220V / 60Hz - SISTEMA IT-MÉDICO	UN	15	R\$ 4.297,00
8425	Próprio	MUDA DE ARVORE FRUTIFERA JABOTICABEIRA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *3* M	UN	92	R\$ 700,00
5559	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA TIPO TERÇA PARA COBERTURA DE CARPORT	KG	4916,16	R\$ 12,78
5560	Próprio	BANZO METÁLICO RETO PARA ESTRUTURA DE COBERTURA TIPO CARPORT	KG	4104	R\$ 15,30
699	Próprio	GRELHA DE ALETAS FIXAS COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO 225 x 225 MM	UN	275	R\$ 225,27
4807	Próprio	DETECTOR DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL dti-700 jfl	UN	685	R\$ 89,96
6807	Próprio	UNID. EVAPORADORA VRV TIPO DUTO - 3.100 KCAL/H e 12.300 BTUs/H	UN	11	R\$ 5.370,65
8384	Próprio	KIT REFNET DE DERIVAÇÃO REF. BHFP22P151 OU SIMILAR	UN	82	R\$ 701,57
3338	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE, 4 VIAS, LINHA VRF, 220 V - 1 F, 32000 - 34000 BTU/h	UN	10	R\$ 5.511,28
3382	Próprio	DISJUNTOR CAIXA ABERTA 3200A 66KA	UN	1	R\$ 55.099,99
5133	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000MM CHAPA 18 C/ VIROLA	M	1076,95486	R\$ 51,00
8676	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM MONTAGEM DO TIPO PLENUM FAN,ACIONAMENTO DIRETO E FILTRO DE AR CLASSE G4 + F8 + ISO 35H, COM GRADE DE PROTEÇÃO VAZÃO 600 m³/h, 10 mmCA	un	12	R\$ 4.574,42
9646	Próprio	CABO MONOPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 50 MM2	M	1210,179	R\$ 42,80
4911	Próprio	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8", E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	UN	295,873936	R\$ 173,60
4856	Próprio	UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE ROUND FLOW - 4.800 KCAL/H e 19.100 Btu/h	UN	10	R\$ 4.962,83

LISTA DE COTAÇÕES

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.			Responsável técnico:	MARIANA GAMA
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970			BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	18 MESES			ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unitário
4871	Próprio	UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE ROUND FLOW - 9.600 KCAL/H e 38.200Btu/h	UN	8	R\$ 5.792,20
5562	Próprio	MÃO FRANCESA METÁLICA PARA ESTRUTURA DE COBERTURA TIPO CARPORT	UN	108	R\$ 413,89
3339	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA TIPO CASSETE, 4 VIAS, LINHA VRF, 220 V - 1 F, 54000-56000 BTU/h	UN	7	R\$ 6.362,74
8655	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM MONTAGEM DO TIPO PLENUM FAN,ACIONAMENTO INDIRETO E FILTRO DE AR CLASSE G4 + F8, VAZÃO 500 m³/h, 5 - 7 mmCA, 220 V / 380 V	un	20	R\$ 2.221,37
8751	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, HEPR/XLPE, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	3079,074	R\$ 14,00
8368	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, VRF, FUNÇÃO DE OPERAÇÃO DE BACKUP DUPLO, COM CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE 114.000 BTU/h, TRIFÁSICA, 380 V	UN	1	R\$ 41.252,14
8401	Próprio	SUORTE PARA CANTO CURVO EM PVC	M	4155,2805	R\$ 9,90
6838	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO 60X60CM PARA ÁREAS EXTERNAS, MUNARI BRANCO ELIZABETH, ACABAMENTO EXTERNO COEFICIENTE DE ATRITO MAIOR OU IGUAL A 0,4	m²	537,431216	R\$ 75,11
6848	Próprio	FORRO MODULAR DE PVC MAGIORE 625 x 1250mm	m²	556,827	R\$ 71,55
3891	Próprio	PORTA DUPLA DE CORRER AUTOMÁTICA EM VIDRO LAMINADO INCOLOR 10MM, VÃO DE PASSAGEM 2 METROS, UTILIZAR PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO GOLD32 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, NA COR BRANCA. COM SENSORES DE PRESENÇA, ENTRADA/SAÍDA E SISTEMA DE SEGURANÇA ANTIESMAGAMENTO COM ABERTURA CENTRAL	UN	2	R\$ 19.510,23
6845	Próprio	CUTO FILTRO DE AR M5 E PORTA FILTROS TIPO TRILHO P	UN	141	R\$ 273,54
3836	Próprio	TANQUE DE EXPANSÃO DE 500L	UN	2	R\$ 19.207,23
6880	Próprio	CABO DE COBRE ESTANHADO, FOTOVOLTAICO, FLEXÍVEL, LIVRE DE HALOGENIO, SEÇÃO NOMINAL DE 6 MM², TENSÕES NOMINAIS DE 0,6/1 KV (CA) OU 1,8 KV (CC), RESISTENTE À RADIAÇÃO UV E ANTICHAMA	M	5336	R\$ 6,99
4744	Próprio	CFTV - IP/POE - CAMERA DE SEGURANÇA TIPO BULLET 90° IP66	UN	129	R\$ 288,31
8184	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO COM CORPO EM ALUMÍNIO LENTE EM VIDRO AERONÁUTICO E LÂMPADA LED 8w	UN	24	R\$ 1.515,00
6835	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO 60X60CM PARA ÁREAS INTERNAS, MUNARI BRANCO ACABAMENTO ACETINADO, ELIZABETH OU SIMILAR	m²	514,6820605	R\$ 69,90
8801	Próprio	ALARME DE DETECÇÃO E MEDIÇÃO DE GASES: AR COMPRIMIDO	UN	42	R\$ 850,00
8482	Próprio	SINALIZADOR LUMINOSO PARA LEITO OU PORTA	UN	136	R\$ 258,00
9581	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA "C" COM VIROLA, TÉRREO, 100X100MM	M	1186,16	R\$ 29,58
3323	Próprio	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 25 CV , HM 50mca , Q 60 M3/H	UN	2	R\$ 17.429,98
3297	Próprio	AQUECEDOR DE PASSAGEM 42,50 LITROS 62.800 KCAL/H COM SERVO VALVULA	UN	3	R\$ 11.599,00
5386	Próprio	Barra Vergalhão Roscado Galvanizado 3/8" X 1m	UN	3854,23	R\$ 8,99
4809	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA 25X15MM	UN	2097	R\$ 15,36
8603	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM MONTAGEM DO TIPO PLENUM FAN,ACIONAMENTO DIRETO E FILTRO DE AR CLASSE G4 + M5, COM GRADE DE PROTEÇÃO DE ASPIRAÇÃO, VAZÃO 3700 m³/h, 10 - 12 mmCA, TRIFÁSICO, TENSÃO 220-280 V, [2]	un	8	R\$ 3.860,20
8503	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA, DN 15 (1/2"), CROMADA	UN	305	R\$ 99,99
6810	Próprio	CJ CAIXILHOS (PARA G4+F8) E FILTROS G4 INCLUSOS PARA UNID INTERNA - 7.700 KCAL/H	UN	12	R\$ 2.509,12
6893	Próprio	CORDAO DE SOLDA CIRCULAR, 4 MM	M	6982,0052	R\$ 4,21
3855	Próprio	TE DE REDUÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 100 MM X 25 MM (4" X 1")	UN	327	R\$ 85,00
8400	Próprio	PERFIL DE ARREIMATE DE RODAPE VINILICO COM MANTA	M	4016,77115	R\$ 6,90
2288	Próprio	LOCAÇÃO MENSAL DE PLATAFORMA SUSPensa ELÉTRICA 6 METROS	MÊS	10	R\$ 2.750,00

LISTA DE COTAÇÕES

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.			Responsável técnico:	MARIANA GAMA
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970			BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	18 MESES			ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unitário
3419	Próprio	CABO XLPE 35MM2 15KV	M	355,0064	R\$ 75,99
4788	Próprio	CABO DE INSTRUMENTACAO TORCIDO 2#2,5MM² 600V	M	3703,55	R\$ 7,20
3435	Próprio	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, DIM. 5MM, PITURA BRANCA, VERDE E PRETA BELGO OU SIMILAR	M²	197,35	R\$ 132,80
4883	Próprio	UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO - 12.000 KCAL/H e 47.800 BTU/H	UN	4	R\$ 6.435,14
3802	Próprio	BOMBA DE CIRCULAÇÃO, VAZÃO 18 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 30 MCA, POTÊNCIA 2,0 CV, MONOFÁSICA	UN	6	R\$ 4.190,00
4803	Próprio	ACOPLAMENTO RIGIDO 100MM	UN	684	R\$ 36,50
9136	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SOLO COM CORPO EM ALUMÍNIO LENTE EM VIDRO AERONÁUTICO E LÂMPADA LED 15w	UN	16	R\$ 1.515,00
9140	Próprio	PEDRA BRITADA N. 4 POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	118,866	R\$ 199,90
8829	Próprio	PARAFUSO, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	UN	41402,39238	R\$ 0,57
2231	Próprio	SILICONE PARA ENVIDRACAMENTO ESTRUTURAL, 400 G, PRETO	UN	578,0968	R\$ 40,65
3322	Próprio	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 12,5 CV, HM 35mca, Q 46 M3/H	UN	2	R\$ 11.185,63
8635	Próprio	DIFUSOR DE AR QUADRADO MULTIVIAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 248 x 248 mm	UN	192	R\$ 115,11
4606	Próprio	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	338	R\$ 64,90
8791	Próprio	Caixa seccionadora com válvulas de esfera tripartida gases medicinais: Oxigênio Medicinal, Ar Comprimido Medicinal e Vácuo Clínico Diâmetros: Ø35xØ35xØ35	UN	6	R\$ 3.640,00
8660	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM MONTAGEM DO TIPO PLENUM FAN,ACIONAMENTO INDIRETO E FILTRO DE AR CLASSE G4 + F8, VAZÃO 1800-2000 m³/h, 10 mmCA, 220 V / 380 V	un	6	R\$ 3.594,35
3503	Próprio	CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO EPR 8,7/15 kV, 1 x 120 mm², 90 °C	M	122,4	R\$ 175,54
3842	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM CARGA DE ESPUMA MECÂNICA DE 50L 6A-40B	UN	4	R\$ 5.256,51
1214	Próprio	TUBO DE COBRE RIGIDO 1.1/8" PAREDE DE 1/32	m	286,26	R\$ 71,80
2272	Próprio	EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE ACESSO DA UTI - DO TIPO FACIAL	UN	9	R\$ 2.260,83
9645	Próprio	CABO MONOPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 35 MM2	M	612,1632	R\$ 32,99
3874	Próprio	FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO ANP) - INCLUSO ICMS, PIS, COFINS, E TRANSPORTE DA REFINARIA (CEARÁ) ATÉ USINA NO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE	T	2,95	R\$ 6.701,06
2454	Próprio	INVERSOR DE FREQUENCIA 10A	UN	8	R\$ 2.430,40
4923	Próprio	SUPORTE GUIA REFORÇADO PARA QUINAS E CABO DE COBRE NU, H=200mm	UN	990	R\$ 19,50
6987	Próprio	CABO XLPE/EPR, 2,5MM2, NÃO PROPAGANTE DE CHAMA (ANTI-CHAMAS), 750V, LIVRE DE HALOGÊNIO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS	M	7517,8454	R\$ 2,42
8790	Próprio	Caixa seccionadora com válvulas de esfera tripartida gases medicinais: Oxigênio Medicinal, Ar Comprimido Medicinal e Vácuo Clínico Diâmetros: Ø22 x Ø22 x Ø22	UN	10	R\$ 1.810,00
8601	Próprio	DIFUSOR DE AR QUADRADO MULTIVIAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM REGULADOR DE VAZÃO, 300 x 300 mm	un	162	R\$ 110,10
3369	Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 14, DE 800 X 100 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPAS	M	97,35572	R\$ 181,44
2309	Próprio	RACK 24U, 19", PROFUNDIDADE 800MM	UN	9	R\$ 1.909,99
3154	Próprio	ADESIVO PARA APLICADO EM TAPUME DE TELHA METALICA DE OBRA	m²	283,45	R\$ 60,00
8662	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM MONTAGEM DO TIPO PLENUM FAN,ACIONAMENTO INDIRETO E FILTRO DE AR CLASSE G4 + F8, VAZÃO 1300-1500 m³/h, 10 mmCA, 220 V / 380 V	un	6	R\$ 2.825,93
3840	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS COM CARGA DE CO2 DE 25 KG, CLASSE 10-BC	UN	3	R\$ 5.600,00
3350	Próprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 500A 35KA	UN	8	R\$ 2.098,93

LISTA DE COTAÇÕES

Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unitário																
<table border="1"> <tr> <td>Obra:</td> <td>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.</td> <td>Responsável técnico:</td> <td>MARIANA GAMA</td> </tr> <tr> <td>Local:</td> <td>Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970</td> <td>BDI DE SERVIÇO:</td> <td>21,34%</td> </tr> <tr> <td>Data base:</td> <td>SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:</td> <td>15,28% e 18,98%</td> </tr> <tr> <td>Prazo de execução:</td> <td>18 MESES</td> <td>ENCARGOS SOCIAIS</td> <td>113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)</td> </tr> </table>						Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	MARIANA GAMA	Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970	BDI DE SERVIÇO:	21,34%	Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%	Prazo de execução:	18 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	MARIANA GAMA																		
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970	BDI DE SERVIÇO:	21,34%																		
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%																		
Prazo de execução:	18 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)																		
3221	Próprio	NVR-POE - 32 CÂMERAS	UN	5	R\$ 3.249,90																
3349	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA DUTO, LINHA VRF, 220 V - 1 F, 15000 - 17000 BTU/h,	UN	3	R\$ 5.399,61																
8574	Próprio	VENEZIANA DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PLÁSTICO 825 x 525 mm	UN	16	R\$ 1.000,00																
8026	Próprio	PAINEL ARMARIO AUTOPORTANTE C/ TAMPAS INFERIORES 1200X800X400MM	UN	6	R\$ 2.596,72																
8604	Próprio	CAIXA DE EXAUSTÃO COM MONTAGEM DO TIPO PLENUM FAN,ACIONAMENTO INDIRETO, E FILTRO DE AR CLASSE G4 + M5, COM GRADE DE PROTEÇÃO DE ASPIRAÇÃO, VAZÃO 4000-4500 m³/h, 15 - 20 mmCA, TRIFÁSICO, TENSÃO 220-280 V [2]	un	4	R\$ 3.860,20																
8602	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM MONTAGEM DO TIPO PLENUM FAN,ACIONAMENTO DIRETO E FILTRO DE AR CLASSE G4 + F8, COM GRADE DE PROTEÇÃO DE ASPIRAÇÃO, VAZÃO 2200 - 2500 m³/h, 10 - 12 mmCA, TRIFÁSICO, TENSÃO 220-280V [2]	un	4	R\$ 3.786,57																
129	Próprio	VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR (VAA - DN50) - (30/07/2025)	UN	209	R\$ 71,95																
700	Próprio	GRELHA DE ALETAS FIXAS COM FURAS NAS ABAS, ANODIZADO 225 x 125 MM	UN	239	R\$ 61,95																
6995	Próprio	CABO MONOPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 25 MM2	M	704,5242	R\$ 20,99																
C128	Próprio	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA 400A 15KV	UN	9	R\$ 1.609,99																
3681	Próprio	TINTA EPOXI BICOMPONENTE DE FUNDO E ACABAMENTO	L	131,22252	R\$ 108,89																
5041	Próprio	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= 3,00M	UN	23	R\$ 600,00																
3801	Próprio	BOMBA DE RECALQUE, VAZÃO 39,7 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 36 MCA, POTÊNCIA 7,5 CV, TRIFÁSICA, COM CHAVE DE BOIA	UN	2	R\$ 6.829,85																
4909	Próprio	TUBO DE COBRE RIGIDO 1 5/8"	M	295,873936	R\$ 45,98																
4296	Próprio	switch 24 portas,com tecnologia POE (Power Over Ethernet), 10/100/1000Mbps, gerenciável, protocolo de roteamento dinâmico (RIP/OSPF), que permita alto desempenho de rede com conexões uplink de até 10 Gbps, empilhamento de até 8 switches, fonte de alimentação redundante, bivolt 110/220V, fabr. Intelbrás ou equivalente técnico.	UN	5	R\$ 2.669,17																
8792	Próprio	VALVULA ESFERA TRIPARTIDA INOX 316 4 BSP	UN	3	R\$ 4.286,29																
3820	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 75 X 2 1/2", CLASSE PN 25	UN	33	R\$ 386,00																
527	Próprio	DETECTORES DE TEMPERATURA TERMOELEMÉNTICO, ENDEREÇÁVEIS, INTELIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO UL E FM;	UN	84	R\$ 148,93																
8689	Próprio	INSUFLADOR DE VENTILADOR RADIAL, COM ACIONAMENTO DIRETO, COM FILTRO G4+F8, VAZÃO MÁXIMA DE 430 m³/h, 220 V	UN	4	R\$ 3.111,00																
3823	Próprio	Separador de Microbolhas de Ar em Sistemas Térmicos 2.1/2"	UN	1	R\$ 12.421,66																
9719	Próprio	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO Ø1.1/4"	UN	1408	R\$ 8,80																
8786	Próprio	CHAPA DE AÇO INOX 430 ESCOVADO, Nº14, ALTURA 40 CM, PARA PROTEÇÃO DE PORTA	M	102,6	R\$ 119,90																
1213	Próprio	TUBO DE COBRE RIGIDO 7/8" PAREDE DE 1/32	m	188,79	R\$ 64,52																
5279	Próprio	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA	UN	73,261888	R\$ 162,75																
9647	Próprio	CABO MONOPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 95 MM2	M	167,4942	R\$ 69,29																
8716	Próprio	EXAUSTOR AXIAL EM PLÁSTICO ABS, Ø200 mm, VAZÃO 1040 m³/h	UN	14	R\$ 824,00																
2370	Próprio	CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTROS G4+F8 EM PLÁSTICO ABS Ø200 MM	UN	10	R\$ 1.138,90																
3837	Próprio	VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 2 1/2", EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	4	R\$ 2.790,00																
3816	Próprio	CONECTOR FEMEA 3/4" X 3/4" COBRE	UN	480	R\$ 22,90																
8650	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM MONTAGEM DO TIPO PLENUM FAN,ACIONAMENTO DIRETO E FILTRO DE AR CLASSE G4 + M5, VAZÃO 5500 a 6000 m³/h, 7 - 10 mmCA	un	2	R\$ 5.456,65																
6799	Próprio	TUBO PVC, SERIE R, DN 200 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	150,988152	R\$ 70,24																
4173	Próprio	Luminária de Emergência 100 LM 30 LEDs 1W 6.500K - Branco	UN	535	R\$ 19,52																

LISTA DE COTAÇÕES

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.			Responsável técnico:	MARIANA GAMA
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970			BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	18 MESES			ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unitário
4599	Próprio	BARRA ROSCADA GALVANIZADA M6 - BARRA DE 1 METROS	UN	4240	R\$ 2,45
4924	Próprio	DIFUSOR DE AR DIRECIONAL EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM CAIXA PLENUM 6" 193X193	UN	40	R\$ 255,90
8828	Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA, TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA #22, DE 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	M	1028,43144	R\$ 9,80
9070	Próprio	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DE 300 X 100 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	M	160,21	R\$ 61,90
9583	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1")	M	3438,985	R\$ 2,88
8582	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 350 x 250 mm	un	52	R\$ 189,23
3847	Próprio	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 100 mm	UN	36	R\$ 273,00
3800	Próprio	BOMBA DE RECALQUE, VAZÃO 4,3 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 46 MCA, POTÊNCIA 4,0 CV	UN	2	R\$ 4.804,05
1292	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO/RETORNO EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM 325X125	un	46	R\$ 207,60
4710	Próprio	ELETROCALHA TIPO "c" AÇO GALVANIZADO 100X50MM	M	514,56016	R\$ 18,54
6913	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO GALVANIZADO OU ZINCADO, TIPO PESADO, COM ROSCA, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", ESPESSURA DE 1,50 MM	M	695,6775	R\$ 12,97
6836	Próprio	REVESTIMENTO EM PORCELANATO 60X60CM PARA ÁREAS INTERNAS, ELIZABETH SUPER BIANCO TECN NAT ESC OU SIMILAR TÉCNICO, ACABAMENTO NATURAL	M²	108,5839112	R\$ 82,90
6857	Próprio	EXPURGO AÇO INOX BRILHANTE DIMENSÕES 50X50CM COM TAMPA	UN	6	R\$ 1.500,00
4801	Próprio	ACOPLAMENTO PARA CONEXÃO RANHURADA 75MM	UN	237	R\$ 37,45
8692	Próprio	INSUFLADOR DE VENTILADOR RADIAL, COM ACIONAMENTO DIRETO, COM FILTRO G4+F8, VAZÃO MÁXIMA DE 787-800 m³/h, 220 V	UN	2	R\$ 4.389,00
5074	Próprio	BLOCO TIPO CANALETA DE SOLO-CIMENTO (TIJOLO ECOLOGICO) - 25X12,5X7CM	UN	4674,9323	R\$ 1,85
4932	Próprio	Amplificador de Potência LL Pro 1200 300W RMS	UN	6	R\$ 1.419,00
8295	Próprio	GRELHA DE ALETAS FIXAS COM FUROS NAS ABAS, COM CONTRA MOLDURA ANODIZADO 325x325mm TROX	UN	41	R\$ 207,02
3426	Próprio	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 2,4 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	288	R\$ 29,41
8085	Próprio	ABRIGO DE INCENDIO DE SOBREPOR 85x40x30cm EM CHAPA DE AÇO VERMELHA E VISOR	UN	34	R\$ 248,46
3502	Próprio	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	UN	9623,3318	R\$ 0,86
9705	Próprio	CONDULETE MULTIPLA TIPO L, EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA CEGA, PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL Ø20MM	UN	687	R\$ 11,99
8705	Próprio	INSUFLADOR DE VENTILADOR RADIAL, COM ACIONAMENTO DIRETO, COM FILTRO G4+F8, VAZÃO MÁXIMA DE 1475-1500 m³/h, 220 V	UN	2	R\$ 3.880,00
5087	Próprio	Eletroduto de ferro galvanizado, 1/2", fabricante Tigre ou equivalente, com luva.	M	1375,14	R\$ 5,59
3818	Próprio	NIPLÉ DUPLO 3/4" COBRE	UN	240	R\$ 30,52
2448	Próprio	BOIA MECANICA 3"	UN	8	R\$ 883,33
8605	Próprio	EXAUSTOR AXIAL EM PLÁSTICO ABS, Ø100 mm, VAZÃO 248 m³/h	UN	18	R\$ 382,83
8748	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, HEPR/XLPE, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	1591,2	R\$ 4,32
6785	Próprio	GRAMPO METÁLICO COM PARAFUSO TIPO CLAMP PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA DE CARPORT	UN	1728	R\$ 3,89
4553	Próprio	GRELHA DE ALETAS FIXAS COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO 325 x 225 MM	UN	39	R\$ 171,84
9604	Próprio	Válvula Esfera 2.1/2" BSP	UN	19	R\$ 343,85
2456	Próprio	CHAVE DE PARTIDA SOFT START 20A	UN	2	R\$ 3.224,55

LISTA DE COTAÇÕES

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.			Responsável técnico:	MARIANA GAMA
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970			BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	18 MESES			ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unitário
4585	Próprio	BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 18 /24 DISJUNTORES	UN	219	R\$ 28,99
8994	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO/INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM-425x325 mm	UN	26	R\$ 242,99
4593	Próprio	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME, ENDEREÇÁVEL TIPO QUEBRE O VIDRO, COM CERTIFICAÇÃO UL E FM	UN	56	R\$ 108,64
8704	Próprio	INSUFLADOR SPLITVENT, COM FILTRO G4+M5, VAZÃO 54 m³/h	UN	20	R\$ 293,50
3835	Próprio	PRESSOSTATO 4BAR, 1/2 EM INOX	UN	12	R\$ 484,61
1215	Próprio	TUBO DE COBRE RIGIDO 1 3/8"	m	191,14992	R\$ 30,20
8658	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM MONTAGEM DO TIPO PLENUM FAN,ACIONAMENTO INDIRETO E FILTRO DE AR CLASSE G4 + F8, VAZÃO 1100-1200 m³/h, 10 mmCA, 220 V / 380 V	un	2	R\$ 2.825,93
9170	Próprio	DISJUNTOR TRIFASICO CAIXA MOLDADA 630A	UN	2	R\$ 2.784,12
6856	Próprio	SIFÃO PARA PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX	UN	6	R\$ 900,00
6943	Próprio	BARRA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" (70MM²), COM FUROS Ø7 MM	M	498	R\$ 10,39
3506	Próprio	CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO EPR 8,7/15 kV, 1 x 70 mm², 90 °C	M	40,8	R\$ 122,99
5330	Próprio	TE DE REDUÇÃO DE COBRE SEM ANEL 35 MM x 35 MM x 15 MM	UN	114	R\$ 43,96
3458	Próprio	CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 35MM2	m	600	R\$ 8,29
4684	Próprio	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 20 MM (3/4")	UN	2396	R\$ 1,98
8943	Próprio	Caixa de Filtragem com Filtros G4+F8 em plástico ABS ø150 mm	UN	4	R\$ 1.154,00
1148	Próprio	TAMPA DE PISO METÁLICA TIPO UNHA	UN	125	R\$ 36,62
5426	Próprio	Bomba de Vácuo para 01 Consultório Odontológico	UN	1	R\$ 4.490,00
4375	Próprio	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 100 X 100 MM (L X A)	UN	1186,16	R\$ 3,77
6870	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO, TENSÃO NOMINAL 1040V CC, CORRENTE DE SURTO 40KA, 3 POLOS	UN	33	R\$ 134,41
4576	Próprio	SUPORTE ATIRANTADO TIPO OLHAL EMBORRACHADO DN 20 mm M6	UN	4210	R\$ 1,02
8908	Próprio	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 32 A, TIPO AC	UN	44	R\$ 94,99
2450	Próprio	CHAVE PARTIDA SOFT START 10A	UN	2	R\$ 1.960,00
1601	Próprio	NOBREAK 2000VA	UN	1	R\$ 3.907,90
874	Próprio	LUMINÁRIA LED HERMÉTICA, COM INVÓLUCRO EM POLICARBONATO, DE SOBREPOR, SEM LÂMPADA	un	55	R\$ 70,25
4180	Próprio	PO EXOTERMICO IGNICAO, INCLUI PALITO - NUMERO 150	UN	144	R\$ 26,73
3799	Próprio	BOMBA DE CIRCULAÇÃO, VAZÃO 2,4 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA 20 MCA, POTÊNCIA 0,5 CV, MONOFÁSICA	UN	2	R\$ 1.922,41
3810	Próprio	UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 75 MM	UN	8	R\$ 475,38
C127	Próprio	MUFLA UNIPOLAR COM ISOLAMENTO PARA 15KV	UN	12	R\$ 310,57
1394	Próprio	PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1 /4"	UN	845,4544	R\$ 4,40
9715	Próprio	KIT PLACA 1 POSTO, 4X2", EM LATÃO, COM TOMADA DE PISO, 2P+T, 10 A	UN	68	R\$ 52,63
8383	Próprio	KIT REFNET DE DERIVAÇÃO REF. BHFP22P100 OU SIMILAR	UN	5	R\$ 701,57
8073	Próprio	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 120 X 90 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	5	R\$ 699,90
3890	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 200 x 200 mm	UN	26	R\$ 133,60
8589	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 300 x 300 mm	un	17	R\$ 202,24
2351	Próprio	ABRIGO PARA EXTINTORES SOBRE RODAS. RESISTENTE A INTEMPÉRIES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÕES DE REFERENCIA - 150X75X90cm	UN	4	R\$ 850,00
4791	Próprio	CRUZETA 25MM AÇO GALVANIZADO	UN	91	R\$ 37,00

LISTA DE COTAÇÕES

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.			Responsável técnico:	MARIANA GAMA
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970			BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	18 MESES			ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unitário
3518	Próprio	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIO	UN	56	R\$ 59,90
8749	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, HEPR/XLPE, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	M	544,7616	R\$ 6,00
9704	Próprio	CONDULETE MÚLTIPLO TIPO L, COM TAMPAS CEGAS, PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL Ø25MM	UN	178	R\$ 17,99
8578	Próprio	GRELHA DE RETORNO DE ALETAS MÓVEIS HORIZONTAIS 525 x 425 mm	un	21	R\$ 151,98
2230	Próprio	FITA DE ESPUMA PARA VEDAÇÃO E = 6 MM, *12 MM X 10 M* (VIDROS, ESPELHOS, ETC)	M	2176,217	R\$ 1,45
5249	Próprio	SERVIDOR APPLIANCE 1000 IAP	UN	1	R\$ 3.106,58
5076	Próprio	MEIO BLOCO DE SOLO-CIMENTO (TIJOLO ECOLÓGICO) - 12,5 X 12,5 X 7 CM	UN	3308,6996	R\$ 0,93
8594	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 600 x 400 mm	UN	8	R\$ 382,01
8714	Próprio	EXAUSTOR AXIAL EM PLÁSTICO ABS, Ø150 mm, VAZÃO 552 m³/h	UN	4	R\$ 757,36
2308	Próprio	RACK FECHADO 19" 24U OU 27U, 19", 970MM	UN	2	R\$ 1.500,00
8575	Próprio	VENEZIANA DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PLÁSTICO 1225 x 525 mm	un	7	R\$ 409,70
3357	Próprio	CABO XLPE/EPR, 6MM², NÃO PROPAGANTE DE CHAMA (ANTI-CHAMAS), 750V, LIVRE DE HALOGENÍO, COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS	M	517,9968	R\$ 5,53
8653	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM MONTAGEM DO TIPO PLENUM FAN,ACIONAMENTO DIRETO E FILTRO DE AR CLASSE G4 + F8, VAZÃO 1400 - 1500 m³/h, 7 - 10 mmCA	un	1	R\$ 2.825,93
2460	Próprio	PRESSURIZADOR DE ÁGUA FRIA, PARTIDA DA BOMBA: DIRETA, VAZÃO: 2,0M³/H, PRESSÃO: 10MCA, POTENCIA: 1/3 CV MONOFÁSICA	UN	4	R\$ 701,01
3504	Próprio	CRUZETA FIBRA RETA 90X90 2,4 REFORÇADA	UN	10	R\$ 279,67
8636	Próprio	GRELHA DE EXAUSTÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM 425x125mm	UN	52	R\$ 53,36
8347	Próprio	TERMOSTATO MECÂNICO CAPILAR 1/2"	UN	28	R\$ 97,91
5500	Próprio	TÊ REDUÇÃO CENTRAL 90° Ø35-Ø35-Ø15 COBRE CLASSE A	UN	69	R\$ 38,85
3462	Próprio	CHAVE FUSÍVEL DIST C 15KV 100A 7,1KA	UN	6	R\$ 445,30
8105	Próprio	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULAÇÃO RANHURADA, (6")	UN	45	R\$ 59,12
6999	Próprio	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MÓDULOS)	UN	144	R\$ 18,16
3803	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 63 X 1/2"	UN	20	R\$ 130,54
1107	Próprio	DIO DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 12 FIBRAS 19" SC 1U	UN	5	R\$ 505,00
3168	Próprio	Módulo cego 1 Saída de Fio 11mm (23/03/2025)	un	346	R\$ 7,29
9700	Próprio	CONDULETE MÚLTIPLO TIPO X, EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPAS CEGAS, PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL Ø20MM	UN	204	R\$ 12,22
4826	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DN 65X25MM	UN	63	R\$ 39,08
4830	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DN 75X40MM	UN	27	R\$ 90,57
3780	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, 150 A, 70 CIRCUITOS, EMBUTIR, COM BARRAMENTOS E ESTRUTURA METÁLICA	UN	2	R\$ 1.219,58
8631	Próprio	VENEZIANA DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PLÁSTICO, 425 x 425 mm	un	14	R\$ 173,50
3464	Próprio	TERMINAÇÃO CONTRATIL EXT A FRIO 15KV	UN	8	R\$ 299,24
3324	Próprio	BOMBA JOCKEY 1,5 CV, HM 50 mca, Q 1,2 M3/H	UN	1	R\$ 2.367,00
3311	Próprio	PPR - TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL 75 X 50 MM	UN	26	R\$ 88,65
6962	Próprio	PARAFUSO EM AÇO INOX (TIPO ALLEN) M6 X 45 MM, COM CABEÇA BOLEADA / ABAULADA, SEXTAVADA INTERNA, COM BUCHA DE NYLON	UN	1808	R\$ 1,27
8624	Próprio	VENEZIANA DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PLÁSTICO, 525 x 225 mm	un	18	R\$ 124,31
2461	Próprio	CHAVE DE FLUXO 1/2"	UN	4	R\$ 554,90
2371	Próprio	CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTROS G4+M5 EM PLÁSTICO ABS Ø200 MM	UN	4	R\$ 550,00

LISTA DE COTAÇÕES

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.			Responsável técnico:	MARIANA GAMA
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970			BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	18 MESES			ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unitário
4277	Próprio	rack 19" para parede em chapa de aço 18, com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó, cor grafite RAL 8019, 12U, profundidade de 570 mm, porta frontal em acrílico fumê 3 mm, dotado de fechadura e chave, tampas laterais em chapa de aço 18, com venezianas nas laterais e acabamento na cor bege RAL 7032 epóxi pó. Dotado de calha de 5 tomadas do tipo "2P+T", 250V, 10 A, para conexão, via plug pino chato para equipamentos de comunicação de dados, 01 (um) grupo de ventiladores, dotado de 4 (quatro) unidades de ventilação, chave liga-desliga, lâmpada piloto, porta fusíveis e chave comutadora 110/220V. Deve acompanhar 100 parafusos Philips M5x15 e 100 porcas gaiola para racks, fabricação GRAL METAL ou equivalente.	UN	4	R\$ 539,90
5333	Próprio	TÊ COM REDUÇÃO COBRE CLASSE A Ø54-Ø22-Ø54	UN	28	R\$ 73,90
8622	Próprio	VENEZIANA DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PLÁSTICO, 225 x 225 mm	un	32	R\$ 63,51
3406	Próprio	TERMINAL DESCONECTAVEL COTOVELO	UN	3	R\$ 676,00
3374	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 800 X 100 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	UN	3	R\$ 666,44
1320	Próprio	CAIXA PARA MEDIDOR MODELO F4	UN	1	R\$ 1.935,00
3862	Próprio	TÊ COM REDUÇÃO COBRE CLASSE A Ø104-Ø66-Ø104	UN	3	R\$ 636,73
3849	Próprio	TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 100 MM X 65 MM (4" X 2 1/2")	UN	9	R\$ 211,52
3852	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA RANHURADA 4" X 1"	UN	63	R\$ 30,17
6873	Próprio	BARRAMENTO DE COBRE, NEUTRO/TERRA, COM 7 A 10 FUIROS, CAPACIDADE DE 300 A A 400 A	UN	6	R\$ 316,20
4823	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DN 50X25MM	UN	55	R\$ 33,92
1168	Próprio	CENTRAL DE DETECÇÃO DE ALARME PARA 04 LAÇOS	UN	3	R\$ 613,02
5165	Próprio	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 200 X 100 MM (L X A)	UN	374,34861	R\$ 4,77
1354	Próprio	TIRANTE AÇO ROSQUEADO 1/4" x 1,0m	UN	419,5488	R\$ 4,10
3777	Próprio	TINTA POLIURETANO	L	21,4185762	R\$ 79,70
8767	Próprio	CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPensa EM POLIPROPILENO (PP), COM ADITIVOS ANTI-UV E ANTI-CHAMA, DIMENSÕES 123 X 158 X 87 MM	UN	16	R\$ 105,31
8226	Próprio	LUVA PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, DN25MM (Ø1")	UN	294	R\$ 5,66
9718	Próprio	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO Ø1"	UN	292	R\$ 5,66
8831	Próprio	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 50 X 50 MM (L X A)	UN	564,71144	R\$ 2,90
3368	Próprio	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 800 X 100 MM (L X A)	UN	37,43586	R\$ 43,24
8580	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 250 x 250 mm	un	10	R\$ 161,84
3402	Próprio	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR SOLAR ABS 6000K COM PLACA FOTOVOLTAICA	UN	81	R\$ 19,73
9078	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PISO Ø300MM, EM PVC, COM PORTA TAMPA, GRELHA DE PVC, ADAPTADOR UNIVERSAL E PROLONGADOR	UN	2	R\$ 789,33
3376	Próprio	TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA #14, 800 X 100 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	UN	3	R\$ 520,94
8611	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 600 x 300 mm	UN	5	R\$ 309,88
3850	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA RANHURADA 3 x 1	UN	60	R\$ 25,65
3296	Próprio	VALVULA DE SEGURANÇA E ALIVIO 1/2"(EM AÇO INOX)	un	2	R\$ 763,21
7031	Próprio	Caixa Separadora de Água e Óleo 1500L/H	UN	1	R\$ 1.480,00
8942	Próprio	Caixa de Filtragem com Filtros G4+F8 em plástico ABS Ø125 mm	UN	2	R\$ 724,00
9694	Próprio	Condulet Alumínio LL "3/4" Com Tampa	UN	91	R\$ 15,90
3299	Próprio	PPR - CONECTOR MACHO 50 MM X 1.1/2	UN	16	R\$ 90,08

LISTA DE COTAÇÕES

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.			Responsável técnico:	MARIANA GAMA
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970			BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	18 MESES			ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unitário
3841	Próprio	CHAPIM OU CAPA DE MURO PRE-MOLDADO EM CONCRETO TIPO "CAPELINHA", COM PINGADEIRA L= 19 CM, E= 4 CM	M	94,3272	R\$ 14,98
8625	Próprio	VENEZIANA DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PLÁSTICO, 1025 x 525 mm	un	4	R\$ 351,32
6833	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA, 350 A, FIXO, CURVA C, TENSÃO ATÉ 690 V	UN	1	R\$ 1.399,00
3347	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A 10KA	UN	8	R\$ 172,99
3871	Próprio	TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO RANHURADA, DN 75 MM X 25 MM (3" X 1")	UN	26	R\$ 53,00
3797	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 80 DISJUNTORES	UN	1	R\$ 1.339,99
9706	Próprio	CONDULETE MULTIPLO TIPO L, EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA CEGA, PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL Ø32MM	UN	40	R\$ 32,99
9067	Próprio	Botão de emergência tipo Botoeira avulsa audio visual IP65	UN	10	R\$ 131,50
3300	Próprio	PPR - JOELHO 90° COM ROSCA FÊMEA 25 MM X 1/2"	UN	125	R\$ 10,42
4810	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADA 40X25MM	UN	140	R\$ 9,29
3805	Próprio	VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR / QUEBRA VÁCUO, 1"	UN	26	R\$ 49,99
6872	Próprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 160 A	UN	2	R\$ 648,90
8609	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 500 x 300 mm	UN	5	R\$ 259,22
3817	Próprio	CONECTOR MACHO 3/4" X 3/4" COBRE	UN	90	R\$ 13,78
8711	Próprio	EXAUSTOR AXIAL EM PLÁSTICO ABS, Ø125 mm, VAZÃO 345 m³/h	UN	2	R\$ 616,00
3460	Próprio	PARA RAIOS RD 12KV 10KA	UN	6	R\$ 205,00
3877	Próprio	KIT DE VENTILAÇÃO (COOLER)	UN	5	R\$ 244,00
9137	Próprio	Arandela Solar Sunshine As2 Led 3w 6500k	UN	9	R\$ 130,90
8633	Próprio	VENEZIANA DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PLÁSTICO, 625 x 525 mm	UN	4	R\$ 294,02
9701	Próprio	CONDULETE MÚLTIPLO TIPO X, EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA CEGA, PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL Ø25MM	UN	64	R\$ 17,99
8614	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 700 x 600 mm	UN	2	R\$ 563,93
8587	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 450 x 270 mm	UN	5	R\$ 223,00
6846	Próprio	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO GALVANIZADO OU ZINCADO, TIPO PESADO, COM ROSCA, DN = 4", ESPESSURA DE 2,65 MM	M	8,4	R\$ 132,33
3386	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 20A 10KA	UN	8	R\$ 137,99
8607	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 400 x 200 mm	UN	6	R\$ 180,57
4551	Próprio	CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA	UN	1	R\$ 1.040,00
3851	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA RANHURADA 4 x 1 1/4	UN	34	R\$ 30,17
3509	Próprio	CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO EPR 8,7/15 kV, 1 x 50 mm², 90 °C	M	20,4	R\$ 49,60
3344	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 32A - 10KA	UN	8	R\$ 121,90
9725	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA 90°, PARA PERFILADO, CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, LARGURA DE 38 MM E ALTURA DE ABA 38 MM.	UN	95	R\$ 10,20
715	Próprio	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1"	UN	53	R\$ 18,22
3151	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS HORIZONTAIS DE INSUFLAMENTO METÁLICA. VAZÃO 425M³/H. MODELO REFERÊNCIA: TROX VAT 425X225MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO	UN	7	R\$ 137,90
4552	Próprio	Cabo de Fibra Óptica 2FO - 2Fo_MM	M	115,23	R\$ 8,33
6788	Próprio	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	90	R\$ 9,89
4844	Próprio	TE DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DN 32X65X65MM	UN	8	R\$ 110,88
8584	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 450 x 250 mm	un	4	R\$ 216,68

LISTA DE COTAÇÕES

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	MARIANA GAMA
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970	BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	18 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)

Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unitário
3808	Próprio	PPR - UNIÃO SOLDÁVEL 32MM	UN	23	R\$ 37,58
3463	Próprio	ISOLADOR SUSP POLIMERICO 50KN 15KV	UN	12	R\$ 69,90
8833	Próprio	MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ACOPLAVEL PARA RETROESCAVADEIRAS / ESCAVADEIRAS, *1500 A 1700* KG	UN	0,0302504	R\$ 27.370,13
3829	Próprio	VALVULA ELETRÔNICA DE 3 VIAS COM CONTROLE DE DESCARGA 3"	UN	1	R\$ 822,00
3345	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 40 A 10KA	UN	9	R\$ 91,16
3378	Próprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, TRIFÁSICO, 400A - 50KA	UN	1	R\$ 810,87
6830	Próprio	PAR DE CONECTOR TIPO MC4, MACHO E FÊMEA, PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO, COMPATÍVEL COM CABOS DE 4 A 6 MM²	UN	72	R\$ 11,21
4407	Próprio	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO - 1.1/2"	M	25,032	R\$ 31,57
3466	Próprio	BRAÇO REDE TIPO C 580C440C336C75MM	UN	4	R\$ 195,00
8592	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 600 x 370 mm	un	2	R\$ 368,81
7951	Próprio	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4", SEM TAMPA	UN	59	R\$ 12,44
6871	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO 275 V (CA), CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA 100 KA, TIPO AC	UN	4	R\$ 181,10
8941	Próprio	Caixa de Filtragem com Filtros G4+F8 em plástico ABS ø100 mm	UN	1	R\$ 724,00
3861	Próprio	TÊ COM REDUÇÃO COBRE CLASSE A Ø66-Ø54-Ø66	UN	3	R\$ 238,29
8590	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 420 x 300 mm	un	3	R\$ 236,44
3364	Próprio	CHUMBADOR PARABOLT 20MM 3/4"	M	17,6	R\$ 39,80
3858	Próprio	TÊ COM REDUÇÃO COBRE CLASSE A Ø54-Ø35-Ø54	UN	9	R\$ 75,90
3302	Próprio	PPR - TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL 32 X 25 MM	UN	78	R\$ 8,65
5427	Próprio	Suporte de Parede para Extintor	UN	154	R\$ 4,37
8623	Próprio	VENEZIANA DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PLÁSTICO, 325 x 325 mm	un	6	R\$ 111,61
3336	Próprio	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4")	UN	482	R\$ 1,37
4865	Próprio	TE DE REDUÇÃO 40X65X65	UN	8	R\$ 81,89
11419	Próprio	MAO FRANCESA NORMAL ACO 32X 6,0X 726MM	UN	24	R\$ 27,24
3381	Próprio	VENEZIANA DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PLÁSTICO, 525 x 425	un	4	R\$ 162,65
4785	Próprio	ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO - LIGA E DESLIGA	UN	13	R\$ 49,90
8593	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 500 x 400 mm	un	2	R\$ 314,44
4961	Próprio	Plafon Sobrepor LED 18W 6500K Luz Branca Quadrado 22,5cm Bivolt	UN	29	R\$ 21,41
5397	Próprio	Regulador de pressão de 1º estagio 30kg/h	UN	2	R\$ 303,96
4341	Próprio	Parafuso cabeça lenticla 5/16"	UN	1292,778824	R\$ 0,46
8583	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 370 x 250 mm	UN	3	R\$ 194,77
4369	Próprio	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 75 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	13	R\$ 44,52
4828	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO AÇO GALVANIZADO DN 65X40	UN	17	R\$ 34,00
3853	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA RANHURADA 4 x 1 1/2	UN	19	R\$ 30,32
6790	Próprio	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM X 50MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	11	R\$ 51,99
3812	Próprio	UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 50 MM	UN	4	R\$ 141,83
7023	Próprio	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 300 X 100 MM (L X A)	UN	53,34993	R\$ 10,26
6791	Próprio	Plug Roscável PVC 1/2"	UN	900	R\$ 0,60
2235	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 54 X 35 MM	UN	9	R\$ 60,00
8256	Próprio	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 50A/ lcc=10KA/3800V	UN	2	R\$ 268,33

LISTA DE COTAÇÕES

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.			Responsável técnico:	MARIANA GAMA
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970			BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	18 MESES			ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unitário
8581	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 300 x 250 mm	un	3	R\$ 175,56
2343	Próprio	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 2 1/2"	UN	2	R\$ 263,21
3380	Próprio	VENEZIANA DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PLÁSTICO, 525 x 325 mm	un	4	R\$ 131,57
3379	Próprio	VENEZIANA DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PLÁSTICO 825 x 425 mm	un	4	R\$ 131,57
3346	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 50A 10KA	UN	4	R\$ 128,71
6792	Próprio	Plug Roscável PVC 3/4"	UN	363	R\$ 1,40
3843	Próprio	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE, DN 125 MM	M	107,35	R\$ 4,71
3334	Próprio	CONJUNTO DE ESTAIS FLEXIVEIS COM CORDOALHAS, 8 METROS CADA ESTAIS X DN= 1 1/2"	UN	1	R\$ 501,07
3881	Próprio	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4", SEM TAMPA	UN	32	R\$ 15,29
2236	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO COBRE Ø66-Ø54	UN	6	R\$ 80,16
11417	Próprio	GRAMPO PARAL BRONZE 10,0-70,0MM2	UN	12	R\$ 39,00
8615	Próprio	GRELHA REDONDA FIXA EM ABS COM COLARINHO Ø200 mm	UN	18	R\$ 25,90
9713	Próprio	KIT PLACA 1 POSTO, 4X4", EM LATÃO, COM TOMADA DE PISO, 2P+T, 10 A	UN	7	R\$ 66,21
4278	Próprio	BANDEJA FIXA PARA RACK 19" X 500MM	UN	5	R\$ 89,30
11416	Próprio	GRAMPO LINHA VIVA BR	UN	6	R\$ 73,92
5235	Próprio	EMENDA INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO 38X38MM	UN	68	R\$ 6,50
11422	Próprio	PERFIL U ACO GALV 76X38X6,5X900MM	UN	2	R\$ 218,40
11425	Próprio	SUORTE L CHAVE FUS PARA-RAIO PAD NEMA	UN	12	R\$ 35,90
3867	Próprio	TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO RANHURADA, DN 75 MM X 40 MM (3" X 1 1/2")	UN	7	R\$ 61,00
2237	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO COBRE Ø104-Ø66	UN	2	R\$ 211,90
8612	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 700 x 400 mm	un	1	R\$ 420,18
4988	Próprio	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 200 W	UN	3	R\$ 139,90
2341	Próprio	DIFUSOR DE AR QUADRADO MULTIVIAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 225 x 225 mm	UN	2	R\$ 205,00
2345	Próprio	CAP 75 MM PPR	UN	8	R\$ 51,10
5022	Próprio	Curva Horizontal 100x50 90° Perfurada	UN	18	R\$ 22,69
8608	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 500 x 200 mm	UN	2	R\$ 204,01
4541	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA 90 , PARA ELETROCALHA 100X50MM	UN	20	R\$ 20,20
5322	Próprio	TE DE REDUÇÃO DE COBRE SEM ANEL 22 MM x 15 MM x 15 MM	UN	16	R\$ 25,21
3335	Próprio	CONDULETE MULTIPLO TIPO L, EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA CEGA, PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL Ø40MM	UN	9	R\$ 44,34
3309	Próprio	PPR - TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL 50 X 32 MM	UN	16	R\$ 24,81
3314	Próprio	PPR - BUCHA DE REDUÇÃO 75 X 63 MM	UN	9	R\$ 43,14
3312	Próprio	PPR - TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL 75 X 63 MM	UN	3	R\$ 128,29
8260	Próprio	CABO MONOPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 16 MM2	M	27,03	R\$ 13,99
5398	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA EM BRONZE, COM MIOLO EM AÇO INOX E SEDE EM TEFLON, ROSCA BSP Ø 1.1/4"	UN	4	R\$ 93,45
4185	Próprio	RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19"	UN	5	R\$ 73,29
5021	Próprio	Curva Horizontal 50x50 90° Perfurada	UN	33	R\$ 10,90
3508	Próprio	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1/2	UN	12	R\$ 29,90
4829	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO - DN 75X32MM	UN	8	R\$ 44,44
958	Próprio	CRUZETA HORIZONTAL 90° - 100X50MM	UN	15	R\$ 23,05
3356	Próprio	CANTONEIRA 1"	m	26,72	R\$ 12,90

LISTA DE COTAÇÕES

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.			Responsável técnico:	MARIANA GAMA
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970			BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	18 MESES			ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unitário
8585	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 270 x 270 mm	un	2	R\$ 172,18
x-120	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC	UN	2	R\$ 169,48
5396	Próprio	Registro NPT para ligação RoscaxMangueira 1/2"	UN	13	R\$ 25,99
8741	Próprio	SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES	UN	91	R\$ 3,70
3467	Próprio	ISOLADOR PINO POLIM 15KV 25MM 1200DAN	UN	12	R\$ 28,00
3468	Próprio	PINO ISOL ACO 16MM 154X38X192MM	UN	12	R\$ 27,90
6969	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO, EM AÇO, 250X200X100 MM, PARA EMBUTIR, COM TAMPA E 9 TERMINAIS	UN	1	R\$ 333,94
6998	Próprio	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	28	R\$ 11,90
5334	Próprio	Cap Tampão Cobre N.60 35mm 1.1/4"	UN	33	R\$ 9,81
3905	Próprio	OLHAL P/ PARAF FOFO M16-5/8" 5000DAN	UN	18	R\$ 17,90
8218	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	UN	4	R\$ 79,90
8798	Próprio	TÊ REDUÇÃO CENTRAL 90° COBRE CLASSE A Ø54-Ø54-Ø28 COBRE CLASSE A	UN	2	R\$ 157,89
8606	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 300 x 200 mm	UN	2	R\$ 157,07
3400	Próprio	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ESPESURA, 100 X 50 MM (L X A)	UN	116,17704	R\$ 2,70
5024	Próprio	TE HORIZONTAL PERFURADO 100X50MM 90 GRAUS	UN	12	R\$ 25,90
8250	Próprio	CURVA HORIZONTAL PARA PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO, 38X38MM	UN	37	R\$ 8,14
8072	Próprio	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM	UN	8	R\$ 37,15
5329	Próprio	TE DE REDUÇÃO DE COBRE SEM ANEL 22 MM x 22 MM x 15 MM	UN	16	R\$ 18,30
6881	Próprio	CONDULETE TIPO LL, EM AÇO GALVANIZADO, ROSCÁVEL, Ø 2" BSP	UN	4	R\$ 71,90
5245	Próprio	ORGANIZADOR HORIZONTAL 1U	UN	10	R\$ 28,40
3499	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, 70 A 4,5 KA	UN	3	R\$ 94,56
5023	Próprio	TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	UN	11	R\$ 25,19
5368	Próprio	Ponto de Consumo Individual: Ar comprimido medicinal	UN	3	R\$ 92,10
5378	Próprio	Ponto de Consumo Individual: Oxigênio	UN	3	R\$ 92,10
6966	Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM LATÃO COM 4 PARAFUSOS	UN	16	R\$ 17,14
8995	Próprio	GRELHA DE VENTILAÇÃO/INSUFLAMENTO EM ALUMINIO ANODIZADO COM MOLDURA DE MONTAGEM-525x325 mm	UN	1	R\$ 271,37
5199	Próprio	Te Reto 90°, Para Eletrocalha, Chapa de aço carbono Galvanizado, Largura de 200 mm e altura de aba 100 mm. Sem Acabamentos Superficiais.	UN	9	R\$ 29,59
2348	Próprio	TE DE REDUÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 150 MM X 50 MM (6" X 2")	UN	2	R\$ 128,00
8618	Próprio	VENEZIANA DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PLÁSTICO 525 x 525 mm	un	1	R\$ 252,75
8576	Próprio	GRELHA REDONDA FIXA EM ABS COM COLARINHO Ø100 mm	un	18	R\$ 13,99
8588	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 550 x 270 mm	un	1	R\$ 251,24
11418	Próprio	MANILHA SAPATILHA ACO 5000DAN	UN	12	R\$ 20,90
3854	Próprio	TE DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO - DN 32X50X50MM	UN	3	R\$ 81,76
3709	Próprio	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	19	R\$ 12,81
3348	Próprio	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 100 A 10KA	UN	2	R\$ 120,00
4840	Próprio	TE DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO 2 1/2 X 2"	UN	2	R\$ 118,90
9729	Próprio	CURVA VERTICAL INTERNA 90°, PARA ELETROCALHA, CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, LARGURA DE 300 MM E ALTURA DE ABA 100 MM.	UN	4	R\$ 55,80

LISTA DE COTAÇÕES

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.			Responsável técnico:	MARIANA GAMA
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970			BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	18 MESES			ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unitário
11413	Próprio	CONECTOR DERIVAÇÃO TIPO ESTRIBO	UN	6	R\$ 36,99
11428	Próprio	ISOLADOR PILAR PORC 8KN 15KV/110KV	2	2	R\$ 107,80
11415	Próprio	GANCHO SUSP OLHAL	UN	12	R\$ 17,90
3860	Próprio	TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO RANHURADA, DN 150 MM X 100 MM (6" X 4")	UN	1	R\$ 213,50
7015	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	9	R\$ 23,51
6910	Próprio	ELETRODUTO ROSCÁVEL DE AÇO GALVANIZADO, Ø 2" BSP	M	4,2	R\$ 50,18
8586	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 400 x 270 mm	un	1	R\$ 208,91
3330	Próprio	Condutele Alumínio LR 1" Com Tampa Com Vedação	UN	15	R\$ 13,90
2452	Próprio	CHAVE DE FLUXO 3/4"	UN	2	R\$ 99,90
6783	Próprio	FORNECIMENTO DE KIT DE PARAFUSOS PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA TIPO CARPORT MONOPOSTE	UN	108	R\$ 1,83
3844	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA RANHURADA 6 x 2	UN	3	R\$ 65,63
3359	Próprio	CURVA HORIZONTAL 45° PARA PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO, 38X38MM	UN	21	R\$ 9,33
3303	Próprio	PPR - TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL 40 X 25 MM	UN	13	R\$ 14,92
8579	Próprio	DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E ALETA EM ALUMÍNIO PARA ALTA PRESSÃO, 370 x 220 mm	un	1	R\$ 186,30
6992	Próprio	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	8	R\$ 22,90
3826	Próprio	TE, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL	UN	68	R\$ 2,60
4571	Próprio	CAP EM COBRE DN 22MM	UN	35	R\$ 4,87
3856	Próprio	TE DE REDUÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO RANHURADA, DN 100 MM X 32 MM (4" X 1 1/4")	UN	5	R\$ 33,90
3904	Próprio	PARAFUSO ABAU AÇO CARB M16X45MM	UN	30	R\$ 5,65
5233	Próprio	EMENDA INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO 38X38MM	UN	38	R\$ 4,43
3870	Próprio	TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO RANHURADA, DN 75 MM X 50 MM (3" X 2")	UN	2	R\$ 82,00
4128	Próprio	Saída para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar)	UN	67	R\$ 2,40
4836	Próprio	TE DE REDUÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DN 32X40X40MM	UN	2	R\$ 80,36
3906	Próprio	ALÇA PREFORMADA ESTAI 7,9 MM EAR	UN	16	R\$ 10,00
5232	Próprio	CURVA VERTICAL 90° EXTERNA - 38X38MM	UN	16	R\$ 9,90
7018	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	5	R\$ 31,12
11424	Próprio	SELA CRUZETA 110X116MM	UN	10	R\$ 15,20
6965	Próprio	ABRAÇADEIRA TIPO COLAR PVC 1"	UN	64	R\$ 2,29
11420	Próprio	PARAFUSO ABAU AÇO CARB M16X150MM	UN	14	R\$ 9,90
3351	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, SEÇÃO 300 X 100 MM	UN	4	R\$ 34,10
2349	Próprio	TE DE REDUÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 150 MM X 65 MM (6" X 2 1/2")	UN	1	R\$ 134,00
3869	Próprio	TE DE REDUÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2" X 2")	UN	2	R\$ 66,00
4760	Próprio	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA 100X100MM	UN	5	R\$ 25,90
3838	Próprio	TE, PVC, SERIE R, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA	UN	10	R\$ 11,92
9722	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA 90°, PARA ELETROCALHA, CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, LARGURA DE 100 MM E ALTURA DE ABA 100 MM.	UN	6	R\$ 19,22
3331	Próprio	CONDULETE DE PVC TIPO X 2"	UN	2	R\$ 57,50
3301	Próprio	PPR - TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL 25 X 20 MM	UN	14	R\$ 8,09
3866	Próprio	TE DE REDUÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO RANHURADA, DN 150 MM X 25 MM (6" X 1")	UN	1	R\$ 112,00

LISTA DE COTAÇÕES

Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unitário
8736	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 X 15 MM	UN	7	R\$ 15,90
8799	Próprio	TÊ REDUÇÃO LATERAL 90° COBRE CLASSE A, DN 22x15x15mm	UN	16	R\$ 6,75
4340	Próprio	TALA PLANA PERFURADA 50MM	UN	104	R\$ 1,00
11421	Próprio	PARAFUSO QUAD ACO CARB M16X125MM	UN	20	R\$ 4,84
9703	Próprio	CONDULETE MULTIPLO TIPO X, PARA INSTALAÇÃO COM CONECTORES CPX, EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA CEGA, PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL Ø32 mm	UN	2	R\$ 48,19
3814	Próprio	PVC MARROM SOLDÁVEL - LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 75 X 60 MM	UN	3	R\$ 31,90
4343	Próprio	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"	UN	793	R\$ 0,12
9727	Próprio	CURVA VERTICAL INTERNA 90°, PARA ELETROCALHA, CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, LARGURA DE 100 MM E ALTURA DE ABA 100 MM.	UN	3	R\$ 31,20
8794	Próprio	TÊ COM REDUÇÃO COBRE CLASSE A Ø35-Ø22-Ø35	UN	2	R\$ 43,90
8621	Próprio	VENEZIANA DE ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, ANODIZADO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PLÁSTICO, 225 x 125 mm	un	2	R\$ 42,47
3907	Próprio	ARRUELA LISA QUAD SAE 1020 M18	UN	56	R\$ 1,50
8348	Próprio	VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR / QUEBRA VÁCUO, 1/2"	UN	2	R\$ 41,77
2350	Próprio	SUORTE EMBORRACHADOS TIPO GOTA PARA TUBULAÇÃO DN 25MM	UN	30	R\$ 2,78
8228	Próprio	LUVA PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, DN50MM (Ø2")	UN	4	R\$ 19,99
3371	Próprio	Condulete Alumínio LR 3/4" Com Tampa Com Vedação	UN	5	R\$ 14,90
4578	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	UN	7	R\$ 10,60
3846	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA RANHURADA 6 x 4	UN	1	R\$ 73,22
5198	Próprio	Curva Horizontal 90°, Para Eletrocalha, Chapa de aço carbono Galvanizado, Largura de 200 mm e altura de aba 100 mm. Sem Acabamentos Superficiais.	UN	2	R\$ 36,30
9189	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 20 MM	M	40,304	R\$ 1,79
3819	Próprio	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50MM	UN	3	R\$ 23,99
3845	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA RANHURADA 6" X 2.1/2"	UN	1	R\$ 71,97
3310	Próprio	PPR - TÊ DE REDUÇÃO CENTRAL 63 X 40 MM	UN	2	R\$ 35,90
3859	Próprio	TE DE REDUÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, CONEXÃO RANHURADA, DN 100 MM X 40 MM (4" X 1 1/2")	UN	1	R\$ 70,00
4509	Próprio	TE HORIZONTAL GALVANIZADA PERFURADO 90° - 100X50MM	UN	3	R\$ 23,09
4368	Próprio	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 63 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	2	R\$ 33,93
3363	Próprio	CURVA HORIZONTAL 45°, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 100MM	UN	4	R\$ 16,90
5234	Próprio	EMENDA INTERNA TIPO "X" PARA PERFILADO 38X38MM	UN	24	R\$ 2,80
8890	Próprio	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U", EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA FIXAÇÃO DE TUBO DN = 150 mm	UN	14,555	R\$ 4,50
8617	Próprio	GRELHA REDONDA FIXA EM ABS COM COLARINHO Ø150 mm	un	4	R\$ 16,28
3366	Próprio	PORCA SEXT 3/4" UNC ZB	UN	64	R\$ 0,97
8253	Próprio	TÊ RETO 90° PARA PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO, 38X38MM	UN	9	R\$ 6,51
11423	Próprio	PORCA QUAD SAE 1020 M16	UN	16	R\$ 3,50
5174	Próprio	Eletroduto Flexível Corrugado PEAD, conforme NBR 15715 Ø25	M	27,126	R\$ 1,98
3355	Próprio	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM (1/2")	UN	54	R\$ 0,99
9723	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA 90°, PARA ELETROCALHA, CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, LARGURA DE 100 MM E ALTURA DE ABA 50 MM.	UN	2	R\$ 26,50
4498	Próprio	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 5/16"X1/2"	UN	75,6	R\$ 0,65
2347	Próprio	LUVA DE TRANSICAO CPVC 28mm x 1"	UN	2	R\$ 22,90
3857	Próprio	TÊ COM REDUÇÃO COBRE CLASSE A Ø35-Ø15-Ø35	UN	1	R\$ 43,90
9721	Próprio	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO Ø2"	UN	2	R\$ 19,99
3461	Próprio	ALÇA PRE FORMADA CABO COBERTO 15KV	UN	6	R\$ 6,44

Obra:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Responsável técnico:

MARIANA GAMA

Local:

Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970

BDI DE SERVIÇO:

21,34%

Data base:

SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:

15,28% e 18,98%

Prazo de execução:

18 MESES

ENCARGOS SOCIAIS

113,84% (HORA);
70,11% (MÊS)

LISTA DE COTAÇÕES

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.			Responsável técnico:	MARIANA GAMA
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970			BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	18 MESES			ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unitário
8094	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE PARA MENSAGEM M1	UN	1	R\$ 37,90
3315	Próprio	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	UN	3	R\$ 11,50
9673	Próprio	ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE DE PVC, Ø1"X3/4"	UN	22	R\$ 1,54
3848	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA RANHURADA 2.1/2" X 1.1/4"	UN	2	R\$ 16,76
3362	Próprio	Curva Horizontal para eletrocalha 100x50 45° Perfurada	UN	4	R\$ 7,95
9586	Próprio	PLACA CEGA 4X2" COM FURO CENTRAL PARA PASSAGEM DE FIOS – TIPO PASSA-FIO	UN	7	R\$ 4,49
11427	Próprio	CONECTOR COMPRESSÃO "H"	UN	3	R\$ 10,43
2384	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, 100 X 38 MM	UN	1	R\$ 29,56
3903	Próprio	SAPATILHA CABO 9,5MM	UN	10	R\$ 2,94
5195	Próprio	Cruzeta Horizontal 90°, Para Eletrocalha, Chapa de aço carbono Galvanizado, Largura de 200 mm e altura de aba 100 mm. Sem Acabamentos Superficiais.	UN	1	R\$ 29,06
1094	Próprio	CURVA 45 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	21	R\$ 1,31
6789	Próprio	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	R\$ 26,90
3813	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM	UN	4	R\$ 6,54
4753	Próprio	TE DE REDUÇÃO SOLDAVEL 50X40MM	UN	1	R\$ 26,00
11430	Próprio	PINO ISOL ACO 16,0MM 168,5X28,5X140MM	UN	2	R\$ 12,86
2344	Próprio	CAP 50 MM PPR	UN	1	R\$ 24,84
9585	Próprio	CAIXA DE PISO 4X2 3/4" EM ALUMÍNIO	UN	2	R\$ 12,05
8513	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 X 15 MM	UN	2	R\$ 12,00
9720	Próprio	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 40 MM (1.1/2")	UN	2	R\$ 11,91
9724	Próprio	CURVA VERTICAL EXTERNA 90°, PARA ELETROCALHA, CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, LARGURA DE 200 MM E ALTURA DE ABA 100 MM.	UN	1	R\$ 23,19
3372	Próprio	Condutele Alumínio T 3/4" Com Tampa Com Vedação	UN	1	R\$ 19,99
3361	Próprio	Curva Horizontal 50x50 45° Perfurada	UN	4	R\$ 4,40
3365	Próprio	ARRUELA LISA Ø 3/4"	UN	64	R\$ 0,24
5383	Próprio	Curva VERTICAL EXTERNA 50x50 90° Perfurada	UN	1	R\$ 15,19
3353	Próprio	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM PVC COM ROSCA (1/2") , DIAMETRO DE 20 MM	UN	22	R\$ 0,66
4494	Próprio	FORNECIMENTO DE TALA PLANA PERFURADA 50 x 50 mm	UN	18	R\$ 0,80
6973	Próprio	ADAPTADOR DE REDUÇÃO PARA CONDULETE DE PVC, Ø1"X1/2"	UN	16	R\$ 0,86
3325	Próprio	CONDULETE PVC MULTIPLO 1/2 - 3/4	UN	2	R\$ 6,75
8948	Próprio	CURVA VERTICAL INTERNA 90° 50X50 PARA ELETROCALHA	UN	1	R\$ 13,29
6961	Próprio	PARAFUSO DE AÇO INOX COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 MM	UN	40	R\$ 0,33
8734	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, Ø60 - Ø40 mm	un	1	R\$ 13,12
3313	Próprio	PPR - BUCHA DE REDUÇÃO 32 X 20 MM - PN 20	UN	2	R\$ 5,80
6963	Próprio	PARAFUSO CABEÇA CHATA EM AÇO CARBONO, ZINCADO, 1/4" X 7/8"	UN	40	R\$ 0,25
8512	Próprio	LUVA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 X 15 MM	UN	1	R\$ 9,28
11429	Próprio	LACO PRE-FORMADO	UN	2	R\$ 4,19
6854	Próprio	ABRACADEIRA PARA PLACAS VIARIAS (COM PORCAS E ARRUELAS), EM ACO GALVANIZADO A FOGO, COMPRIMENTO DE 40 CM - COMPLETA	UN	0,2	R\$ 32,00
5402	Próprio	Joelho cobre 45° 32mm	UN	2	R\$ 2,77
4821	Próprio	PLACA DE ADVERTENCIA DE SINALIZACAO VERTICAL, EM CHAPA DE ALUMINIO	m²	0,05	R\$ 109,89
2346	Próprio	CAP 25 MM PPR	UN	2	R\$ 2,70
6941	Próprio	FITA SUBTERRÂNEA PARA SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES	M	5	R\$ 0,89
3333	Próprio	TINTA ACRILICA SPRAY, COR PRETA - 400 ML	UN	0,02245	R\$ 144,00
9099	Próprio	PVC BRANCO ROSCÁVEL - PLUG ROSCÁVEL 1"	UN	1	R\$ 2,00
3883	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM (1/2")	UN	1	R\$ 1,50



LISTA DE COTAÇÕES

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO AGRESTE DR. WALDEMIRO FERREIRA, LOCALIZADO EM CARUARU NO ESTADO DE PERNAMBUCO.			Responsável técnico:	MARIANA GAMA
Local:	Rodovia BR-232, Km 130, s/n - Indianópolis, Caruaru - PE, 55002-970			BDI DE SERVIÇO:	21,34%
Data base:	SINAPI - 07/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			BDI FORNECIMENTO E FORNECIMENTO COM MÃO DE OBRA:	15,28% e 18,98%
Prazo de execução:	18 MESES			ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
Código	Banco	Descrição	Und	Quantidade	Valor Unitário
3332	Próprio	MOLDE DE PINTURA ALFANUMERICO EM CHAPA METALICA VAZADA, 100 MM	UN	0,00449	R\$ 11,32

Mariana Nunes da Gama
Setor de Engenharia