

CURVA ABC
Peça integrante do Volume Licitatório



OBJETO:			
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CQU), DE PAVIMENTAÇÃO EM PÉREA GRANÍTICA, E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE), EM REGIÕES AGRESTE, MATA SUL, MATA NORTE E REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DE PARANÁ			
DATA-BASE:	04/2023	DESONERAÇÃO:	Não Desonerado
TABELAS DE REFERÊNCIA			
SINAPI	SIPO	SIPO	SIPO
COMPESA	SIPI	SERVIÇO	SIPI
ORSE	ORSE	OUTROS	0

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDETERMINADAS (BDI)		
ÍNDICE	BDI	SEM DESON.
1	ADMINISTRAÇÃO	20,00%
2	DIFERENÇAS PRIV.	48,30%
3	PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
4	INTEFERÊNCIA E DESPESAS	
5	INTERESSES	13,00%
6	LOC. BENS MÓVEIS	11,42%

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para o estado de PR. Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para as colunas de quantidade, custo unitário, preço unitário e preço total.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	E-FÍSICO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CÓD BDI	SEM DESONERAÇÃO		PREÇO TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO	
								BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)					
LOTE 04 - AGRESTE CENTRAL														
1	COMPOSIÇÃO	CPU 017	FALTA	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12.5 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	T	33.909,01	1	20,69%	365,73	465,53	15.785.661,42	22,008%	22,008%	
2	SINAPI DEZEMBRO 2025	95366	FALTA	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUÍDO CARGA E TRANSPORTE AF_092024	M3	24.361,12	1	20,69%	175,62	211,95	5.163.338,38	71,99%	29,207%	
3	SINAPI DEZEMBRO 2025	93679	44500 - 6	EXECUÇÃO DE PASSIVO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 3 CM AF_102022	M2	36.067,46	1	20,69%	103,46	124,86	4.502.134,45	6,277%	35,484%	
4	SINAPI DEZEMBRO 2025	94273	40498 - 0	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X130X3 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_092024	M	51.510,65	1	20,69%	52,52	63,50	3.276.526,57	4,560%	40,044%	
5	SINAPI DEZEMBRO 2025	95676	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM (UNIDADE: MXXM) AF_092022	MXXM	1.177.569,83	1	20,69%	2,17	2,61	3.073.431,15	4,289%	44,332%	
6	SINAPI DEZEMBRO 2025	92403	FALTA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM AF_102022	M2	24.064,01	1	20,69%	102,69	123,82	2.979.605,71	4,154%	48,483%	
7	SINAPI DEZEMBRO 2025	101189	FALTA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF_052022	M2	26.514,55	1	20,69%	91,20	110,16	2.920.842,82	4,072%	52,555%	
8	SINAPI DEZEMBRO 2025	93933	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: MXXM) AF_092022	MXXM	2.422.835,45	1	20,69%	0,87	1,05	2.543.977,22	3,547%	56,102%	
9	SINAPI DEZEMBRO 2025	94342	43182 - 0	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO AF_062022	M3	15.961,78	1	20,69%	126,15	154,68	2.468.648,69	3,422%	59,545%	
10	SINAPI DEZEMBRO 2025	92388	FALTA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM AF_102022	M2	20.277,88	1	20,69%	86,27	106,53	2.160.202,55	3,012%	62,557%	
11	SINAPI DEZEMBRO 2025	94281	FALTA	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_092024	M	36.622,99	1	20,69%	40,07	55,80	2.147.944,24	2,995%	65,551%	
12	SINAPI DEZEMBRO 2025	103010	FALTA	INSTALAÇÃO DE LINEXA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO AF_112021	M	1.122,00	1	20,69%	1.291,54	1.568,75	1.748.917,50	2,438%	67,989%	A
13	COMPOSIÇÃO	CPU 018	FALTA	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP 5070 DA REFINARIA ATE A USINA DE ASFALTO	T	2.143,04	2	14,38%	520,19	665,27	1.027.117,82	1,408%	69,397%	
14	SINAPI DEZEMBRO 2025	103889	FALTA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_032022_PS	M2	2.190,24	1	20,69%	468,43	565,34	1.236.230,28	1,726%	71,123%	
15	SINAPI DEZEMBRO 2025	93599	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXXM) AF_092022	TXXXM	1.636.192,84	1	20,69%	0,59	0,71	1.161.096,61	1,620%	73,143%	
16	SICRO OUTUBRO / 2025	5213601	988205 - 5	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	MF	33.624,08	1	20,69%	28,63	34,55	1.161.711,96	1,620%	74,763%	
17	SINAPI DEZEMBRO 2025	105004	FALTA	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FOX 29MPA, COM PISO FODOTÁTIL AF_092024	M2	5.963,14	1	20,69%	131,89	159,16	885.429,36	1,234%	75,997%	
18	SICRO OUTUBRO / 2025	4011300	606284 - 0	SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL LOCAL, 100% PRODUTO INTERMEDIÁRIO	M3	11.506,97	1	20,69%	61,16	73,81	819.805,45	1,143%	77,140%	
19	SINAPI DEZEMBRO 2025	97951	FALTA	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,1X1,2 M AF_122020	UN	215,00	1	20,69%	2.817,93	3.400,95	731.204,25	1,019%	78,159%	
20	COTAÇÃO	COT-001	FALTA	SERVICO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS - DO TIPO REJEITOS SÓLIDOS, CLASSE A1 CONAMA 30762 - 8 B (NBR 10004), EM CENTRAL DE TRATAMENTO (ENTÃO METRALHAFRESA)	T	7.963,08	2	14,38%	80,00	91,50	727.706,62	1,019%	79,174%	
21	SINAPI DEZEMBRO 2025	100576	FALTA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE AREIOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS AF_062024	M2	212.481,51	1	20,69%	2,77	3,34	709.688,24	0,989%	80,163%	
22	SICRO OUTUBRO / 2025	5213663	953639 - 9	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO DO DIÂMETRO DE 600 MM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1.176,00	1	20,69%	486,77	587,48	690.676,48	0,963%	81,126%	
23	ORSE NOVEMBRO / 2025	10224	FALTA	CAVALIETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 80 CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACÃO MANUAL	M	1.073,12	1	20,69%	518,71	628,03	671.805,31	0,937%	82,063%	
24	SINAPI DEZEMBRO 2025	12572	FALTA	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA.3 COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	1.073,12	5	13,97%	514,44	585,16	627.946,89	0,875%	82,938%	
25	COMPOSIÇÃO	CPU 016	FALTA	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE AZEDA PARA EXECUÇÃO DA SUB-BASE	M3	13.328,35	5	13,97%	38,78	44,17	588.713,21	0,821%	83,759%	
26	SINAPI DEZEMBRO 2025	99601	FALTA	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 7,00 M, EM LOCAIS COM NÍVEL BARRIO DE INTERFERÊNCIA AF_102025	M2	82.259,96	1	20,69%	7,32	9,31	579.640,22	0,808%	84,567%	
27	SICRO OUTUBRO / 2025	4011353	484847 - 0	PINTURA DE LIGAÇÃO (ADAPTADO)	MF	266.453,40	1	20,69%	1,73	2,08	552.143,07	0,770%	85,337%	
28	SICRO OUTUBRO / 2025	5213407	503241 - 5	PINTURA DE, SETAS E ZEBRADAS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA, EM ÁGUA ESPESSURA DE 0,3 MM	MF	13.272,67	1	20,69%	34,21	41,28	547.865,61	0,749%	86,010%	
29	SICRO OUTUBRO / 2025	804121	959545 - 6	BOCA DE BÉTO D = 1,00 M - ESCONDEIDA 0° - ÁREA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	215,00	1	20,69%	1.968,54	2.375,63	510.603,45	0,712%	86,719%	
30	SINAPI DEZEMBRO 2025	100975	FALTA	CARGA, MANOBRÁVEL E DESCARGA DE SÓLIDOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ CARGA COM CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_092020	M3	49.867,39	1	20,69%	8,59	10,36	508.328,16	0,709%	87,422%	
31	SICRO OUTUBRO / 2025	4011352	498919 - 1	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (ADAPTADO)	MF	57.502,20	1	20,69%	7,89	8,54	494.638,60	0,690%	88,112%	
32	COMPESA 2024.2	01.08.423	FALTA	CANTIERO TITANER COMPOSTO DE TÓLDO, CONJUNTO DE MESA E CADERNAS E BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUIDO COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES	MES	88,00	1	20,69%	4.251,64	5.131,30	451.554,40	0,630%	88,842%	
33	SINAPI DEZEMBRO 2025	100979	FALTA	CARGA, MANOBRÁVEL E DESCARGA DE SÓLIDOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ CARGA COM CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_092020	M3	55.245,18	1	20,69%	6,74	8,13	449.143,31	0,628%	89,469%	
34	SICRO OUTUBRO / 2025	5219666	606202 - 3	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO 3 - COM UN. PAV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8.847,00	1	20,69%	38,70	46,70	413.154,80	0,579%	90,044%	B
35	COMPOSIÇÃO	CPU 001	FALTA	CANTIERO DE OBRA CENTRAL	UN	1,00	1	20,69%	340.443,91	410.881,75	410.881,75	0,573%	90,617%	
36	COMPOSIÇÃO	CPU 007	FALTA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H = 2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00CM E UMA COM DIMENSÃO DE 45,00 X 45,00	UN	448,00	1	20,69%	725,42	875,50	392.224,00	0,547%	91,164%	
37	SICRO OUTUBRO / 2025	5022114	FALTA	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M³ - CAMINHÃO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADORA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	MF	31.872,21	1	20,69%	6,50	10,25	356.690,15	0,492%	91,656%	
38	SICRO OUTUBRO / 2025	5213410	606291 - 5	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO 1 POR EXTRUSÃO RELEVO DUPLA COM BASE	MF	1.769,78	1	20,69%	151,86	183,30	324.397,00	0,452%	92,071%	
39	SINAPI DEZEMBRO 2025	95879	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXXXM) AF_092022	TXXXM	181.799,20	1	20,69%	1,47	1,77	321.784,58	0,449%	92,520%	
40	SICRO OUTUBRO / 2025	5213417	612023 - 5	PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECCÃO	MF	98,40	1	20,69%	443,50	535,29	320.299,59	0,447%	92,967%	
41	SICRO OUTUBRO / 2025	5213444	569854 - 4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1, LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	840,00	1	20,69%	294,85	355,85	299.914,00	0,413%	93,384%	
42	SICRO OUTUBRO / 2025	5213448	59149 - 7	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,85 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	840,00	1	20,69%	294,79	357,78	299.855,20	0,417%	93,801%	
43	SINAPI DEZEMBRO 2025	94274	FALTA	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X10X130X3 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_092024	M	4.292,54	1	20,69%	55,66	67,17	288.329,91	0,402%	94,203%	
44	SINAPI DEZEMBRO 2025	94282	FALTA	EXECUÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_092024	M	4.292,54	1	20,69%	54,11	65,30	280.302,86	0,391%	94,594%	
45	COMPOSIÇÃO	CPU 006	FALTA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H = 2,50M COM 3 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO DUAS COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00CM E UMA COM DIMENSÃO DE 45,00 X 45,00	UN	288,00	1	20,69%	770,91	930,41	277.262,18	0,387%	94,981%	
46	SICRO OUTUBRO / 2025	903810	520981 - 3	INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE DE 200 TM	UN	1,00	1	20,69%	209.639,81	253.014,28	253.014,28	0,353%	95,334%	
47	SINAPI DEZEMBRO 2025	102048	FALTA	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA EM BASE DE CAL (COTAÇÃO) AF_052021	M	112.103,27	1	20,69%	1,84	2,22	248.859,23	0,347%	95,681%	
48	SICRO OUTUBRO / 2025	5219544	612624 - 3	CAVALIETA EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 1,00 M X 1,00 M - CONFECCÃO	UN	748,00	1	20,69%	245,77	296,61	221.884,28	0,309%	95,990%	
49	SICRO OUTUBRO / 2025	4915708	498796 - 1	LIMPEZA DE SARJETAS E MEO-FIO	M	224.206,54	1	20,69%	0,79	0,95	212.986,21	0,297%	96,287%	
50	SINAPI DEZEMBRO 2025	99251	FALTA	CAIXA ENTERRADA HORIZONTAL RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 600 X 600 X 400 M PARA REDE DE DRENAGEM AF_102020	UN	572,00	1	20,69%	292,12	352,55	201.668,60	0,281%	96,568%	
51	SINAPI DEZEMBRO 2025	7782	FALTA	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA.2 COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	1.073,12	5	13,97%	163,11	185,89	199.482,27	0,278%	96,846%	
52	COMPOSIÇÃO	CPU 015	FALTA	TRANSPORTE DE ASFALTOS DILUÍDOS - COM 30% PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REFINARIA ATE A OBRA	T	69,50	2	14,38%	2.193,81	2.939,05	174.379,57	0,243%	97,089%	
53	SICRO OUTUBRO / 2025	5213555	563840 - 2	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M										

ITEM	FONTE	CÓDIGO	E-FISCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CÓD BDI	SEM DESONERAÇÃO		PREÇO TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO	
								BDI	CUSTOS UNITÁRIO (R\$)					
65	COMPOSIÇÃO	CPU 008	FALTA	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REFINARIA ATÉ A OBRA	T	119,44	2	14,38%	526,16	655,27	72.293,44	0,101%	99,342%	C
66	SNAP DEZEMBRO /2025	52811	FALTA	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	1.073,12	1	20,69%	54,23	65,45	70.235,70	0,098%	99,440%	
67	SICRO OUTUBRO /2025	5213859	609288 - 2	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 9,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	112,00	1	20,69%	481,00	580,51	65.017,12	0,091%	99,531%	
68	SNAP DEZEMBRO /2025	52829	FALTA	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	1.073,12	1	20,69%	34,01	41,04	44.040,84	0,061%	99,592%	
69	SICRO OUTUBRO /2025	4012227	514979 - 7	SUBBASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 10% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M²	2.221,38	1	20,69%	15,42	18,61	41.539,89	0,059%	99,650%	
70	SICRO OUTUBRO /2025	5213834	FALTA	BARRERA PLÁSTICA PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 60 X 45 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN/DIA	3.872,00	1	20,69%	7,77	9,37	36.260,64	0,051%	99,701%	
71	SNAP DEZEMBRO /2025	102329	FALTA	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) EM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCOS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_09/2024	M3	2.897,37	1	20,69%	9,22	11,12	32.216,75	0,049%	99,746%	
72	SICRO OUTUBRO /2025	5213448	609292 - 0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,80 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO 1 - S4 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	112,00	1	20,69%	203,09	245,10	27.451,20	0,038%	99,784%	
73	COMPESA 2024.2	02.05.140	612622 - 7	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE EM CAMINHOS DE 0,20 M DE ESPESURA.	M2	36.067,48	1	20,69%	0,63	0,76	27.403,66	0,039%	99,822%	
74	SICRO OUTUBRO /2025	5213838	514990 - 8	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 98 X 56 CM UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN/DIA	3.872,00	1	20,69%	5,29	6,38	24.703,36	0,034%	99,856%	
75	SNAP DEZEMBRO /2025	90099	FALTA	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) EM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCOS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_09/2024	M3	1.362,15	1	20,69%	15,11	18,23	24.649,69	0,034%	99,890%	
76	SICRO OUTUBRO /2025	401212	564933 - 1	VARREDURA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M²	207.533,20	1	20,69%	0,09	0,09	18.677,68	0,029%	99,919%	
77	COMPESA 2024.2	31.08.09U	FALTA	CONCERTO DE RAMAS PREDIAS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS	UN	215,00	1	20,69%	46,65	56,30	12.104,50	0,017%	99,935%	
78	SICRO OUTUBRO /2025	5202972	FALTA	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPa - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG	M³	41,46	1	20,69%	208,84	252,04	10.469,57	0,015%	99,948%	
79	SNAP DEZEMBRO /2025	104790	FALTA	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	M3	70,01	1	20,69%	104,79	126,47	8.854,16	0,012%	99,960%	
80	SNAP DEZEMBRO /2025	102333	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM AF_07/2023)	TXKM	9.746,45	1	20,69%	0,74	0,89	8.674,34	0,012%	99,972%	
81	SICRO OUTUBRO /2025	5212560	595122 - 4	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN/DIA	1.452,00	1	20,69%	4,09	4,93	7.158,36	0,010%	99,982%	
82	COMPESA 2024.2	31.01.05U	FALTA	CONCERTO DE RAMAS PREDIAS DE ÁGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS	UN	215,00	1	20,69%	21,14	25,51	5.484,65	0,008%	99,990%	
83	SICRO OUTUBRO /2025	5212557	596997 - 0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN/DIA	580,00	1	20,69%	3,85	4,64	2.691,20	0,004%	99,994%	
84	ORSE NOVEMBRO /2025	428	FALTA	REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	UN	21,00	1	20,69%	106,85	128,95	2.707,95	0,004%	99,998%	
85	SICRO OUTUBRO /2025	5213835	498814 - 0	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN/DIA	2.640,00	1	20,69%	0,76	0,91	2.402,40	0,003%	100,00%	
									TOTALS COM BDI (R\$)	71.725.528,68	100,00%			

Informações Gerais

Responsável Técnico
Nome: Geisiane Maria Duarte Localidade: DIVERSOS MUNICÍPIOS
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18230881

Nome: Everton Samuel de Mata Silva
Título: Engenheiro Civil
Matrícula: 1816230401

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 3752763

Nome: Wandelana Tomaz F. da Silva Santana
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18246834