

CURVA ABC
Peça integrante do Volume Licitatório



DADOS			
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CIMENTAÇÃO E REFORÇO DE ASFALTO COM CONCRETO BETUMINOSO USANDO A QUENTE (CBU), DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE), NO SERTÃO DO ESTADO DE PARANÁ			
DATA-BASE:	04/23	DESONERAÇÃO:	Não Desonerado
TABELAS DE REFERÊNCIA			
SINAPI	04/23	SICRO	04/23
COMPESA	2024.2	SINRA	2
ORSE	04/23	OUTROS	0

Para elaboração deste orçamento, foram utilizadas as encargos sociais do SINAPI para o estado de PE.
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para as colunas de quantidade, custo unitário, preço unitário e preço total.

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDEBITAS (BDI)		
ÍNDICE	BDI	SEM DESON.
1	FABRIL PAV	20,0%
2	DETERMINAÇÃO PAV	13,7%
3	PREÇO ESTATICAÇÃO	4,342%
4	DETERMINAÇÃO ESTATICAÇÃO	3,342%
5	MATERIAL	13,97%
6	LOC. BENS MÓVEIS	11,42%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	E-FISCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CÓD BDI	SEM DESONERAÇÃO		PREÇO TOTAL (R\$)		%	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
								BDI	CUSTOS UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	SEM DESON.			
LOTE 05- SERTÃO DO ANARUPE														
1	COMPOSIÇÃO	CPU 017	FALTA	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C- 12,5 - AREA E BRITA COMERCIAIS	T	5.999,05	1	20,0%	385,73	463,06	2.777.920,09	18,600%	18,600%	
2	SNAPI/DEZEMBRO/2025	96396	FALTA	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	4.400,04	1	20,0%	176,62	210,83	927.660,43	6,545%	25,145%	
3	SNAPI/DEZEMBRO/2025	93679	445400 - 6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM (ESPESURA 6 CM). AF_10/2022	M2	6.523,38	1	20,0%	103,46	124,20	810.203,79	5,717%	31,862%	
4	SNAPI/DEZEMBRO/2025	101169	FALTA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REAJUSTAMENTO COM ARGAMASSA FRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020	M2	6.301,02	1	20,0%	91,28	109,58	690.465,77	4,872%	36,734%	
5	SNAPI/DEZEMBRO/2025	94273	440489 - 0	ASSISTENTE DE OBRAS (PROFESSOR) EM TRECHO RETO, COM ELOCADOR EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA). AF_07/2020	M	9.319,10	1	20,0%	52,65	63,17	588.887,94	4,154%	40,889%	
6	SNAPI/DEZEMBRO/2025	96876	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	M3XKM	223.193,64	1	20,0%	2,17	2,60	590.303,46	4,094%	44,982%	
7	SNAPI/DEZEMBRO/2025	93593	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	M3XKM	529.730,10	1	20,0%	0,87	1,04	550.919,30	3,987%	48,969%	
8	SNAPI/DEZEMBRO/2025	103689	FALTA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_09/2022_P5	M2	842,40	1	20,0%	468,43	473,62	473.726,64	3,342%	52,311%	
9	SNAPI/DEZEMBRO/2025	92400	FALTA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM (ESPESURA 10 CM). AF_10/2022	M2	3.786,16	1	20,0%	102,60	123,17	464.218,15	3,289%	55,600%	
10	COMPESA 2024.2	01.08.42U	FALTA	CANTERO ITINERANTE COMPOSTO DE TÓLDO, CONJUNTO DE MESAS E CADERNAS E BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSIVE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFULGENTES	MES	88,00	1	20,0%	4.251,64	5.104,09	449.159,92	3,169%	58,769%	
11	SNAPI/DEZEMBRO/2025	96340	42182 - 0	INTERNO MANUAL DE VILAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	2.887,71	1	20,0%	138,16	163,84	444.246,36	3,124%	61,893%	A
12	SNAPI/DEZEMBRO/2025	94261	FALTA	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USADO, MOLDADE EM LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_07/2024	M	6.989,35	1	20,0%	40,07	50,30	385.059,94	2,727%	64,620%	
13	SNAPI/DEZEMBRO/2025	92388	FALTA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM (ESPESURA 6 CM). AF_10/2022	M2	3.310,04	1	20,0%	88,27	106,56	350.731,83	2,475%	67,095%	
14	SNAPI/DEZEMBRO/2025	103310	FALTA	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA, DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS DE CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	210,00	1	20,0%	1.291,54	1.550,49	325.602,90	2,297%	69,302%	
15	COMPOSIÇÃO	CPU 001	FALTA	CANTERO DE OBRA CENTRAL	UN	1,00	1	20,0%	241.287,33	289.642,14	289.642,14	2,044%	71,346%	
16	SICRO OUTUBRO/2025	930810	52081 - 3	INSTALAÇÃO DA GRAMATELA A QUENTE CAPACIDADE DE 120 TH	UN	1,00	1	20,0%	255.639,81	251.672,59	251.672,59	1,768%	73,122%	
17	SNAPI/DEZEMBRO/2025	93559	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	267.267,39	1	20,0%	0,59	0,70	208.087,17	1,468%	74,590%	
18	SICRO OUTUBRO/2025	5213401	588235 - 5	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,6 MM	M²	5.948,63	1	20,0%	28,63	34,37	204.454,41	1,443%	76,033%	
19	COMPOSIÇÃO	CPU 018	FALTA	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLEO CAP. 50/70 DA REFINARIA ATE A USINA DE ASFALTO	T	379,13	2	13,78%	437,59	521,10	197.564,64	1,384%	77,427%	
20	SNAPI/DEZEMBRO/2025	105504	FALTA	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADE EM LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 1,00 M, FOX 25MPA, COM PISO PODOATIL. AF_03/2024	M2	1.006,45	1	20,0%	131,88	158,32	159.341,16	1,124%	78,551%	
21	SICRO OUTUBRO/2025	4011300	68284 - 0	SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA, COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	2.009,42	1	20,0%	61,16	73,42	147.531,61	1,041%	79,592%	
22	SNAPI/DEZEMBRO/2025	97951	FALTA	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,1X1,2 M. AF_12/2020	UN	38,00	1	20,0%	2.817,93	3.382,92	126.550,96	0,907%	80,499%	
23	COTAÇÃO	COT-001	FALTA	SERVICO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS - DO TIPO REJEITOS SÓLIDOS, CLASSE A, CONFORME 30762 1º e 3º (NBR 10904) EM CENTRAL DE TRATAMENTO (ENTULHOMETRALIA/AFRESA)	T	1.420,26	2	13,78%	79,00	89,88	127.652,86	0,910%	81,400%	
24	SNAPI/DEZEMBRO/2025	100576	FALTA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	38.441,39	1	20,0%	2,77	3,32	127.625,41	0,900%	82,300%	
25	SICRO OUTUBRO/2025	5213863	68309 - 9	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	210,00	1	20,0%	486,77	584,36	122.715,60	0,886%	83,186%	
26	ORSE NOVEMBRO/2025	10224	FALTA	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 90 CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACÃO MANUAL	M	194,13	1	20,0%	518,71	622,71	120.886,69	0,853%	84,019%	
27	SNAPI/DEZEMBRO/2025	12572	FALTA	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTO E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	194,13	5	13,97%	513,44	586,16	113.597,11	0,802%	84,821%	
28	COMPOSIÇÃO	CPU 016	FALTA	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA EXECUÇÃO DA SUB-BASE	M3	2.411,30	5	13,97%	38,78	44,17	106.507,12	0,765%	85,572%	
29	SNAPI/DEZEMBRO/2025	96001	FALTA	PRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2020	M2	11.118,42	1	20,0%	7,72	9,28	102.956,56	0,728%	86,299%	
30	SICRO OUTUBRO/2025	4011363	48467 - 0	PINTURA DE LIGAÇÃO (ADAPTADO)	M²	46.963,00	1	20,0%	1,73	2,07	97.213,41	0,686%	86,984%	
31	SICRO OUTUBRO/2025	5213405	50241 - 5	PINTURA DE BORDAS E ZEBRADAS COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,5 MM	M²	2.348,15	1	20,0%	34,21	41,06	96.415,03	0,680%	87,664%	
32	SNAPI/DEZEMBRO/2025	100975	FALTA	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9.029,93	1	20,0%	8,59	10,31	93.098,57	0,657%	88,321%	
33	SICRO OUTUBRO/2025	804121	58945 - 6	BOCA DE ESTO D + 1,00 M - ESCONDEIDA 0° - ÁREA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	38,00	1	20,0%	1.968,54	2.383,23	89.802,74	0,634%	88,955%	
34	ORSE NOVEMBRO/2025	4659	FALTA	LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFETÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV. 02/2022	MES	44,00	6	11,42%	1.800,00	2.005,56	88.244,84	0,623%	89,578%	
35	SICRO OUTUBRO/2025	4011382	49819 - 1	IMPRIMAÇÃO COM EMULSIÃO ASFÁLTICA (ADAPTADO)	M²	9.901,60	1	20,0%	7,68	8,43	84.064,58	0,593%	90,171%	B
36	SNAPI/DEZEMBRO/2025	100979	FALTA	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9.994,75	1	20,0%	8,74	10,08	80.857,52	0,571%	90,742%	
37	SICRO OUTUBRO/2025	521906X	60282 - 3	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECCIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1.585,03	1	20,0%	38,70	46,45	72.694,25	0,513%	91,255%	
38	COMPOSIÇÃO	CPU 007	FALTA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2E H= 2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO DUAS COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00CM E UMA COM DIMENSÃO DE 45,00 X 45,00	UN	79,00	1	20,0%	725,42	870,86	68.797,94	0,485%	91,740%	
39	SICRO OUTUBRO/2025	5213417	61022 - 5	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + II - CONFECÇÃO	M²	112,00	1	20,0%	443,30	532,42	59.631,04	0,421%	92,161%	
40	SICRO OUTUBRO/2025	5502114	FALTA	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LETO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	5.786,20	1	20,0%	8,50	10,20	58.815,24	0,415%	92,576%	
41	SNAPI/DEZEMBRO/2025	96878	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	TXXM	33.029,71	1	20,0%	1,47	1,78	58.132,28	0,410%	92,989%	
42	SICRO OUTUBRO/2025	5213410	60281 - 5	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO I POR EXTRUSÃO - RELEVO DUPLA COM BASE	M²	313,68	1	20,0%	181,88	182,33	57.063,87	0,403%	93,393%	
43	SNAPI/DEZEMBRO/2025	10348	FALTA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO R1 - 400 X 248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	190,00	1	20,0%	294,85	353,96	53.094,00	0,375%	94,152%	
44	SICRO OUTUBRO/2025	5213444	56864 - 4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO R1 - 400 X 248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	190,00	1	20,0%	294,85	353,96	53.094,00	0,375%	94,152%	
45	SICRO OUTUBRO/2025	5213440	59149 - 7	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	150,00	1	20,0%	294,79	353,89	53.083,50	0,373%	94,527%	
46	SNAPI/DEZEMBRO/2025	94274	FALTA	ASSISTENTE DE OBRAS (MÉDIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA). AF_07/2024	M	776,59	1	20,0%	55,66	66,81	51.083,30	0,366%	94,893%	
47	SNAPI/DEZEMBRO/2025	94282	FALTA	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USADO, MOLDADE EM LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_07/2024	M	776,59	1	20,0%	54,11	64,96	50.438,87	0,356%	95,249%	
48	COMPOSIÇÃO	CPU 006	FALTA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2E H= 2,50M COM 3 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO DUAS COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00CM E UMA COM DIMENSÃO DE 45,00 X 45,00	UN	84,00	1	20,0%	770,91	925,47	49.975,38	0,353%	95,602%	
49	SNAPI/DEZEMBRO/2025	102488	FALTA	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA BASE DE CAL (LIGAÇÃO). AF_05/2021	M	20.119,71	1	20,0%	1,84	2,20	44.263,36	0,312%	95,914%	
50	SICRO OUTUBRO/2025	5219844	61264 - 3	CANILETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 1,00 M X 1,00 M - CONCRETO	UN	140,00	1	20,0%	245,77	296,04	41.305,60	0,291%	96,205%	
51	SICRO OUTUBRO/2025	5213985	68340 - 2	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,348 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	75,00	1	20,0%	437,60	520,33	35.399,75	0,278%	96,483%	
52	SICRO OUTUBRO/2025	4915708	488786 - 1	SARILETA DE CONCRETO USADO, MOLDADE EM LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_07/2024	M	40.238,42	1	20,0%	0,79	0,94	37.825,05	0,267%	96,750%	
53	SNAPI/DEZEMBRO/2025	96251	FALTA	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 6,40X4,0X4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	104,00	1	20,0%	292,12	360,				

ITEM	FONTE	CÓDIGO	E-FISCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CÓD BDI	SEM DESONERAÇÃO			PREÇO TOTAL (R\$)		%	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
								BDI	CUSTOS UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	SEM DESON.	SEM DESON.			
63	SICRO OUTUBRO / 2025	521364	68863 - 6	PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 6,00 M - PELICULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO	UN	60,00	1	20,05%	256,83	353,94	21.236,40	0,105%	99,91%	C	
64	SICRO OUTUBRO / 2025	441392	51493 - 2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTAFORA	M²	5.766,20	1	20,05%	2,72	3,26	18.797,81	0,133%	99,07%		
65	SNAPI DEZEMBRO 2025	94968	43843 - 7	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 14,5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM RETENSO 60/11, AF. 09/2024	M3	34,94	1	20,05%	444,42	533,52	18.841,18	0,132%	99,20%		
66	SNAPI DEZEMBRO 2025	104166	FALTA	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIA, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 02/2022	M	232,97	1	20,05%	64,73	77,70	18.101,76	0,128%	99,33%		
67	SNAPI DEZEMBRO 2025	92811	FALTA	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF. 09/2024	M	194,13	1	20,05%	54,23	65,10	12.637,86	0,089%	99,42%		
68	SICRO OUTUBRO / 2025	521369	68289 - 2	SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTACAO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO	UN	20,00	1	20,05%	481,00	577,44	11.548,80	0,081%	99,50%		
69	COMPOSICAO	CPU 008	FALTA	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA EM ESTADUAIS ATÉ A OBRA	T	21,12	2	13,78%	457,96	521,10	11.055,63	0,078%	99,58%		
70	SNAPI DEZEMBRO 2025	92809	FALTA	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF. 09/2024	M	194,13	1	20,05%	34,01	40,82	7.924,38	0,056%	99,63%		
71	SICRO OUTUBRO / 2025	401127	514979 - 7	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE ARZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO	M²	401,08	1	20,05%	15,42	18,51	7.438,79	0,052%	99,69%		
72	SICRO OUTUBRO / 2025	521260	695122 - 4	PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL, LADO 1,00 M - UTILIZACAO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, O1 IMPLANTACAO E O1 RETIRADA DIARIA	UN/DIA	1.432,00	1	20,05%	4,08	4,91	7.129,32	0,050%	99,74%		
73	SNAPI DEZEMBRO 2025	102329	FALTA	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MEDIA MONTANTE E ASISTEMIA COMPOSICAO POR TRENCHO), RETROESCAV. (0,26 M3/LADR. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA, AF. 09/2024	M3	524,12	1	20,05%	9,22	11,06	5.796,76	0,041%	99,78%		
74	COMPESA 2024.2	02.06.140	612822 - 7	COMPACTACAO MECANICA LEVE EM CAMADAS DE 0,10 M DE ESPESURA	M2	6.553,38	1	20,05%	0,63	0,75	4.692,53	0,035%	99,81%		
75	SICRO OUTUBRO / 2025	521348	68282 - 0	PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R2 LADO 0,60 M - PELICULA RETROREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO	UN	20,00	1	20,05%	203,05	243,80	4.876,00	0,034%	99,85%		
76	SNAPI DEZEMBRO 2025	90399	FALTA	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E ASISTEMIA COMPOSICAO POR TRENCHO), RETROESCAV. (0,26 M3/LADR. DE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA, AF. 09/2024	M3	244,61	1	20,05%	15,11	18,13	4.434,77	0,031%	99,88%		
77	SICRO OUTUBRO / 2025	6011212	66493 - 1	VARREDURA DA SUPERFICIE PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO	M²	37.061,40	1	20,05%	0,08	0,09	3.336,52	0,024%	99,90%		
78	SICRO OUTUBRO / 2025	521257	66667 - 0	PLACA DE REGULAMENTACAO PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METALICO MOVEL - D = 1,00 M - UTILIZACAO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, O1 IMPLANTACAO E O1 RETIRADA DIARIA	UN/DIA	680,00	1	20,05%	3,85	4,62	2.679,60	0,019%	99,92%		
79	SICRO OUTUBRO / 2025	502972	FALTA	ESCAVACAO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTENCIA A COMPRESSAO NOM. DE 110 MPa - COM ESCADREIRA E ROMPECOR HIDRAULICO 1.700 KG	M²	9,66	1	20,05%	208,84	250,71	2.421,85	0,017%	99,94%		
80	SICRO OUTUBRO / 2025	521383	498814 - 0	CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - UTILIZACAO DE 150 CICLOS FORNECIMENTO O1 IMPLANTACAO E O1 RETIRADA DIARIA	UN/DIA	2.640,00	1	20,05%	0,76	0,91	2.402,40	0,017%	99,95%		
81	COMPESA 2024.2	31.08.050	FALTA	CONCERTO DE RAMAS PREDIAS DE ESGOTO DIFICADO DURANTE EXECUCAO DAS OBRAS	UN	39,00	1	20,05%	46,60	56,00	2.194,00	0,015%	99,97%		
82	SNAPI DEZEMBRO 2025	102333	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 2000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA OMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TKM), AF. 07/2020	TKM	1.627,63	1	20,05%	0,74	0,88	1.432,31	0,010%	99,98%		
83	COMPESA 2024.2	31.01.050	FALTA	CONCERTO DE RAMAS PREDIAS DE AGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUCAO DAS OBRAS	UN	39,00	1	20,05%	21,14	25,37	989,43	0,007%	99,99%		
84	SNAPI DEZEMBRO 2025	104780	FALTA	DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	M3	7,96	1	20,05%	104,79	126,80	1.001,36	0,007%	99,99%		
85	ORSE NOVEMBRO / 2025	4268	FALTA	REMOCAO DE ARVORE, PORTE MEDIO, COM UTILIZACAO DE RETRO-ESCADREIRA	UN	4,00	1	20,05%	106,85	128,27	513,08	0,004%	100,00%		
									TOTAIS COM BDI (R\$)		14.172.938,77		100,00%		

Informações Gerais

Responsável Técnico
Nome: Geisiane Maria Duarte
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18230981
Localidade: DIVERSOS MUNICÍPIOS

Nome: Everton Samuel da Mata Silva
Título: Engenheiro Civil
Matrícula: 1816230401

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 3742763

Nome: Wandiliana Tomaz F. da Silva Santana
Título: Engenheira Civil
Matrícula: 18246834