

CURVA ABC
Peça integrante do Volume Licitatório



DADOS		
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CAPSAMENTO E RECAMPAMENTO ASFALTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USANDO A QUENTE (CQU), DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUET), NO SERVIÇO DO ESTREITO DE FERRELAZINHO	
DATA-BASE:	06/20	Não Descontado
TABELAS DE REFERÊNCIA		
SNAP	SICRO	06/20
COMPESA	SERVIÇO	2
ORSE	OUTROS	0

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDETERMINADAS (BDI)		
ÍNDICE	BDI	SEM DESON.
1	FABRICAÇÃO PAU	20,85%
2	OPERÁRIO PAU	14,38%
3	PAROQUIA DESEMBOLSAÇÃO	4,67%
4	DIFERENÇAS ESPECIFICAÇÃO	11,07%
5	MATÉRIAS	11,42%
6	LOC. BENS MÓVEIS	11,42%

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SNAP para o estado de PE. Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para as colunas de quantidade, custo unitário, preço unitário e preço total.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	E-FISCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CÓD BDI	SEM DESONERAÇÃO		PREÇO TOTAL (R\$)		%	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
								BDI	CUSTOS UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	SEM DESON.			
UN 02 - ESTREITO DO PALMEI														
1	COMPOSIÇÃO	CPU 017	FALTA	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12.5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	5.687,33	1	20,85%	386,73	465,53	2.647.622,73	17,808%	17,808%	
2	SNAP DEZEMBRO 2025	96396	FALTA	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES COM ESPESURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	4.268,10	1	20,85%	175,52	211,95	904.623,79	6,085%	23,893%	
3	SNAP DEZEMBRO 2025	93593	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	786.429,20	1	20,85%	0,87	1,05	825.706,66	5,554%	29,447%	
4	SNAP DEZEMBRO 2025	103689	FALTA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_09/2022_PS	M2	1.432,08	1	20,85%	468,43	565,34	809.612,10	5,448%	34,895%	
5	SNAP DEZEMBRO 2025	93079	44500 - 6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	6.364,65	1	20,85%	103,46	124,86	794.660,19	5,346%	40,238%	
6	SNAP DEZEMBRO 2025	101189	FALTA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRONCO 1:3 (CIMENTO:AREIA). AF_09/2020	M2	6.314,05	1	20,85%	91,28	110,16	696.560,15	4,678%	44,916%	
7	SNAP DEZEMBRO 2025	96876	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	247.716,45	1	20,85%	2,17	2,61	646.539,93	4,349%	49,265%	
8	SNAP DEZEMBRO 2025	94273	440498 - 0	ASSENTAMENTO DE GUA MIEIO-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	9.092,36	1	20,85%	52,82	63,50	577.384,66	3,883%	53,148%	
9	SNAP DEZEMBRO 2025	95400	FALTA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESURA 10 CM. AF_10/2022	M2	3.886,16	1	20,85%	102,89	123,82	481.060,51	3,236%	56,384%	
10	SNAP DEZEMBRO 2025	93599	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: T3XKM). AF_07/2020	T3XKM	677.486,25	1	20,85%	0,99	0,71	481.015,23	3,235%	59,619%	A
11	COMPESA 2024	01.08.42U	FALTA	CANTIERO ITNERANTE COMPOSTO DE TOLDOS, CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS E BANHEIRO QUÍMICO COM LIMPEZA DIÁRIA INCLUSIVE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE EFLUENTES.	MES	88,00	1	20,85%	4.251,84	5.131,30	451.554,40	3,037%	62,658%	
12	SNAP DEZEMBRO 2025	94342	431182 - 0	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO AF_08/2023	M3	2.817,42	1	20,85%	128,15	154,68	436.743,72	2,931%	65,587%	
13	SNAP DEZEMBRO 2025	94381	FALTA	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA EM LOCO EM TRECHO RETO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	6.819,27	1	20,85%	46,07	55,60	379.151,41	2,507%	68,137%	
14	SNAP DEZEMBRO 2025	103310	FALTA	INSTALAÇÃO DE LUBRIFICANTE METALICO DUPLA CAPACIDADE DE 40 L EM TUBO DE AÇO CARROADO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO AF_11/2023	UN	198,00	1	20,85%	1.291,54	1.568,75	308.632,60	2,078%	70,213%	
15	COMPOSIÇÃO	CPU 021	FALTA	CANTIERO DE OBRAS CENTRAL.	UN	1,00	1	20,85%	241.060,64	240.308,08	240.308,08	1,957%	72,170%	
16	SNAP DEZEMBRO 2025	92398	FALTA	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.510,04	1	20,85%	86,27	106,53	267.394,59	1,799%	73,969%	
17	SICRO OUTUBRO / 2025	923810	529681 - 3	INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE DE 250 TM	UN	1,00	1	20,85%	209.638,81	253.014,28	253.014,28	1,752%	75,721%	
18	SICRO OUTUBRO / 2025	923409	58225 - 5	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - COFUNDORA DE 0,8 MM	M²	5.835,54	1	20,85%	28,53	34,55	194.564,10	1,317%	76,982%	
19	COMPOSIÇÃO	CPU 018	FALTA	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50/70 DA REFINARIA ATE A USINA DE ASFALTO	T	359,43	2	14,38%	446,34	510,52	183.496,20	1,234%	78,216%	
20	SNAP DEZEMBRO 2025	10504	FALTA	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOFATIL. AF_05/2024	M2	981,96	1	20,85%	131,88	158,16	156.268,75	1,051%	79,267%	
21	SICRO OUTUBRO / 2025	4011300	608284 - 0	SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JARDIM - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO	M³	1.926,53	1	20,85%	61,16	73,81	144.706,71	0,973%	80,240%	
22	SNAP DEZEMBRO 2025	95879	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: T3XKM). AF_07/2020	T3XKM	75.276,25	1	20,85%	1,47	1,77	133.238,96	0,898%	81,138%	
23	SNAP DEZEMBRO 2025	97951	FALTA	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,1 X 2 M. AF_12/2020	UN	37,00	1	20,85%	2.817,93	3.408,95	126.835,15	0,848%	81,982%	
24	SNAP DEZEMBRO 2025	105076	FALTA	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	37.506,04	1	20,85%	2,77	3,34	125.270,17	0,843%	82,825%	
25	SICRO OUTUBRO / 2025	5213863	563839 - 9	SUPOORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 600 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	210,00	1	20,85%	486,77	587,48	123.370,80	0,830%	83,655%	
26	COTAÇÃO	CDT-001	FALTA	SERVICO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS - DO TIPO REJETOS SÓLIDOS, CLASSE A) CONAMA 307/26 - 11 - B (NBR 10004), EM CENTRAL DE TRATAMENTO (ENTALHAMENTO/REAFRESCA)	T	1.322,15	2	14,38%	70,00	90,36	119.469,47	0,804%	84,459%	
27	ORSE NOVEMBRO / 2025	10224	FALTA	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS 40 X 90 CM COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVACÃO MANUAL	M	189,41	1	20,85%	518,71	626,03	118.576,34	0,798%	85,257%	
28	SNAP DEZEMBRO 2025	12522	FALTA	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAS, CLASSE PA.3 COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	189,41	5	13,97%	514,44	565,16	110.835,15	0,746%	86,002%	
29	COMPOSIÇÃO	CPU 016	FALTA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDIM PARA EXECUÇÃO DA SUB-BASE	M3	2.582,62	5	13,97%	38,39	44,17	103.915,22	0,699%	86,701%	
30	SNAP DEZEMBRO 2025	96011	FALTA	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025	M2	10.350,36	1	20,85%	7,72	9,31	96.361,85	0,648%	87,349%	
31	SNAP DEZEMBRO 2025	10588	FALTA	PLACA DE MAQUORNAÇÃO METALICA - 40" CM X 10" CM	UN	68,00	5	13,97%	1.268,01	1.374,48	93.464,64	0,629%	87,978%	
32	SNAP DEZEMBRO 2025	4011935	484847 - 0	PINTURA DE LIGAÇÃO (ADAPTADO)	M²	44.522,84	1	20,85%	1,73	2,08	92.607,42	0,623%	88,601%	
33	SICRO OUTUBRO / 2025	5213407	50324 - 1	PINTURA DE RETAS E ZEBRADAS COM TINTA ACRILICA EMULSIONADA EM ÁGUA ESPESURA DE 0,8 MM	M²	2.226,14	1	20,85%	34,21	41,28	91.895,05	0,618%	89,219%	
34	SNAP DEZEMBRO 2025	105975	FALTA	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SÓLIDOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PA CARREGADERA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6.778,94	1	20,85%	8,59	10,36	90.949,81	0,612%	89,831%	
35	ORSE NOVEMBRO / 2025	4659	FALTA	LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV.02/2022	MES	44,00	6	11,42%	1.800,00	2.026,56	88.244,64	0,594%	90,425%	
36	SICRO OUTUBRO / 2025	804121	589545 - 6	BOCA DE BOTO D = 1,00 M - ESCONDEIDA 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	37,00	1	20,85%	1.968,54	2.375,83	87.905,71	0,591%	91,016%	
37	SICRO OUTUBRO / 2025	4011932	488191 - 1	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA (ADAPTADO)	M²	10.021,60	1	20,85%	7,89	8,54	85.984,46	0,579%	91,592%	
38	SNAP DEZEMBRO 2025	106979	FALTA	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SÓLIDOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9.751,55	1	20,85%	6,74	8,13	79.280,10	0,533%	92,125%	
39	SICRO OUTUBRO / 2025	5219606	608282 - 3	FACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECCIONAL TIPO I - COM LIM PINDO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1.484,00	1	20,85%	38,70	46,70	69.302,80	0,466%	92,591%	
40	COMPOSIÇÃO	CPU 007	FALTA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS TIPO TOTEM COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 7E H= 2,50M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO SENDO DUAS COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00CM E UMA COM DIMENSÃO DE 45,00 X 45,00	UN	78,00	1	20,85%	725,42	875,50	66.538,00	0,448%	93,039%	
41	SICRO OUTUBRO / 2025	550214	FALTA	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M³ - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADORA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	M³	5.625,89	1	20,85%	8,50	10,25	57.665,37	0,388%	93,427%	
42	SICRO OUTUBRO / 2025	5213417	612623 - 5	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - II - CONFECÇÃO	M²	165,60	1	20,85%	443,55	536,26	56.523,45	0,380%	93,807%	
43	SICRO OUTUBRO / 2025	5213410	608281 - 5	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO EM ALTO RELEVO TIPO I POR EXTRUSÃO RELEVO TUDO COM BASE	M²	296,88	1	20,85%	151,88	183,30	54.418,10	0,368%	94,175%	
44	SNAP DEZEMBRO 2025	5213444	559584 - 4	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	150,00	1	20,85%	294,85	355,85	53.377,50	0,359%	94,532%	
45	SICRO OUTUBRO / 2025	5213440	509149 - 7	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	150,00	1	20,85%	294,79	355,78	53.367,80	0,359%	94,891%	
46	SNAP DEZEMBRO 2025	94274	FALTA	ASSENTAMENTO DE GUA (MIEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	757,69	1	20,85%	55,69	67,17	50.894,03	0,342%	95,233%	
47	SNAP DEZEMBRO 2025	94282	FALTA	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA EM LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	757,69	1	20,85%	54,11	65,30	49.477,15	0,333%	95,566%	
48	COMPOSIÇÃO	CPU 006	FALTA	COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 7E H= 2,50M COM 3 PLACAS EM CHAPA DE AÇO SENDO DUAS COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00CM E UMA COM DIMENSÃO DE 45,00 X 45,00	UN	51,00	1	20,85%	770,91	920,41	47.450,91	0,319%	95,885%	
49	SNAP DEZEMBRO 2025	102098	FALTA	PINTURA DE MIEIO-FIO COM TINTA BRANCA À BASE DE CALÇAMINHO. AF_09/2021	M	19.077,38	1	20,85%	1,84	2,22	42.361,73	0,288%	96,173%	
50	SICRO OUTUBRO / 2025	5213855	583840 - 2	SUPOORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	75,00	1	20,85%	437,86	528,13	39.609,75	0,268%	96,443%	
51	SICRO OUTUBRO / 2025	5215644	612624 - 3	CAVALETE EM PERFIL METALICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 1,00 M X 1,00 M - CONFECÇÃO	M	132,00	1	20,85%	132,00	159,61	19.152,52	0,126%	96,569%	
52	SICRO OUTUBRO / 2025	4015708	486786 - 1	LIMPEZA DE PAVIMENTO MIEIO-FIO	M	38.154,72	1	20,85%	0,75	0,95	36.246,98	0,244%	96,813%	
53	SICRO OUTUBRO / 2025	5213834	FALTA	BARRERA PLÁSTICA PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 80 X 45 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 800 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN/DIA	3.872,00	1	20,85%	7,77	9,37	36.260,84	0,244%	97,057%	
5														

ITEM	FONTE	CÓDIGO	E-FISCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CÓD BDI	SEM DESONERAÇÃO			PREÇO TOTAL (R\$)	%	% ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
								BDI	CUSTOS UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)				
62	SICRO OUTUBRO / 2025	521364	55853 - 6	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TPO1 - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	60,00	1	20,65%	294,63	355,63	21.349,80	0,144%	99,689%	C
63	SNAP/DEZEMBRO 2025	89512	FALTA	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_392022	M	378,83	1	20,65%	45,83	55,31	20.953,08	0,141%	99,009%	
64	SICRO OUTUBRO / 2025	4413642	514993 - 2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M²	5.625,89	1	20,65%	2,72	3,28	18.452,91	0,124%	99,133%	
65	SNAP/DEZEMBRO 2025	94966	43843 - 7	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_55021	M3	34,09	1	20,65%	444,42	536,37	18.294,85	0,123%	99,256%	
66	SNAP/DEZEMBRO 2025	104166	FALTA	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_392022	M	227,30	1	20,65%	64,73	78,12	17.756,67	0,119%	99,375%	
67	SNAP/DEZEMBRO 2025	92811	FALTA	ASENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETONAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_332024	M	189,41	1	20,65%	54,23	65,45	12.396,88	0,083%	99,458%	
68	SICRO OUTUBRO / 2025	5213659	608288 - 2	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	20,00	1	20,65%	481,00	580,51	11.610,20	0,078%	99,536%	
69	COMPOSIÇÃO	CPV 008	FALTA	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA, CATIÔNICA, RRD-2C PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REFINÉRIA ATÉ A OBRA	T	20,02	2	14,38%	446,34	510,52	10.220,61	0,069%	99,605%	
70	SNAP/DEZEMBRO 2025	92809	FALTA	ASENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETONAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_332024	M	189,41	1	20,65%	34,01	41,04	7.773,38	0,052%	99,657%	
71	SICRO OUTUBRO / 2025	4011227	514979 - 7	SUBBASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JUNTA, 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M²	392,09	1	20,65%	15,42	18,61	7.296,79	0,049%	99,706%	
72	SICRO OUTUBRO / 2025	5212560	595122 - 4	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN/DIA	1.452,00	1	20,65%	4,09	4,93	7.158,36	0,048%	99,754%	
73	SNAP/DEZEMBRO 2025	102320	FALTA	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) EM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV, (0,26 M3, LARG. DE 0,8 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_392024	M3	511,36	1	20,65%	9,22	11,12	5.686,32	0,038%	99,792%	
74	COMPESA 2024	02.05.140	612622 - 7	COMPACTAÇÃO MECÂNICA LEVE EM CAMADAS DE 0,20 M DE ESPESURA	M2	6.364,65	1	20,65%	0,63	0,76	4.837,13	0,033%	99,826%	
75	SICRO OUTUBRO / 2025	5213448	608292 - 0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA RETORREFLETIVA TPO1 - SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	20,00	1	20,65%	203,09	245,10	4.902,00	0,033%	99,859%	
76	SNAP/DEZEMBRO 2025	90999	FALTA	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) EM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV, (0,26 M3, LARG. MENOR QUE 0,8 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF_392024	M3	238,65	1	20,65%	15,11	18,23	4.350,58	0,029%	99,887%	
77	SICRO OUTUBRO / 2025	4011212	594933 - 1	VARREDURA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M²	34.901,20	1	20,65%	0,08	0,09	3.105,10	0,021%	99,908%	
78	SICRO OUTUBRO / 2025	5212557	596697 - 0	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN/DIA	580,00	1	20,65%	3,85	4,64	2.891,20	0,018%	99,926%	
79	SICRO OUTUBRO / 2025	502972	FALTA	ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPa - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG	M³	9,66	1	20,65%	208,84	252,04	2.434,70	0,016%	99,942%	
80	SICRO OUTUBRO / 2025	5213835	498814 - 0	CONTE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN/DIA	2.840,00	1	20,65%	0,70	0,91	2.402,40	0,016%	99,958%	
81	COMPESA 2024	31.08.050	FALTA	CONSERTO DE RAMAS PREDIAS DE ESGOTO DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS	UN	38,00	1	20,65%	46,65	56,30	2.136,40	0,014%	99,972%	
82	SNAP/DEZEMBRO 2025	102333	FALTA	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 2000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM UNIDADE: TXKM, AF_332020	TXKM	1.865,30	1	20,65%	0,74	0,89	1.960,11	0,011%	99,983%	
83	COMPESA 2024	31.01.020	FALTA	CONSERTO DE RAMAS PREDIAS DE ÁGUA DANIFICADOS DURANTE EXECUÇÃO DAS OBRAS	UN	38,00	1	20,65%	21,14	25,61	990,38	0,007%	99,990%	
84	SNAP/DEZEMBRO 2025	104730	FALTA	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_392023	M3	7,96	1	20,65%	104,79	126,47	1.008,70	0,007%	99,997%	
85	ORSE NOVEMBRO / 2025	4268	FALTA	REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	UN	4,00	1	20,65%	106,95	128,95	515,93	0,003%	100,00%	
TOTALS COM BDI (R\$)											14.867.380,40	100,00%		

Informações Gerais

Responsável Técnico

Nome: Gislaine Maria Duarte Localidade: DIVERSOS MUNICÍPIOS
 Título: Engenheira Civil
 Matrícula: 18230881

Nome: Everton Samuel da Mata Silva
 Título: Engenheiro Civil
 Matrícula: 1816230401

Nome: Monica Cavalcanti dos Santos
 Título: Engenheira Civil
 Matrícula: 3752763

Nome: Wandeliana Tomaz F. da Silva Santana
 Título: Engenheira Civil
 Matrícula: 18246834