

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.							Responsável técnico:	Matheus Carvalho Araujo	
Local:	Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000							BDI DE SERVIÇO:	24,20%	
Data base:	SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							BDI FORNECIMENTOS	15,28% E 19,62%	
Prazo de execução:	7 MESES							ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)	
							Valor Final do Orçamento COM BDI	RS 24.315.590,12		
							Valor do BDI	RS 4.133.892,44		
							Valor Final do Orçamento SEM BDI	RS 20.181.697,68		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00			1.558.041,94	1.558.041,94	6,41 %
1.1	23556	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - HBL - Hospital Barão de Lucena	MES	7,00	179.208,88	24,20 %	222.577,42	1.558.041,94	6,41 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETO EXECUTIVO		1,00			507.490,90	507.490,90	2,09 %
2.1			PROJETO EXECUTIVO		1,00			125.659,12	125.659,12	0,52 %
2.1.1	23549	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS HOSPITAL BARÃO DE LUCENA - HBL	UN	1,00	125.659,12	0,00%	125.659,12	125.659,12	0,52 %
2.2			CANTEIRO DE OBRAS		1,00			315.319,76	315.319,76	1,30 %
2.2.1	21547	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	UNXMESES	7,00	847,50	15,28%	976,99	6.838,93	0,03 %
2.2.2	21548	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 2 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	UNXMESES	14,00	2.000,00	15,28%	2.305,60	32.278,40	0,13 %
2.2.3	105115	SINAPI	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊNER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	4,00	130,59	24,20 %	162,19	648,76	0,00 %
2.2.4	105114	SINAPI	EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊNER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024	m²	0,49	1.961,31	24,20 %	2.435,94	1.193,61	0,00 %
2.2.5	9858	Próprio	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	5,23	1.381,69	24,20 %	1.716,05	8.974,94	0,04 %
2.2.6	9853	Próprio	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	56,00	773,86	24,20 %	961,13	53.823,28	0,22 %
2.2.7	10657	Próprio	EXECUÇÃO DE VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	130,00	1.103,69	24,20 %	1.370,78	178.201,40	0,73 %
2.2.8	8221	Próprio	ALMOXARIFADO ABERTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	30,00	147,47	24,20 %	183,15	5.494,50	0,02 %
2.2.9	10073	Próprio	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO DE ÁGUA (7000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.505,24	24,20 %	5.595,50	5.595,50	0,02 %
2.2.10	101489	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	1.660,81	24,20 %	2.062,72	2.062,72	0,01 %
2.2.11	9820	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE MADEIRA COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO.	UN	1,00	3.308,14	24,20 %	4.108,70	4.108,70	0,02 %
2.2.12	8147	Próprio	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	MÊS	7,00	1.851,74	24,20 %	2.299,86	16.099,02	0,07 %
2.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		1,00			27.119,03	27.119,03	0,11 %
2.3.1	21660	Próprio	Mobilização ou Desmobilização de balancim e acessórios complementares	UN	6,00	200,00	19,62%	239,24	1.435,44	0,01 %
2.3.2	6592	Próprio	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	un	2,00	908,00	24,20 %	1.127,73	2.255,46	0,01 %
2.3.3	6591	Próprio	MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO DE CONTAINER	UN	8,00	749,62	24,20 %	931,02	7.448,16	0,03 %
2.3.4	2698	Próprio	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - CARGA E DESCARGA	T	83,51	147,87	24,20 %	183,65	15.336,61	0,06 %
2.3.5	1400	Próprio	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE	TXKM	893,56	0,58	24,20 %	0,72	643,36	0,00 %
2.4			SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00			39.392,99	39.392,99	0,16 %
2.4.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	20,00	468,43	24,20 %	581,79	11.635,80	0,05 %
2.4.2	24279	Próprio	TAPUME COM TELHA METÁLICA E ADESIVO INCLUSO INSTALAÇÃO	M²	148,92	150,08	24,20 %	186,39	27.757,19	0,11 %
3			COBERTA		1,00			2.651.701,58	2.651.701,58	10,91 %
3.1			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		1,00			135.417,63	135.417,63	0,56 %
3.1.1	22512	Próprio	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	m³	10,46	333,73	24,20 %	414,49	4.335,56	0,02 %
3.1.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7484,98	3,95	24,20 %	4,90	36.676,40	0,15 %
3.1.3	104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2242,14	5,08	24,20 %	6,30	14.125,48	0,06 %
3.1.4	21891	Próprio	RETIRADA/REMOÇÃO DE CUMEIRAS EM ALUMINIO	M	128,51	4,81	24,20 %	5,97	767,20	0,00 %
3.1.5	22518	Próprio	RETIRADA/REMOÇÃO DE CUMEIRAS CERAMICAS	M	19,22	7,22	24,20 %	8,96	172,21	0,00 %
3.1.6	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	7484,98	6,54	24,20 %	10,60	79.340,78	0,33 %
3.2			CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA		1,00			58.399,98	58.399,98	0,24 %
3.2.1	21906	Próprio	TRANSPORTE VERTICAL MECANIZADO DE ENTULHO H<=30M	m³	215,46	143,14	24,20 %	177,77	38.302,32	0,16 %
3.2.2	100999	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	288,71	6,08	24,20 %	7,55	2.179,76	0,01 %
3.2.3	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1616,77	1,47	24,20 %	1,82	2.942,52	0,01 %
3.2.4	22128	Próprio	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE ENTULHO PARA O CTR CICLO AMBIENTAL	T	288,71	45,00	15,28%	51,87	14.975,38	0,06 %
3.3			TELHADO		1,00			2.457.883,97	2.457.883,97	10,11 %
3.3.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	387,10	59,56	24,20 %	73,97	28.633,78	0,12 %
3.3.2	21879	Próprio	COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/TELHA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	7097,88	202,80	24,20 %	251,87	1.787.743,03	7,35 %
3.3.3	21901	Próprio	CUMEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	128,51	92,62	24,20 %	115,03	14.782,50	0,06 %
3.3.4	94221	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,22	30,81	24,20 %	38,26	735,35	0,00 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.										Responsável técnico:	Matheus Carvalho Araujo	
Local:	Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000										BDI DE SERVIÇO:	24,20%	
Data base:	SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS										BDI FORNECIMENTOS:	15,28% E 19,62%	
Prazo de execução:	7 MESES										ENCARGOS SOCIAIS:	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)	
											Valor Final do Orçamento COM BDI		R\$ 24.315.590,12
											Valor do BDI		R\$ 4.133.892,44
											Valor Final do Orçamento SEM BDI		R\$ 20.181.687,68
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)			
3.3.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	702,40	146,58	24,20 %	182,05	127.871,92	0,53 %			
3.3.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1539,74	46,41	24,20 %	57,64	88.750,61	0,36 %			
3.3.7	23722	Próprio	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	m²	261,71	174,47	24,20 %	216,69	56.709,93	0,23 %			
3.3.8	21904	Próprio	TRANSPORTE VERTICAL MECANIZADO DE MATERIAL H<=30M	m³	212,93	214,71	24,20 %	266,66	56.779,91	0,23 %			
3.3.9	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	7097,88	28,52	24,20 %	35,42	251.406,90	1,03 %			
3.3.10	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	387,10	92,50	24,20 %	114,88	44.470,04	0,18 %			
4			FACHADAS		1,00			17.651.065,71	17.651.065,71	72,59 %			
4.1			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		1,00			187.814,21	187.814,21	0,77 %			
4.1.1			REMOÇÃO DE ESQUADRIAS		1,00			94.978,63	94.978,63	0,39 %			
4.1.1.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2770,85	27,47	24,20 %	34,11	94.513,69	0,39 %			
4.1.1.2	23370	Próprio	REMOCAO DE GRADES/GRADIS/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA S/ REAPROV	m²	11,94	31,36	24,20 %	38,94	464,94	0,00 %			
4.1.2			REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS		1,00			86.817,19	86.817,19	0,36 %			
4.1.2.1	21481	Próprio	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m²	18062,23	3,86	24,20 %	4,79	86.518,08	0,36 %			
4.1.2.2	21014	Próprio	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA	m²	45,32	5,32	24,20 %	6,60	299,11	0,00 %			
4.1.3			CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA		1,00			6.018,39	6.018,39	0,02 %			
4.1.3.1	21906	Próprio	TRANSPORTE VERTICAL MECANIZADO DE ENTULHO H<=30M	m³	22,17	143,14	24,20 %	177,77	3.941,16	0,02 %			
4.1.3.2	100999	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	29,84	6,08	24,20 %	7,55	225,29	0,00 %			
4.1.3.3	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	167,11	1,47	24,20 %	1,82	304,14	0,00 %			
4.1.3.4	22128	Próprio	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE ENTULHO PARA O CTR CICLO AMBIENTAL	T	29,84	45,00	15,28 %	51,87	1.547,80	0,01 %			
4.2			REVESTIMENTOS		1,00			1.696.559,27	1.696.559,27	6,98 %			
4.2.1			ACM		1,00			120.022,21	120.022,21	0,49 %			
4.2.1.1	23751	Próprio	SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) PERFURADO, ESPESSURA 3 MM, EM FACHADA DO HBL, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	117,21	570,00	19,62 %	681,83	79.917,29	0,33 %			
4.2.1.2	23753	Próprio	SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) , ESPESSURA 3 MM, EM FACHADA DO HBL, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	19,10	470,00	19,62 %	562,21	10.738,21	0,04 %			
4.2.1.3	23571	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 LETREIROS DE ALTO-RELEVO COM LOGO DO HBL, ESP. 3 MM DE ACORDO COM PROJETO	UN	1,00	24.550,00	19,62 %	29.366,71	29.366,71	0,12 %			
4.2.2			PINTURA		1,00			1.470.211,15	1.470.211,15	6,05 %			
4.2.2.1	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	m²	18062,23	5,79	24,20 %	7,19	129.867,43	0,53 %			
4.2.2.2	4985	Próprio	APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA EM PAREDES, 2 (duas) DEMÃOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	18062,23	33,48	24,20 %	41,58	751.027,52	3,09 %			
4.2.2.3	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	18062,23	26,20	24,20 %	32,54	587.744,96	2,42 %			
4.2.2.4	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	45,32	27,92	24,20 %	34,67	1.571,24	0,01 %			
4.2.3			DIVERSOS		1,00			106.325,91	106.325,91	0,44 %			
4.2.3.1	99813	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	m²	3185,89	3,49	24,20 %	4,33	13.794,90	0,06 %			
4.2.3.2	21971	Próprio	REJUNTAMENTO DE PASTILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	3123,44	12,18	24,20 %	15,12	47.226,41	0,19 %			
4.2.3.3	22764	Próprio	REVESTIMENTO EM PEDRA MIRACEMA COM BORDA SERRADA E SUPERFÍCIE IRREGULAR 11,5CM X 23CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	253,58	142,17	24,20 %	176,57	44.774,62	0,18 %			
4.2.3.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	253,58	1,69	24,20 %	2,09	529,98	0,00 %			
4.3			ESQUADRIAS E BRISES		1,00			15.766.692,23	15.766.692,23	64,84 %			
4.3.1	23378	Próprio	JANELA FIXA, DIM (0,40x2,10), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2.416,56	19,62 %	2.890,68	5.781,36	0,02 %			
4.3.2	23380	Próprio	JANELA FIXA, DIM (0,90x1,20), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.107,01	19,62 %	3.716,60	3.716,60	0,02 %			
4.3.3	23381	Próprio	JANELA FIXA, DIM (2,00x2,10), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	12.082,81	19,62 %	14.453,45	14.453,45	0,06 %			
4.3.4	23382	Próprio	JANELA FIXA, DIM (3,20x2,10), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	19.332,50	19,62 %	23.125,53	23.125,53	0,10 %			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.								Responsável técnico:	Matheus Carvalho Araujo
Local:	Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000								BDI DE SERVIÇO:	24,20%
Data base:	SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS								BDI FORNECIMENTOS:	15,28% E 19,62%
Prazo de execução:	7 MESES								ENCARGOS SOCIAIS:	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)
									Valor Final do Orçamento COM BDI	R\$ 24.315.580,12
									Valor do BDI	R\$ 4.133.892,44
									Valor Final do Orçamento SEM BDI	R\$ 20.181.687,68
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3.5	23384	Próprio	JANELA FIXA, DIM (1,50X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.941,88	19,62%	2.322,87	2.322,87	0,01 %
4.3.6	23385	Próprio	JANELA FIXA, DIM (1,35X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	9.478,87	19,62%	11.338,62	11.338,62	0,05 %
4.3.7	23376	Próprio	JANELA FIXA, DIM (3,20X1,30), (4 FOLHAS) EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	11.967,74	19,62%	14.315,81	14.315,81	0,06 %
4.3.8	23377	Próprio	JANELA FIXA, DIM (4,60X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	33.581,94	19,62%	40.170,71	120.512,13	0,50 %
4.3.9	23386	Próprio	JANELA FIXA, DIM (2,75X1,30) 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	10.284,77	19,62%	12.302,64	24.605,28	0,10 %
4.3.10	23387	Próprio	JANELA FIXA, DIM (2,60X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	9.723,79	19,62%	11.631,59	11.631,59	0,05 %
4.3.11	23392	Próprio	JANELA FIXA, DIM (2,80X1,30) 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	20.440,92	19,62%	24.451,42	48.902,84	0,20 %
4.3.12	23395	Próprio	JANELA FIXA, DIM (4,20X1,30) 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	15.707,66	19,62%	18.789,50	37.579,00	0,15 %
4.3.13	23396	Próprio	JANELA FIXA, DIM (3,20X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	23.352,33	19,62%	27.934,05	27.934,05	0,11 %
4.3.14	23398	Próprio	JANELA FIXA, DIM (3,15X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	22.994,66	19,62%	27.506,21	55.012,42	0,23 %
4.3.15	23400	Próprio	JANELA FIXA, DIM (4,55X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	33.215,72	19,62%	39.732,64	39.732,64	0,16 %
4.3.16	23402	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR DIM (0,30X1,50), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	1.294,59	19,62%	1.548,58	4.645,74	0,02 %
4.3.17	23403	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,75X1,40), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	3.020,70	19,62%	3.613,36	14.453,44	0,06 %
4.3.18	23404	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X0,40), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.642,85	19,62%	3.161,37	3.161,37	0,01 %
4.3.19	23405	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,40X1,50), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	12.048,48	19,62%	14.412,39	43.237,17	0,18 %
4.3.20	23406	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00	747,98	19,62%	894,73	23.262,98	0,10 %
4.3.21	23407	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	141,00	1.093,21	19,62%	1.307,69	184.384,29	0,76 %
4.3.22	23408	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,50X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	647,29	19,62%	774,28	12.388,48	0,05 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.										Responsável técnico:	Matheus Carvalho Araujo	
Local:	Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000										BDI DE SERVIÇO:	24,20%	
Data base:	SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS										BDI FORNECIMENTOS	15,28% E 19,62%	
Prazo de execução:	7 MESES										ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)	
											Valor Final do Orçamento COM BDI		R\$ 24.315.580,12
											Valor do BDI		R\$ 4.133.892,44
											Valor Final do Orçamento SEM BDI		R\$ 20.181.687,68
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)			
4.3.23	23409	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00	1.150,74	19,62%	1.376,51	50.930,87	0,21 %			
4.3.24	23410	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95x0,95), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	2.596,37	19,62%	3.105,77	21.740,39	0,09 %			
4.3.25	23411	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65x0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	841,48	19,62%	1.006,57	8.052,56	0,03 %			
4.3.26	23412	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70x0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	906,21	19,62%	1.084,00	3.252,00	0,01 %			
4.3.27	23413	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	1.869,96	19,62%	2.236,84	40.263,12	0,17 %			
4.3.28	23414	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X0,95), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	1.495,38	19,62%	1.788,77	16.098,93	0,07 %			
4.3.29	23416	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,60x0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	776,75	19,62%	929,14	1.858,28	0,01 %			
4.3.30	23417	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,60x0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	690,45	19,62%	825,91	825,91	0,00 %			
4.3.31	23418	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70x0,50), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.006,90	19,62%	1.204,45	2.408,90	0,01 %			
4.3.32	23419	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x0,50), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	32,00	1.438,43	19,62%	1.720,64	55.060,48	0,23 %			
4.3.33	23415	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X0,80), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.495,97	19,62%	1.789,47	3.578,94	0,01 %			
4.3.34	23421	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80x0,60), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	1.380,89	19,62%	1.651,82	21.473,66	0,09 %			
4.3.35	23423	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,35X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	453,11	19,62%	542,01	542,01	0,00 %			
4.3.36	23426	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,45X0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	712,02	19,62%	851,71	3.406,84	0,01 %			
4.3.37	23424	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,40X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	460,30	19,62%	550,61	6.056,71	0,02 %			
4.3.38	23427	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,10X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.265,82	19,62%	1.514,17	3.028,34	0,01 %			
4.3.39	23425	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,75X0,80), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.726,12	19,62%	2.064,78	4.129,56	0,02 %			
4.3.40	23420	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80x0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	920,60	19,62%	1.101,22	9.910,98	0,04 %			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.										Responsável técnico:	Matheus Carvalho Araujo	
Local:	Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000										BDI DE SERVIÇO:	24,20%	
Data base:	SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS										BDI FORNECIMENTOS	15,28% E 19,62%	
Prazo de execução:	7 MESES										ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)	
											Valor Final do Orçamento COM BDI		R\$ 24.315.580,12
											Valor do BDI		R\$ 4.133.892,44
											Valor Final do Orçamento SEM BDI		R\$ 20.181.687,68
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)			
4.3.41	23422	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80x0,80), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.841,19	19,62%	2.202,43	4.404,86	0,02 %			
4.3.42	23429	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20x0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	1.898,73	19,62%	2.271,26	20.441,34	0,08 %			
4.3.43	23452	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,15x1,30), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	4.300,91	19,62%	5.144,74	10.289,48	0,04 %			
4.3.44	23459	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,45X1,25JM ,SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	5.214,31	19,62%	6.237,35	56.136,15	0,23 %			
4.3.45	23456	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,35x1,30), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	5.048,89	19,62%	6.039,48	12.078,96	0,05 %			
4.3.46	23453	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20x0,60), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.761,79	19,62%	3.303,65	3.303,65	0,01 %			
4.3.47	23448	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x0,60), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.726,12	19,62%	2.064,78	2.064,78	0,01 %			
4.3.48	23437	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80X0,90), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2.071,34	19,62%	2.477,73	4.955,46	0,02 %			
4.3.49	23433	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,35X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	453,11	19,62%	542,01	542,01	0,00 %			
4.3.50	23435	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	841,48	19,62%	1.006,57	3.019,71	0,01 %			
4.3.51	23454	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20x1,20), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	4.142,68	19,62%	4.955,47	24.777,35	0,10 %			
4.3.52	23451	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,10x1,30), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	4.113,91	19,62%	4.921,05	24.605,25	0,10 %			
4.3.53	23434	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,60X0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	949,36	19,62%	1.135,62	1.135,62	0,00 %			
4.3.54	23458	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,60x0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.531,64	19,62%	3.028,34	3.028,34	0,01 %			
4.3.55	23436	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,00	2.013,80	19,62%	2.408,90	98.764,90	0,41 %			
4.3.56	23438	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	1.035,67	19,62%	1.238,86	4.955,44	0,02 %			
4.3.57	23449	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	2.876,86	19,62%	3.441,29	6.882,58	0,03 %			
4.3.58	23441	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80X0,60), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	1.380,89	19,62%	1.651,82	4.955,46	0,02 %			
4.3.59	23450	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	1.294,59	19,62%	1.548,58	4.645,74	0,02 %			
4.3.60	23445	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95x0,95), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	2.596,37	19,62%	3.105,77	37.269,24	0,15 %			
4.3.61	23455	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20x0,60), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.071,34	19,62%	2.477,73	2.477,73	0,01 %			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.							Responsável técnico:	Matheus Carvalho Araujo	
Local:	Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000							BDI DE SERVIÇO:	24,20%	
Data base:	SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS							BDI FORNECIMENTOS:	15,28% E 19,62%	
Prazo de execução:	7 MESES							ENCARGOS SOCIAIS:	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)	
								Valor Final do Orçamento COM BDI	R\$ 24.315.580,12	
								Valor do BDI	R\$ 4.133.892,44	
								Valor Final do Orçamento SEM BDI	R\$ 20.181.687,68	
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3.62	23508	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,40X0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.601,12	19,62%	4.307,65	4.307,65	0,02 %
4.3.63	23510	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,45X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	442,00	10.400,51	19,62%	12.441,09	5.498.961,78	22,61 %
4.3.64	23469	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95X0,95), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	5.181,95	19,62%	6.198,64	24.794,56	0,10 %
4.3.65	23506	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,35X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	9.027,21	19,62%	10.798,34	10.798,34	0,04 %
4.3.66	23505	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,30X1,50), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	11.187,88	19,62%	13.382,94	53.531,76	0,22 %
4.3.67	23500	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,10X1,30), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	8.203,22	19,62%	9.812,69	19.625,38	0,08 %
4.3.68	23509	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,40X1,50), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	12.048,48	19,62%	14.412,39	14.412,39	0,06 %
4.3.69	23502	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,25X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	8.966,17	19,62%	10.725,33	128.703,96	0,53 %
4.3.70	23507	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,35X1,20), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	9.295,76	19,62%	11.119,58	88.956,64	0,37 %
4.3.71	23470	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	2.185,08	19,62%	2.613,79	26.137,90	0,11 %
4.3.72	23501	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	8.606,06	19,62%	10.294,56	30.883,68	0,13 %
4.3.73	23503	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,25X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	7.171,72	19,62%	8.578,81	17.157,62	0,07 %
4.3.74	23511	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10.760,63	19,62%	12.871,86	12.871,86	0,05 %
4.3.75	23472	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	7.171,72	19,62%	8.578,81	77.209,29	0,32 %
4.3.76	23473	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	5.737,37	19,62%	6.863,04	205.891,20	0,85 %
4.3.77	23471	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,90X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	5.163,64	19,62%	6.176,74	18.530,22	0,08 %
4.3.78	23467	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.016,16	19,62%	4.804,13	4.804,13	0,02 %
4.3.79	23468	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.806,66	19,62%	2.161,12	2.161,12	0,01 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	Matheus Carvalho Araujo
Local:	Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000	BDI DE SERVIÇO:	24,20%
Data base:	SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTOS	15,28% E 19,62%
Prazo de execução:	7 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)

		Valor Final do Orçamento COM BDI		R\$ 24.315.580,12
		Valor do BDI		R\$ 4.133.892,44
		Valor Final do Orçamento SEM BDI		R\$ 20.181.687,68

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3.80	23504	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,25X1,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	10.400,51	19,62%	12.441,09	111.969,81	0,46 %
4.3.81	23718	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00X1,20M), SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	6.884,85	19,62%	8.235,65	74.120,85	0,30 %
4.3.82	23512	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,60X1,95), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	14.585,68	19,62%	17.447,39	17.447,39	0,07 %
4.3.83	23514	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,60X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA	UN	1,00	6.904,46	19,62%	8.259,11	8.259,11	0,03 %
4.3.84	23515	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,60X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	13.769,69	19,62%	16.471,30	115.299,10	0,47 %
4.3.85	23517	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	12.909,09	19,62%	15.441,85	138.976,65	0,57 %
4.3.86	23518	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	17.212,12	19,62%	20.589,13	288.247,82	1,19 %
4.3.87	23519	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,90X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	16.351,51	19,62%	19.559,67	19.559,67	0,08 %
4.3.88	23520	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,05X1,20), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	14.117,60	19,62%	16.887,47	16.887,47	0,07 %
4.3.89	23522	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,45X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	9.162,80	19,62%	10.960,54	10.960,54	0,05 %
4.3.90	23635	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,45X1,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	56,00	10.924,88	19,62%	13.068,34	731.827,04	3,01 %
4.3.91	23631	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,75X0,50), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	3.955,68	19,62%	4.731,78	18.927,12	0,08 %
4.3.92	23641	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,95X0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	3.085,43	19,62%	3.690,79	14.763,16	0,06 %
4.3.93	23566	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,80X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6.731,85	19,62%	8.052,63	8.052,63	0,03 %
4.3.94	23539	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,75X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	6.544,86	19,62%	7.828,96	31.315,84	0,13 %
4.3.95	23551	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00X0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	3.164,55	19,62%	3.785,43	26.498,01	0,11 %
4.3.96	23565	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,85X1,50), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	12.298,58	19,62%	14.711,56	29.423,12	0,12 %
4.3.97	23564	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,75X0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	4.351,25	19,62%	5.204,96	10.409,92	0,04 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.										Responsável técnico:	Matheus Carvalho Araujo	
Local:	Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000										BDI DE SERVIÇO:	24,20%	
Data base:	SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS										BDI FORNECIMENTOS:	15,28% E 19,62%	
Prazo de execução:	7 MESES										ENCARGOS SOCIAIS:	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)	
											Valor Final do Orçamento COM BDI		R\$ 24.315.580,12
											Valor do BDI		R\$ 4.133.892,44
											Valor Final do Orçamento SEM BDI		R\$ 20.181.687,68
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)			
4.3.98	23567	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,75X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	6.293,13	19,62%	7.527,84	15.055,68	0,06 %			
4.3.99	23562	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,55x1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	9.536,79	19,62%	11.407,90	45.631,60	0,19 %			
4.3.100	23625	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,80X1,25)M SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	6.472,94	19,62%	7.742,93	23.228,79	0,10 %			
4.3.101	23719	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (2,00X1,00)M, SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	5.753,72	19,62%	6.882,59	13.765,18	0,06 %			
4.3.102	23563	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,60x1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	9.723,79	19,62%	11.631,59	23.263,18	0,10 %			
4.3.103	23542	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	57,00	5.394,11	19,62%	6.452,43	367.788,51	1,51 %			
4.3.104	23560	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,45x1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	9.162,80	19,62%	10.960,54	21.921,08	0,09 %			
4.3.105	23622	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,55X0,45)M, SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.006,61	19,62%	2.400,30	2.400,30	0,01 %			
4.3.106	23627	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,85X0,45), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.689,57	19,62%	4.413,46	4.413,46	0,02 %			
4.3.107	23547	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,95X0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	3.085,43	19,62%	3.690,79	7.381,58	0,03 %			
4.3.108	23569	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,00), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	4.315,29	19,62%	5.161,94	30.971,64	0,13 %			
4.3.109	23624	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,55X1,00), SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	4.459,13	19,62%	5.334,01	74.676,14	0,31 %			
4.3.110	23634	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,70X1,00), SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	7.767,52	19,62%	9.291,50	9.291,50	0,04 %			
4.3.111	23570	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X0,70), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	3.020,70	19,62%	3.613,36	7.226,72	0,03 %			
4.3.112	23553	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00x0,70), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	4.027,60	19,62%	4.817,81	14.453,43	0,06 %			
4.3.113	23636	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,40X0,55), SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.797,46	19,62%	4.542,52	4.542,52	0,02 %			
4.3.114	23543	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,70X1,10), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.379,73	19,62%	6.435,23	6.435,23	0,03 %			
4.3.115	23574	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,10), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	4.746,82	19,62%	5.678,14	22.712,56	0,09 %			
4.3.116	23550	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00x1,20), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	6.904,46	19,62%	8.259,11	24.777,33	0,10 %			
4.3.117	23555	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00x1,10), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	6.329,09	19,62%	7.570,85	15.141,70	0,06 %			
4.3.118	23540	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20X1,50), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.178,35	19,62%	6.194,34	6.194,34	0,03 %			
4.3.119	23544	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,70X0,75), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.668,00	19,62%	4.387,66	4.387,66	0,02 %			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.										Responsável técnico:	Matheus Carvalho Araujo	
Local:	Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000										BDI DE SERVIÇO:	24,20%	
Data base:	SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS										BDI FORNECIMENTOS:	15,28% E 19,62%	
Prazo de execução:	7 MESES										ENCARGOS SOCIAIS:	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)	
											Valor Final do Orçamento COM BDI		R\$ 24.315.580,12
											Valor do BDI		R\$ 4.133.892,44
											Valor Final do Orçamento SEM BDI		R\$ 20.181.687,68
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)			
4.3.120	23559	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,30x0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	3.639,23	19,62%	4.353,24	8.706,48	0,04 %			
4.3.121	23582	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,80X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	13.427,89	19,62%	16.062,44	160.624,40	0,66 %			
4.3.122	23720	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (2,45X1,55)M, SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	21.789,81	19,62%	26.064,97	26.064,97	0,11 %			
4.3.123	23629	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,75X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	43,00	19.720,69	19,62%	23.589,88	1.014.364,84	4,17 %			
4.3.124	23576	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,60X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	11.474,75	19,62%	13.726,09	13.726,09	0,06 %			
4.3.125	23580	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,65X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	11.834,86	19,62%	14.156,85	14.156,85	0,06 %			
4.3.126	23584	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,10X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	15.122,25	19,62%	18.089,23	18.089,23	0,07 %			
4.3.127	23583	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00X1,00), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	11.474,75	19,62%	13.726,09	219.617,44	0,90 %			
4.3.128	23586	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,35X1,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	20.898,68	19,62%	24.999,00	224.991,00	0,93 %			
4.3.129	23721	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,45X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	18.274,14	19,62%	21.859,52	21.859,52	0,09 %			
4.3.130	23588	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,60X2,65), 3 FOLHAS FIXAS E 3 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	27.445,24	19,62%	32.829,99	131.319,96	0,54 %			
4.3.131	23589	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,15X1,95), 3 FOLHAS FIXAS E 3 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	17.671,11	19,62%	21.138,18	63.414,54	0,26 %			
4.3.132	23590	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,80X1,95), 3 FOLHAS FIXAS E 3 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	15.707,66	19,62%	18.789,50	18.789,50	0,08 %			
4.3.133	23591	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,60X1,50), 3 FOLHAS FIXAS E 3 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	30.981,81	19,62%	37.060,44	74.120,88	0,30 %			
4.3.134	23592	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,20X0,40), SENDO 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.682,38	19,62%	4.404,86	4.404,86	0,02 %			
4.3.135	23593	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,25X1,30)M, SENDO 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	12.154,73	19,62%	14.539,48	29.078,96	0,12 %			
4.3.136	23596	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,00X1,25)M, SENDO 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	10.788,23	19,62%	12.904,88	25.809,76	0,11 %			
4.3.137	23597	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,20X1,35) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	12.428,04	19,62%	14.866,42	74.332,10	0,31 %			
4.3.138	23599	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,20X1,30) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	11.967,74	19,62%	14.315,81	128.842,29	0,53 %			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.										Responsável técnico:	Matheus Carvalho Araujo	
Local:	Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000										BDI DE SERVIÇO:	24,20%	
Data base:	SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS										BDI FORNECIMENTOS:	15,28% E 19,62%	
Prazo de execução:	7 MESES										ENCARGOS SOCIAIS:	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)	
											Valor Final do Orçamento COM BDI		R\$ 24.315.580,12
											Valor do BDI		R\$ 4.133.892,44
											Valor Final do Orçamento SEM BDI		R\$ 20.181.687,68
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)			
4.3.139	23600	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,00X1,10) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	9.493,64	19,62%	11.356,29	22.712,58	0,09 %			
4.3.140	23603	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,75X2,00) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	21.576,45	19,62%	25.809,74	25.809,74	0,11 %			
4.3.141	23602	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,15X0,75) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	6.796,58	19,62%	8.130,06	24.390,18	0,10 %			
4.3.142	23601	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,00X0,60) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	5.178,35	19,62%	6.194,34	6.194,34	0,03 %			
4.3.143	23604	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,00X0,60) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6.904,46	19,62%	8.259,11	8.259,11	0,03 %			
4.3.144	23606	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,00X1,00)M, SENDO 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	8.630,58	19,62%	10.323,89	10.323,89	0,04 %			
4.3.145	23608	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,15X1,55) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	28.013,03	19,62%	33.509,18	268.073,44	1,10 %			
4.3.146	23610	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,15X1,50) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	27.112,14	19,62%	32.431,54	64.863,08	0,27 %			
4.3.147	23612	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,20X1,30) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	23.871,13	19,62%	28.554,64	57.109,28	0,23 %			
4.3.148	23613	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,65X0,55), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELICULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	7.357,57	19,62%	8.801,12	17.602,24	0,07 %			
4.3.149	23614	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,55X1,35), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	17.671,11	19,62%	21.138,18	42.276,36	0,17 %			
4.3.150	23615	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,60X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	17.203,62	19,62%	20.578,97	41.157,94	0,17 %			
4.3.151	23616	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,60X1,50), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	19.850,33	19,62%	23.744,96	23.744,96	0,10 %			
4.3.152	23617	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,65X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	17.390,62	19,62%	20.802,65	20.802,65	0,09 %			
4.3.153	23618	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,95X0,60), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	8.544,27	19,62%	10.220,65	20.441,30	0,08 %			
4.3.154	23619	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (5,00X0,60), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	8.630,58	19,62%	10.323,89	123.886,68	0,51 %			
4.3.155	23401	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (5,50X1,55)M SENDO 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	36,00	48.914,15	19,62%	58.511,10	2.106.399,60	8,66 %			
4.3.156	23397	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (5,45X1,95), SENDO 5 FOLHAS FIXAS E 5 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	30.573,83	19,62%	36.572,41	36.572,41	0,15 %			
4.3.157	23394	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (7,05X1,95)M SENDO 6 FOLHAS FIXAS E 6 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	39.549,63	19,62%	47.309,26	94.618,52	0,39 %			
4.3.158	23391	Próprio	JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (7,05X1,55)M SENDO 6 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	31.436,89	19,62%	37.604,80	75.209,60	0,31 %			
4.3.159	21431	Próprio	SERVIÇO DE SISTEMA COMPOSTO POR PAINÉIS DE SEÇÃO RETANGULAR (BRISE), INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	654,13	556,88	19,62%	666,13	435.735,61	1,79 %			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEM DESONERAÇÃO

Obra:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.	Responsável técnico:	Matheus Carvalho Araujo
Local:	Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000	BDI DE SERVIÇO:	24,20%
Data base:	SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI FORNECIMENTOS	15,28% E 19,62%
Prazo de execução:	7 MESES	ENCARGOS SOCIAIS	113,84% (HORA); 70,11% (MÊS)

		Valor Final do Orçamento COM BDI		R\$ 24.315.580,12
		Valor do BDI		R\$ 4.133.892,44
		Valor Final do Orçamento SEM BDI		R\$ 20.181.687,68

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5			COMPLEMENTARES		1,00			1.928.488,29	1.928.488,29	7,93 %
5.1			LINHA DE VIDA		1,00			1.928.488,29	1.928.488,29	7,93 %
5.1.1	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m²	2569,00	17,42	24,20 %	21,63	55.567,47	0,23 %
5.1.2	8676	Próprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	17983,00	22,50	15,28%	25,93	466.299,19	1,92 %
5.1.3	21484	Próprio	OLHAL DE ANCORAGEM EM AÇO INOX COM ROSCA INTERNA	un	312,00	115,02	24,20 %	142,85	44.569,20	0,18 %
5.1.4	10045	Próprio	FORN. E COLOC. BARRA ROSCADA 12,5mm INCLUSIVE PORCAS/ARRUELAS	UN	312,00	5,99	24,20 %	7,43	2.318,16	0,01 %
5.1.5	21487	Próprio	CHUMBADOR QUÍMICO A BASE EPÓXI	KG	6,00	280,82	24,20 %	348,77	2.092,62	0,01 %
5.1.6	22270	Próprio	CABO DE AÇO, ALMA DE FIBRA 6X19 AF, DIÂMETRO NOMINAL 1/2" PARA LINHA DE VIDA HORIZONTAL, COM PRESILHAS (CLIPS) 13 MM EM AÇO GALVANIZADO E SAPATILHA	M	1674,00	39,56	24,20 %	49,13	82.243,62	0,34 %
5.1.7	20935	Próprio	MONTAGEM DE LINHA DE VIDA VERTICAL EM CABO DE AÇO	M	895,00	37,66	24,20 %	46,77	41.859,15	0,17 %
5.1.8	11897	Próprio	PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL (PRIMÁRIA) PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E FORRAÇÃO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA - 1 MONTAGEM POR OBRA.	M	276,00	746,90	24,20 %	927,64	256.028,64	1,05 %
5.1.9	97062	SINAPI	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024	m²	7756,00	7,15	24,20 %	8,88	68.873,28	0,28 %
5.1.10	23657	Próprio	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DA FACHADA - HBL	MÊS	7,00	112.600,00	15,28%	129.805,28	908.636,96	3,74 %
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LEITREIRO)		1,00			2.609,65	2.609,65	0,01 %
6.1	20762	Próprio	ELETRODUTO RIGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,31	31,54	24,20 %	39,17	168,82	0,00 %
6.2	91843	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,02	6,89	24,20 %	8,55	17,27	0,00 %
6.3	23700	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 20 MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	35,20	5,85	24,20 %	7,26	255,55	0,00 %
6.4	22327	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, 30X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	94,62	24,20 %	117,51	235,02	0,00 %
6.5	23695	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00	161,27	24,20 %	200,29	400,58	0,00 %
6.6	7103	Próprio	PLACA CEGA 4X2" COM FURO CENTRAL PARA PASSAGEM DE FIOS - TIPO PASSA-FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	4,86	24,20 %	6,03	12,06	0,00 %
6.7	23374	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	32,44	24,20 %	40,29	80,58	0,00 %
6.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	126,54	4,67	24,20 %	5,80	733,93	0,00 %
6.9	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	13,14	24,20 %	16,31	65,24	0,00 %
6.10	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	14,11	24,20 %	17,52	35,04	0,00 %
6.11	106027	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	84,26	24,20 %	104,65	418,60	0,00 %
6.12	102279	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	3,64	6,79	24,20 %	8,43	30,68	0,00 %
6.13	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	3,09	27,46	24,20 %	34,10	105,36	0,00 %
6.14	100994	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	0,82	4,68	24,20 %	5,81	4,76	0,00 %
6.15	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4,59	1,47	24,20 %	1,82	8,35	0,00 %
6.16	22129	Próprio	DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAL ESCAVADO PARA O CTR CICLO AMBIENTAL	T	0,82	40,00	15,28%	46,11	37,81	0,00 %
7			LIMPEZA FINAL DE OBRA		1,00			16.182,05	16.182,05	0,07 %
7.1	12007	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA.	m²	2770,90	4,71	24,20 %	5,84	16.182,05	0,07 %

PREÇO TOTAL COM BDI R\$ 24.315.580,12

Matheus Carvalho Araujo
Setor de Engenharia