

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO**

|                           |   |                             |                             |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Obra:</b>              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | <b>Responsável Técnico:</b> | Matheus Carvalho Araujo     |
| <b>Local:</b>             | Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000  | <b>BDI DE SERVIÇO:</b>      | 29,21%                      |
| <b>Data base:</b>         | SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS   | <b>BDI FORNECIMENTOS:</b>   | 15,28% E 19,62%             |
| <b>Prazo de execução:</b> | 7 MESES   | <b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>    | 91,23% (HORA); 52,09% (MÊS) |

|            |        |         |   |        |             | Valor Final do Orçamento COM BDI |         | R\$ 24.271.091,43   |                     |                |
|------------|--------|---------|---|--------|-------------|----------------------------------|---------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |        |         |   |        |             | Valor do BDI                     |         | R\$ 4.338.305,09    |                     |                |
|            |        |         |   |        |             | Valor Final do Orçamento SEM BDI |         | R\$ 19.932.786,34   |                     |                |
| Item       | Código | Banco   | Descrição   | Und    | Quant.      | Valor Unit                       | BDI     | Valor Unit com BDI  | Total               | Peso (%)       |
| <b>1</b>   |        |         | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>  |        | <b>1,00</b> |                                  |         | <b>1.469.149,57</b> | <b>1.469.149,57</b> | <b>6,05 %</b>  |
| 1.1        | 23556  | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - HBL - Hospital Barão de Lucena  | MES    | 7,00        | 162.432,10                       | 29,21 % | 209.878,51          | 1.469.149,57        | 6,05 %         |
| <b>2</b>   |        |         | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETO EXECUTIVO</b>  |        | <b>1,00</b> |                                  |         | <b>508.811,33</b>   | <b>508.811,33</b>   | <b>2,10 %</b>  |
| 2.1        |        |         | <b>PROJETO EXECUTIVO</b>  |        | <b>1,00</b> |                                  |         | <b>125.659,12</b>   | <b>125.659,12</b>   | <b>0,52 %</b>  |
| 2.1.1      | 23549  | Próprio | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS HOSPITAL BARÃO DE LUCENA - HBL  | UN     | 1,00        | 125.659,12                       | 0,00%   | 125.659,12          | 125.659,12          | 0,52 %         |
| <b>2.2</b> |        |         | <b>CANTEIRO DE OBRAS</b>  |        | <b>1,00</b> |                                  |         | <b>315.484,77</b>   | <b>315.484,77</b>   | <b>1,30 %</b>  |
| 2.2.1      | 21547  | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                        | UNXMES | 7,00        | 847,50                           | 15,28%  | 976,99              | 6.838,93            | 0,03 %         |
| 2.2.2      | 21548  | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 2 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 2 LAVATORIOS E 2 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                      | UNXMES | 14,00       | 2.000,00                         | 15,28%  | 2.305,60            | 32.278,40           | 0,13 %         |
| 2.2.3      | 105115 | SINAPI  | INSTALACAO E DESINSTALACAO MECANIZADA DE CONTÊNER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024  | UN     | 4,00        | 124,85                           | 29,21 % | 161,31              | 645,24              | 0,00 %         |
| 2.2.4      | 105114 | SINAPI  | EXECUCAO DOS APOIOS PARA CONTÊNER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024   | m²     | 0,49        | 1.874,63                         | 29,21 % | 2.422,20            | 1.186,87            | 0,00 %         |
| 2.2.5      | 9858   | Próprio | EXECUCAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  | m²     | 5,23        | 1.344,49                         | 29,21 % | 1.737,21            | 9.085,60            | 0,04 %         |
| 2.2.6      | 9853   | Próprio | EXECUCAO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E                       | m²     | 56,00       | 753,93                           | 29,21 % | 974,15              | 54.552,40           | 0,22 %         |
| 2.2.7      | 10657  | Próprio | EXECUCAO DE VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | m²     | 130,00      | 1.059,39                         | 29,21 % | 1.368,83            | 177.947,90          | 0,73 %         |
| 2.2.8      | 8221   | Próprio | ALMOXARIFADO ABERTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | m²     | 30,00       | 140,74                           | 29,21 % | 181,85              | 5.455,50            | 0,02 %         |
| 2.2.9      | 10073  | Próprio | EXECUCAO DE RESERVATÓRIO APOIADO DE ÁGUA (7000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | UN     | 1,00        | 4.479,77                         | 29,21 % | 5.788,31            | 5.788,31            | 0,02 %         |
| 2.2.10     | 101489 | SINAPI  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025                             | UN     | 1,00        | 1.620,63                         | 29,21 % | 2.094,01            | 2.094,01            | 0,01 %         |
| 2.2.11     | 9820   | Próprio | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE MADEIRA COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO.                                  | UN     | 1,00        | 3.250,84                         | 29,21 % | 4.200,41            | 4.200,41            | 0,02 %         |
| 2.2.12     | 8147   | Próprio | MANUTENCAO DO CANTEIRO  | MES    | 7,00        | 1.703,90                         | 29,21 % | 2.201,60            | 15.411,20           | 0,06 %         |
| <b>2.3</b> |        |         | <b>MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO</b>   |        | <b>1,00</b> |                                  |         | <b>27.608,92</b>    | <b>27.608,92</b>    | <b>0,11 %</b>  |
| 2.3.1      | 21660  | Próprio | Mobilização ou Desmobilização de balancim e acessórios complementares   | UN     | 6,00        | 200,00                           | 19,62%  | 239,24              | 1.435,44            | 0,01 %         |
| 2.3.2      | 6592   | Próprio | MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE   | un     | 2,00        | 873,54                           | 29,21 % | 1.128,70            | 2.257,40            | 0,01 %         |
| 2.3.3      | 6591   | Próprio | MOBILIZACAO OU DESMOBILIZACAO DE CONTAINER  | UN     | 8,00        | 736,92                           | 29,21 % | 952,17              | 7.617,36            | 0,03 %         |
| 2.3.4      | 2698   | Próprio | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - CARGA E DESCARGA   | T      | 83,51       | 145,01                           | 29,21 % | 187,36              | 15.646,43           | 0,06 %         |
| 2.3.5      | 1400   | Próprio | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE   | TXKM   | 893,56      | 0,57                             | 29,21 % | 0,73                | 652,29              | 0,00 %         |
| <b>2.4</b> |        |         | <b>SERVICOS PRELIMINARES</b>  |        | <b>1,00</b> |                                  |         | <b>40.058,52</b>    | <b>40.058,52</b>    | <b>0,17 %</b>  |
| 2.4.1      | 103689 | SINAPI  | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS  | m²     | 20,00       | 464,98                           | 29,21 % | 600,77              | 12.015,40           | 0,05 %         |
| 2.4.2      | 24279  | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E ADESIVO INCLUSO INSTALACAO  | M²     | 148,92      | 145,74                           | 29,21 % | 188,31              | 28.043,12           | 0,12 %         |
| <b>3</b>   |        |         | <b>COBERTURA</b>  |        | <b>1,00</b> |                                  |         | <b>2.723.526,97</b> | <b>2.723.526,97</b> | <b>11,22 %</b> |
| <b>3.1</b> |        |         | <b>DEMOLICOES E REMOÇOES</b>  |        | <b>1,00</b> |                                  |         | <b>130.062,98</b>   | <b>130.062,98</b>   | <b>0,54 %</b>  |
| 3.1.1      | 22512  | Próprio | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES  | m³     | 10,46       | 308,25                           | 29,21 % | 398,28              | 4.166,00            | 0,02 %         |
| 3.1.2      | 97647  | SINAPI  | REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÁMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | m²     | 7484,98     | 3,65                             | 29,21 % | 4,71                | 35.254,25           | 0,15 %         |
| 3.1.3      | 104803 | SINAPI  | REMOCAO CALHAS E RUFO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | M      | 2242,14     | 4,68                             | 29,21 % | 6,04                | 13.542,52           | 0,06 %         |
| 3.1.4      | 21891  | Próprio | RETIRADA/REMOCAO DE CUMEIRAS EM ALUMINIO  | M      | 128,51      | 4,45                             | 29,21 % | 5,74                | 737,64              | 0,00 %         |
| 3.1.5      | 22518  | Próprio | RETIRADA/REMOCAO DE CUMEIRAS CERAMICAS  | M      | 19,22       | 6,67                             | 29,21 % | 8,61                | 165,48              | 0,00 %         |
| 3.1.6      | 97650  | SINAPI  | REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | m²     | 7484,98     | 7,88                             | 29,21 % | 10,18               | 76.197,09           | 0,31 %         |
| <b>3.2</b> |        |         | <b>CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA</b>  |        | <b>1,00</b> |                                  |         | <b>57.075,23</b>    | <b>57.075,23</b>    | <b>0,24 %</b>  |
| 3.2.1      | 21906  | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MECANIZADO DE ENTULHO H<=30M  | m³     | 215,46      | 132,26                           | 29,21 % | 170,89              | 36.819,95           | 0,15 %         |
| 3.2.2      | 100999 | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020        | T      | 288,71      | 6,01                             | 29,21 % | 7,76                | 2.240,38            | 0,01 %         |
| 3.2.3      | 95879  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020   | TXKM   | 1616,77     | 1,46                             | 29,21 % | 1,88                | 3.039,52            | 0,01 %         |
| 3.2.4      | 22128  | Próprio | DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS DE ENTULHO PARA O CTR CICLO AMBIENTAL  | T      | 288,71      | 45,00                            | 15,28%  | 51,87               | 14.975,38           | 0,06 %         |
| <b>3.3</b> |        |         | <b>TELHADO</b>  |        | <b>1,00</b> |                                  |         | <b>2.536.388,76</b> | <b>2.536.388,76</b> | <b>10,45 %</b> |
| 3.3.1      | 94201  | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA CERÁMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | m²     | 387,10      | 58,36                            | 29,21 % | 75,40               | 29.187,34           | 0,12 %         |
| 3.3.2      | 21879  | Próprio | COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, #0,43MM (TELHA/TELHA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO   | m²     | 7097,88     | 202,58                           | 29,21 % | 261,75              | 1.857.870,09        | 7,65 %         |
| 3.3.3      | 21901  | Próprio | CUMEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXACAO E IÇAMENTO.   | M      | 128,51      | 92,26                            | 29,21 % | 119,20              | 15.318,39           | 0,06 %         |
| 3.3.4      | 94221  | SINAPI  | CUMEIRA PARA TELHA CERÁMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                        | M      | 19,22       | 29,91                            | 29,21 % | 38,64               | 742,66              | 0,00 %         |
| 3.3.5      | 94229  | SINAPI  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | M      | 702,40      | 144,09                           | 29,21 % | 186,17              | 130.765,80          | 0,54 %         |
| 3.3.6      | 94231  | SINAPI  | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019   | M      | 1539,74     | 45,70                            | 29,21 % | 59,04               | 90.906,24           | 0,37 %         |
| 3.3.7      | 23722  | Próprio | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO  | m²     | 261,71      | 168,14                           | 29,21 % | 217,25              | 56.856,49           | 0,23 %         |
| 3.3.8      | 21904  | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MECANIZADO DE MATERIAL H<=30M   | m³     | 212,93      | 198,39                           | 29,21 % | 256,33              | 54.580,34           | 0,22 %         |
| 3.3.9      | 92543  | SINAPI  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m²     | 7097,88     | 27,83                            | 29,21 % | 35,95               | 255.168,78          | 1,05 %         |

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO**

| Item  | Código | Banco   | Descrição   | Und  | Quant.      | Valor Unit | BDI     | Valor Unit com BDI   | Total   | Peso (%)                    |
|---|--------|---------|---|------|-------------|------------|---------|----------------------|---|-----------------------------|
| <p><b>Obra:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO.</p> <p><b>Local:</b> Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000</p> <p><b>Data base:</b> SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</p> <p><b>Prazo de execução:</b> 7 MESES</p> |        |         |   |      |             |            |         |                      |   |                             |
|   |        |         |   |      |             |            |         |                      | <b>Responsável Técnico:</b> Matheus Carvalho Araújo |                             |
|   |        |         |   |      |             |            |         |                      | <b>BDI DE SERVIÇO:</b> 15,28% E 19,62%              |                             |
|   |        |         |   |      |             |            |         |                      | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                             | 91,23% (HORA); 52,09% (MÊS) |
|   |        |         |   |      |             |            |         |                      | <b>Valor Final do Orçamento COM BDI</b>             | <b>R\$ 24.271.091,43</b>    |
|   |        |         |   |      |             |            |         |                      | <b>Valor do BDI</b>                                 | <b>R\$ 4.338.305,09</b>     |
|   |        |         |   |      |             |            |         |                      | <b>Valor Final do Orçamento SEM BDI</b>             | <b>R\$ 19.932.786,34</b>    |
| 3.3.10  | 92539  | SINAPI  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025  | m²   | 387,10      | 89,96      | 29,21 % | 116,23               | 44.992,63   | 0,19 %                      |
| <b>4</b>  |        |         | <b>FACHADAS</b>   |      | <b>1,00</b> |            |         | <b>17.617.493,28</b> | <b>17.617.493,28</b>                                | <b>72,59 %</b>              |
| <b>4.1</b>  |        |         | <b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>  |      | <b>1,00</b> |            |         | <b>181.352,94</b>    | <b>181.352,94</b>                                   | <b>0,75 %</b>               |
| <b>4.1.1</b>  |        |         | <b>REMOÇÃO DE ESQUADRIAS</b>  |      | <b>1,00</b> |            |         | <b>91.191,40</b>     | <b>91.191,40</b>                                    | <b>0,38 %</b>               |
| 4.1.1.1   | 97645  | SINAPI  | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | m²   | 2770,85     | 25,35      | 29,21 % | 32,75                | 90.745,33   | 0,37 %                      |
| 4.1.1.2   | 23370  | Próprio | REMOÇÃO DE GRADES/GRADIS/ALAMBRA DO FERRO CHUMBADA S/ REAPROV   | m²   | 11,94       | 28,92      | 29,21 % | 37,36                | 446,07  | 0,00 %                      |
| <b>4.1.2</b>  |        |         | <b>REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS</b>   |      | <b>1,00</b> |            |         | <b>84.279,40</b>     | <b>84.279,40</b>                                    | <b>0,35 %</b>               |
| 4.1.2.1   | 21481  | Próprio | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA  | m²   | 18062,23    | 3,60       | 29,21 % | 4,65                 | 83.989,36   | 0,35 %                      |
| 4.1.2.2   | 21014  | Próprio | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVA  | m²   | 45,32       | 4,96       | 29,21 % | 6,40                 | 290,04  | 0,00 %                      |
| <b>4.1.3</b>  |        |         | <b>CARGA, TRANSPORTE MANUAL E MECANIZADA</b>  |      | <b>1,00</b> |            |         | <b>5.882,14</b>      | <b>5.882,14</b>                                     | <b>0,02 %</b>               |
| 4.1.3.1   | 21906  | Próprio | TRANSPORTE VERTICAL MECANIZADO DE ENTULHO H<=30M  | m³   | 22,17       | 132,26     | 29,21 % | 170,89               | 3.788,63  | 0,02 %                      |
| 4.1.3.2   | 100999 | SINAPI  | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020   | T    | 29,84       | 6,01       | 29,21 % | 7,76                 | 231,55  | 0,00 %                      |
| 4.1.3.3   | 95879  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020   | TXKM | 167,11      | 1,46       | 29,21 % | 1,88                 | 314,16  | 0,00 %                      |
| 4.1.3.4   | 22128  | Próprio | DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE ENTULHO PARA O CTR CICLO AMBIENTAL  | T    | 29,84       | 45,00      | 15,28%  | 51,87                | 1.547,80  | 0,01 %                      |
| <b>4.2</b>  |        |         | <b>REVESTIMENTOS</b>  |      | <b>1,00</b> |            |         | <b>1.669.448,11</b>  | <b>1.669.448,11</b>                                 | <b>6,88 %</b>               |
| <b>4.2.1</b>  |        |         | <b>ACM</b>  |      | <b>1,00</b> |            |         | <b>120.022,21</b>    | <b>120.022,21</b>                                   | <b>0,49 %</b>               |
| 4.2.1.1   | 23751  | Próprio | SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) PERFURADO, ESPESURA 3 MM, EM FACHADA DO HBL, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | m²   | 117,21      | 570,00     | 19,62%  | 681,83               | 79.917,29   | 0,33 %                      |
| 4.2.1.2   | 23753  | Próprio | SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) , ESPESURA 3 MM, EM FACHADA DO HBL, INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  | m²   | 19,10       | 470,00     | 19,62%  | 562,21               | 10.738,21   | 0,04 %                      |
| 4.2.1.3   | 23571  | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 3 LETREIROS DE ALTO-RELEVO COM LOGO DO HBL, ESP. 3 MM DE ACORDO COM PROJETO  | UN   | 1,00        | 24.550,00  | 19,62%  | 29.366,71            | 29.366,71   | 0,12 %                      |
| <b>4.2.2</b>  |        |         | <b>PINTURA</b>  |      | <b>1,00</b> |            |         | <b>1.443.446,41</b>  | <b>1.443.446,41</b>                                 | <b>5,95 %</b>               |
| 4.2.2.1   | 88411  | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESEÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024  | m²   | 18062,23    | 5,65       | 29,21 % | 7,30                 | 131.854,27  | 0,54 %                      |
| 4.2.2.2   | 4985   | Próprio | APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA EM PAREDES, 2 (duas) DEMÃOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | M²   | 18062,23    | 31,48      | 29,21 % | 40,67                | 734.590,89  | 3,03 %                      |
| 4.2.2.3   | 96131  | SINAPI  | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024   | m²   | 18062,23    | 24,66      | 29,21 % | 31,86                | 575.462,64  | 2,37 %                      |
| 4.2.2.4   | 100742 | SINAPI  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA À ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020   | m²   | 45,32       | 26,28      | 29,21 % | 33,95                | 1.538,61  | 0,01 %                      |
| <b>4.2.3</b>  |        |         | <b>DIVERSOS</b>   |      | <b>1,00</b> |            |         | <b>105.979,49</b>    | <b>105.979,49</b>                                   | <b>0,44 %</b>               |
| 4.2.3.1   | 99813  | SINAPI  | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS   | m²   | 3185,89     | 3,30       | 29,21 % | 4,26                 | 13.571,89   | 0,06 %                      |
| 4.2.3.2   | 21971  | Próprio | REJUNTAMENTO DE PASTILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | m²   | 3123,44     | 11,54      | 29,21 % | 14,91                | 46.570,49   | 0,19 %                      |
| 4.2.3.3   | 22764  | Próprio | REVESTIMENTO EM PEDRA MIRACEMA COM BORDA SERRADA E SUPERFÍCIE IRREGULAR 11,5CM X 23CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | m²   | 253,58      | 138,34     | 29,21 % | 178,74               | 45.324,88   | 0,19 %                      |
| 4.2.3.4   | 99814  | SINAPI  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025   | m²   | 253,58      | 1,57       | 29,21 % | 2,02                 | 512,23  | 0,00 %                      |
| <b>4.3</b>  |        |         | <b>ESQUADRIAS E BRISES</b>  |      | <b>1,00</b> |            |         | <b>15.766.692,23</b> | <b>15.766.692,23</b>                                | <b>64,96 %</b>              |
| 4.3.1   | 23378  | Próprio | JANELA FIXA, DIM (0,40X2,10), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN   | 2,00        | 2.416,56   | 19,62%  | 2.890,68             | 5.781,36  | 0,02 %                      |
| 4.3.2   | 23380  | Próprio | JANELA FIXA, DIM (0,90X1,20), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN   | 1,00        | 3.107,01   | 19,62%  | 3.716,60             | 3.716,60  | 0,02 %                      |
| 4.3.3   | 23381  | Próprio | JANELA FIXA, DIM (2,00X2,10), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN   | 1,00        | 12.082,81  | 19,62%  | 14.453,45            | 14.453,45   | 0,06 %                      |
| 4.3.4   | 23382  | Próprio | JANELA FIXA, DIM (3,20X2,10), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN   | 1,00        | 19.332,50  | 19,62%  | 23.125,53            | 23.125,53   | 0,10 %                      |
| 4.3.5   | 23384  | Próprio | JANELA FIXA, DIM (1,50X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN   | 1,00        | 1.941,88   | 19,62%  | 2.322,87             | 2.322,87  | 0,01 %                      |
| 4.3.6   | 23385  | Próprio | JANELA FIXA, DIM (1,35X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLA (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN   | 1,00        | 9.478,87   | 19,62%  | 11.338,62            | 11.338,62   | 0,05 %                      |
| 4.3.7   | 23376  | Próprio | JANELA FIXA, DIM (3,20X1,30), (4 FOLHAS) EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN   | 1,00        | 11.967,74  | 19,62%  | 14.315,81            | 14.315,81   | 0,06 %                      |
| 4.3.8   | 23377  | Próprio | JANELA FIXA, DIM (4,60X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLA (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN   | 3,00        | 33.581,94  | 19,62%  | 40.170,71            | 120.512,13  | 0,50 %                      |

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO**

|                           |   |                             |                                |
|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Obra:</b>              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | <b>Responsável Técnico:</b> | Matheus Carvalho Araújo        |
| <b>Local:</b>             | Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000  | <b>BDI DE SERVIÇO:</b>      | 29,21%                         |
| <b>Data base:</b>         | SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS   | <b>BDI FORNECIMENTOS:</b>   | 15,28% E 19,62%                |
| <b>Prazo de execução:</b> | 7 MESES   | <b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>    | 91,23% (HORA);<br>52,09% (MÊS) |

|        |        |         |  |     | Valor Final do Orçamento COM BDI |            |        | R\$ 24.271.091,43  |            |          |
|--------|--------|---------|--|-----|----------------------------------|------------|--------|--------------------|------------|----------|
|        |        |         |  |     | Valor do BDI                     |            |        | R\$ 4.338.305,09   |            |          |
|        |        |         |  |     | Valor Final do Orçamento SEM BDI |            |        | R\$ 19.932.786,34  |            |          |
| Item   | Código | Banco   | Descrição  | Und | Quant.                           | Valor Unit | BDI    | Valor Unit com BDI | Total      | Peso (%) |
| 4.3.9  | 23386  | Próprio | JANELA FIXA, DIM (2,75X1,30) 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 2,00                             | 10.284,77  | 19,62% | 12.302,64          | 24.605,28  | 0,10 %   |
| 4.3.10 | 23387  | Próprio | JANELA FIXA, DIM (2,60X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 1,00                             | 9.723,79   | 19,62% | 11.631,59          | 11.631,59  | 0,05 %   |
| 4.3.11 | 23392  | Próprio | JANELA FIXA, DIM (2,80X1,30) 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPL0 (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                               | UN  | 2,00                             | 20.440,92  | 19,62% | 24.451,42          | 48.902,84  | 0,20 %   |
| 4.3.12 | 23395  | Próprio | JANELA FIXA, DIM (4,20X1,30) 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 2,00                             | 15.707,66  | 19,62% | 18.789,50          | 37.579,00  | 0,15 %   |
| 4.3.13 | 23396  | Próprio | JANELA FIXA, DIM (3,20X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPL0 (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                              | UN  | 1,00                             | 23.352,33  | 19,62% | 27.934,05          | 27.934,05  | 0,12 %   |
| 4.3.14 | 23398  | Próprio | JANELA FIXA, DIM (3,15X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPL0 (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                              | UN  | 2,00                             | 22.994,66  | 19,62% | 27.506,21          | 55.012,42  | 0,23 %   |
| 4.3.15 | 23400  | Próprio | JANELA FIXA, DIM (4,55X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPL0 (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                              | UN  | 1,00                             | 33.215,72  | 19,62% | 39.732,64          | 39.732,64  | 0,16 %   |
| 4.3.16 | 23402  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR DIM (0,30X1,50), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         | UN  | 3,00                             | 1.294,59   | 19,62% | 1.548,58           | 4.645,74   | 0,02 %   |
| 4.3.17 | 23403  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,75X1,40), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 4,00                             | 3.020,70   | 19,62% | 3.613,36           | 14.453,44  | 0,06 %   |
| 4.3.18 | 23404  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X0,40), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPL0 (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 1,00                             | 2.642,85   | 19,62% | 3.161,37           | 3.161,37   | 0,01 %   |
| 4.3.19 | 23405  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,40X1,50), 1 FOLHA FIXA E 1 FOLHA MÓVEL, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPL0 (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 3,00                             | 12.048,48  | 19,62% | 14.412,39          | 43.237,17  | 0,18 %   |
| 4.3.20 | 23406  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                             | UN  | 26,00                            | 747,98     | 19,62% | 894,73             | 23.262,98  | 0,10 %   |
| 4.3.21 | 23407  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                             | UN  | 141,00                           | 1.093,21   | 19,62% | 1.307,69           | 184.384,29 | 0,76 %   |
| 4.3.22 | 23408  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,50X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                             | UN  | 16,00                            | 647,29     | 19,62% | 774,28             | 12.388,48  | 0,05 %   |
| 4.3.23 | 23409  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                             | UN  | 37,00                            | 1.150,74   | 19,62% | 1.376,51           | 50.930,87  | 0,21 %   |
| 4.3.24 | 23410  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95x0,95), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                             | UN  | 7,00                             | 2.596,37   | 19,62% | 3.105,77           | 21.740,39  | 0,09 %   |
| 4.3.25 | 23411  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65x0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                             | UN  | 8,00                             | 841,48     | 19,62% | 1.006,57           | 8.052,56   | 0,03 %   |
| 4.3.26 | 23412  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70x0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                             | UN  | 3,00                             | 906,21     | 19,62% | 1.084,00           | 3.252,00   | 0,01 %   |
| 4.3.27 | 23413  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                             | UN  | 18,00                            | 1.869,96   | 19,62% | 2.236,84           | 40.263,12  | 0,17 %   |
| 4.3.28 | 23414  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X0,95), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                             | UN  | 9,00                             | 1.495,38   | 19,62% | 1.788,77           | 16.098,93  | 0,07 %   |

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO**

|                           |   |                             |                             |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Obra:</b>              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | <b>Responsável Técnico:</b> | Matheus Carvalho Araújo     |
| <b>Local:</b>             | Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000  | <b>BDI DE SERVIÇO:</b>      | 29,21%                      |
| <b>Data base:</b>         | SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS   | <b>BDI FORNECIMENTOS:</b>   | 15,28% E 19,62%             |
| <b>Prazo de execução:</b> | 7 MESES   | <b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>    | 91,23% (HORA); 52,09% (MÊS) |

|        |        |         |  |     | Valor Final do Orçamento COM BDI |            | Valor Final do Orçamento SEM BDI |                    |                   |          |
|--------|--------|---------|--|-----|----------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
|        |        |         |  |     | R\$ 24.271.091,43                |            | R\$ 4.338.305,09                 |                    |                   |          |
|        |        |         |  |     | Valor do BDI                     |            | Valor Final do Orçamento SEM BDI |                    | R\$ 19.932.786,34 |          |
| Item   | Código | Banco   | Descrição  | Und | Quant.                           | Valor Unit | BDI                              | Valor Unit com BDI | Total             | Peso (%) |
| 4.3.29 | 23416  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,60x0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 2,00                             | 776,75     | 19,62%                           | 929,14             | 1.858,28          | 0,01 %   |
| 4.3.30 | 23417  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,60x0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 1,00                             | 690,45     | 19,62%                           | 825,91             | 825,91            | 0,00 %   |
| 4.3.31 | 23418  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70x0,50), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 2,00                             | 1.006,90   | 19,62%                           | 1.204,45           | 2.408,90          | 0,01 %   |
| 4.3.32 | 23419  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x0,50), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 32,00                            | 1.438,43   | 19,62%                           | 1.720,64           | 55.060,48         | 0,23 %   |
| 4.3.33 | 23415  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X0,80), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 2,00                             | 1.495,97   | 19,62%                           | 1.789,47           | 3.578,94          | 0,01 %   |
| 4.3.34 | 23421  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80x0,60), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 13,00                            | 1.380,89   | 19,62%                           | 1.651,82           | 21.473,66         | 0,09 %   |
| 4.3.35 | 23423  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,35X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 1,00                             | 453,11     | 19,62%                           | 542,01             | 542,01            | 0,00 %   |
| 4.3.36 | 23426  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,45X0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 4,00                             | 712,02     | 19,62%                           | 851,71             | 3.406,84          | 0,01 %   |
| 4.3.37 | 23424  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,40X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 11,00                            | 460,30     | 19,62%                           | 550,61             | 6.056,71          | 0,02 %   |
| 4.3.38 | 23427  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,10X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 2,00                             | 1.265,82   | 19,62%                           | 1.514,17           | 3.028,34          | 0,01 %   |
| 4.3.39 | 23425  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,75X0,80), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 2,00                             | 1.726,12   | 19,62%                           | 2.064,78           | 4.129,56          | 0,02 %   |
| 4.3.40 | 23420  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80x0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 9,00                             | 920,60     | 19,62%                           | 1.101,22           | 9.910,98          | 0,04 %   |
| 4.3.41 | 23422  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80x0,80), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 2,00                             | 1.841,19   | 19,62%                           | 2.202,43           | 4.404,86          | 0,02 %   |
| 4.3.42 | 23429  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20X0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 9,00                             | 1.898,73   | 19,62%                           | 2.271,26           | 20.441,34         | 0,08 %   |
| 4.3.43 | 23452  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,15x1,30), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 2,00                             | 4.300,91   | 19,62%                           | 5.144,74           | 10.289,48         | 0,04 %   |
| 4.3.44 | 23459  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,45X1,25)M, SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 9,00                             | 5.214,31   | 19,62%                           | 6.237,35           | 56.136,15         | 0,23 %   |
| 4.3.45 | 23456  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,35x1,30), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 2,00                             | 5.048,89   | 19,62%                           | 6.039,48           | 12.078,96         | 0,05 %   |
| 4.3.46 | 23453  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20x0,80), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 1,00                             | 2.761,79   | 19,62%                           | 3.303,65           | 3.303,65          | 0,01 %   |
| 4.3.47 | 23448  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x0,60), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 1,00                             | 1.726,12   | 19,62%                           | 2.064,78           | 2.064,78          | 0,01 %   |
| 4.3.48 | 23437  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80X0,90), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 2,00                             | 2.071,34   | 19,62%                           | 2.477,73           | 4.955,46          | 0,02 %   |
| 4.3.49 | 23433  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,35X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 1,00                             | 453,11     | 19,62%                           | 542,01             | 542,01            | 0,00 %   |

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO**

|                           |   |                             |                             |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Obra:</b>              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | <b>Responsável Técnico:</b> | Matheus Carvalho Araujo     |
| <b>Local:</b>             | Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000  | <b>BDI DE SERVIÇOS:</b>     | 29,21%                      |
| <b>Data base:</b>         | SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS   | <b>BDI FORNECIMENTOS:</b>   | 15,28% E 19,62%             |
| <b>Prazo de execução:</b> | 7 MESES   | <b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>    | 91,23% (HORA); 52,09% (MÊS) |

|        |        |         |   |     |        | Valor Final do Orçamento COM BDI |        | R\$ 24.271.091,43  |              |          |
|--------|--------|---------|---|-----|--------|----------------------------------|--------|--------------------|--------------|----------|
|        |        |         |   |     |        | Valor do BDI                     |        | R\$ 4.338.305,09   |              |          |
|        |        |         |   |     |        | Valor Final do Orçamento SEM BDI |        | R\$ 19.932.786,34  |              |          |
| Item   | Código | Banco   | Descrição   | Und | Quant. | Valor Unit                       | BDI    | Valor Unit com BDI | Total        | Peso (%) |
| 4.3.50 | 23435  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,65X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 3,00   | 841,48                           | 19,62% | 1.006,57           | 3.019,71     | 0,01 %   |
| 4.3.51 | 23454  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20x1,20), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 5,00   | 4.142,68                         | 19,62% | 4.955,47           | 24.777,35    | 0,10 %   |
| 4.3.52 | 23451  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,10x1,30), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 5,00   | 4.113,91                         | 19,62% | 4.921,05           | 24.605,25    | 0,10 %   |
| 4.3.53 | 23434  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,60X0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 1,00   | 949,36                           | 19,62% | 1.135,62           | 1.135,62     | 0,00 %   |
| 4.3.54 | 23458  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,60x0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 1,00   | 2.531,64                         | 19,62% | 3.028,34           | 3.028,34     | 0,01 %   |
| 4.3.55 | 23436  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 41,00  | 2.013,80                         | 19,62% | 2.408,90           | 98.764,90    | 0,41 %   |
| 4.3.56 | 23438  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 4,00   | 1.035,67                         | 19,62% | 1.238,86           | 4.955,44     | 0,02 %   |
| 4.3.57 | 23449  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 2,00   | 2.876,86                         | 19,62% | 3.441,29           | 6.882,58     | 0,03 %   |
| 4.3.58 | 23441  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,80X0,60), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 3,00   | 1.380,89                         | 19,62% | 1.651,82           | 4.955,46     | 0,02 %   |
| 4.3.59 | 23450  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00x0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 3,00   | 1.294,59                         | 19,62% | 1.548,58           | 4.645,74     | 0,02 %   |
| 4.3.60 | 23445  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95x0,95), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 12,00  | 2.596,37                         | 19,62% | 3.105,77           | 37.269,24    | 0,15 %   |
| 4.3.61 | 23455  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20x0,60), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 1,00   | 2.071,34                         | 19,62% | 2.477,73           | 2.477,73     | 0,01 %   |
| 4.3.62 | 23508  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,40X0,55), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 1,00   | 3.601,12                         | 19,62% | 4.307,65           | 4.307,65     | 0,02 %   |
| 4.3.63 | 23510  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,45X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 442,00 | 10.400,51                        | 19,62% | 12.441,09          | 5.498.961,78 | 22,66 %  |
| 4.3.64 | 23469  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95X0,95), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 4,00   | 5.181,95                         | 19,62% | 6.198,64           | 24.794,56    | 0,10 %   |
| 4.3.65 | 23506  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,35X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 1,00   | 9.027,21                         | 19,62% | 10.798,34          | 10.798,34    | 0,04 %   |
| 4.3.66 | 23505  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,30X1,50), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 4,00   | 11.187,88                        | 19,62% | 13.382,94          | 53.531,76    | 0,22 %   |
| 4.3.67 | 23500  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,10X1,30), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 2,00   | 8.203,22                         | 19,62% | 9.812,69           | 19.625,38    | 0,08 %   |
| 4.3.68 | 23509  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,40X1,50), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 1,00   | 12.048,48                        | 19,62% | 14.412,39          | 14.412,39    | 0,06 %   |
| 4.3.69 | 23502  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,25X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 12,00  | 8.966,17                         | 19,62% | 10.725,33          | 128.703,96   | 0,53 %   |
| 4.3.70 | 23507  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,35X1,20), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 8,00   | 9.295,76                         | 19,62% | 11.119,58          | 88.956,64    | 0,37 %   |
| 4.3.71 | 23470  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,95X0,40), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO). ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 10,00  | 2.185,08                         | 19,62% | 2.613,79           | 26.137,90    | 0,11 %   |

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO**

|                           |   |                             |                             |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Obra:</b>              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | <b>Responsável Técnico:</b> | Matheus Carvalho Araujo     |
| <b>Local:</b>             | Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000  | <b>BDI DE SERVIÇO:</b>      | 29,21%                      |
| <b>Data base:</b>         | SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS   | <b>BDI FORNECIMENTOS:</b>   | 15,28% E 19,62%             |
| <b>Prazo de execução:</b> | 7 MESES   | <b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>    | 91,23% (HORA); 52,09% (MÊS) |

|        |        |         |  |     |        | Valor Final do Orçamento COM BDI |        | R\$ 24.271.091,43  |            |          |
|--------|--------|---------|--|-----|--------|----------------------------------|--------|--------------------|------------|----------|
|        |        |         |  |     |        | Valor do BDI                     |        | R\$ 4.338.305,09   |            |          |
|        |        |         |  |     |        | Valor Final do Orçamento SEM BDI |        | R\$ 19.932.786,34  |            |          |
| Item   | Código | Banco   | Descrição  | Und | Quant. | Valor Unit                       | BDI    | Valor Unit com BDI | Total      | Peso (%) |
| 4.3.72 | 23501  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN  | 3,00   | 8.606,06                         | 19,62% | 10.294,56          | 30.883,68  | 0,13 %   |
| 4.3.73 | 23503  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,25X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN  | 2,00   | 7.171,72                         | 19,62% | 8.578,81           | 17.157,62  | 0,07 %   |
| 4.3.74 | 23511  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN  | 1,00   | 10.760,63                        | 19,62% | 12.871,86          | 12.871,86  | 0,05 %   |
| 4.3.75 | 23472  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00X1,25), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN  | 9,00   | 7.171,72                         | 19,62% | 8.578,81           | 77.209,29  | 0,32 %   |
| 4.3.76 | 23473  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,00X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN  | 30,00  | 5.737,37                         | 19,62% | 6.863,04           | 205.891,20 | 0,85 %   |
| 4.3.77 | 23471  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,90X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN  | 3,00   | 5.163,64                         | 19,62% | 6.176,74           | 18.530,22  | 0,08 %   |
| 4.3.78 | 23467  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70X1,00), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN  | 1,00   | 4.016,16                         | 19,62% | 4.804,13           | 4.804,13   | 0,02 %   |
| 4.3.79 | 23468  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (0,70X0,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN  | 1,00   | 1.806,66                         | 19,62% | 2.161,12           | 2.161,12   | 0,01 %   |
| 4.3.80 | 23504  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,25X1,45), 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN  | 9,00   | 10.400,51                        | 19,62% | 12.441,09          | 111.969,81 | 0,46 %   |
| 4.3.81 | 23718  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,00X1,20)M, SENDO 1 FOLHA, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | UN  | 9,00   | 6.884,85                         | 19,62% | 8.235,65           | 74.120,85  | 0,31 %   |
| 4.3.82 | 23512  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,60X1,95), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (8mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 1,00   | 14.585,68                        | 19,62% | 17.447,39          | 17.447,39  | 0,07 %   |
| 4.3.83 | 23514  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,60X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (8mm), ENCASTILHADA  | UN  | 1,00   | 6.904,46                         | 19,62% | 8.259,11           | 8.259,11   | 0,03 %   |
| 4.3.84 | 23515  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,60X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 7,00   | 13.769,69                        | 19,62% | 16.471,30          | 115.299,10 | 0,48 %   |
| 4.3.85 | 23517  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 9,00   | 12.909,09                        | 19,62% | 15.441,85          | 138.976,65 | 0,57 %   |
| 4.3.86 | 23518  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 14,00  | 17.212,12                        | 19,62% | 20.589,13          | 288.247,82 | 1,19 %   |
| 4.3.87 | 23519  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,90X1,50), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 1,00   | 16.351,51                        | 19,62% | 19.559,67          | 19.559,67  | 0,08 %   |
| 4.3.88 | 23520  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,05X1,20), 2 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 1,00   | 14.117,60                        | 19,62% | 16.887,47          | 16.887,47  | 0,07 %   |
| 4.3.89 | 23522  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,45X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (8mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                | UN  | 1,00   | 9.162,80                         | 19,62% | 10.960,54          | 10.960,54  | 0,05 %   |
| 4.3.90 | 23635  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,45X1,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (8mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                | UN  | 56,00  | 10.924,88                        | 19,62% | 13.068,34          | 731.827,04 | 3,02 %   |

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO**

|                           |   |                             |                             |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Obra:</b>              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | <b>Responsável Técnico:</b> | Matheus Carvalho Araújo     |
| <b>Local:</b>             | Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000  | <b>BDI DE SERVIÇOS:</b>     | 29,21%                      |
| <b>Data base:</b>         | SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS   | <b>BDI FORNECIMENTOS:</b>   | 15,28% E 19,62%             |
| <b>Prazo de execução:</b> | 7 MESES   | <b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>    | 91,23% (HORA); 52,09% (MÊS) |

|         |        |         |   |     |        | Valor Final do Orçamento COM BDI |        | R\$ 24.271.091,43  |            |          |
|---------|--------|---------|---|-----|--------|----------------------------------|--------|--------------------|------------|----------|
|         |        |         |   |     |        | Valor do BDI                     |        | R\$ 4.338.305,09   |            |          |
|         |        |         |   |     |        | Valor Final do Orçamento SEM BDI |        | R\$ 19.932.786,34  |            |          |
| Item    | Código | Banco   | Descrição   | Und | Quant. | Valor Unit                       | BDI    | Valor Unit com BDI | Total      | Peso (%) |
| 4.3.91  | 23631  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,75X0,50), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 4,00   | 3.955,68                         | 19,62% | 4.731,78           | 18.927,12  | 0,08 %   |
| 4.3.92  | 23641  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,95X0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 4,00   | 3.085,43                         | 19,62% | 3.690,79           | 14.763,16  | 0,06 %   |
| 4.3.93  | 23566  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,80X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 1,00   | 6.731,85                         | 19,62% | 8.052,63           | 8.052,63   | 0,03 %   |
| 4.3.94  | 23539  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,75X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 4,00   | 6.544,86                         | 19,62% | 7.828,96           | 31.315,84  | 0,13 %   |
| 4.3.95  | 23551  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00x0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 7,00   | 3.164,55                         | 19,62% | 3.785,43           | 26.498,01  | 0,11 %   |
| 4.3.96  | 23565  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,85x1,50), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 2,00   | 12.298,58                        | 19,62% | 14.711,56          | 29.423,12  | 0,12 %   |
| 4.3.97  | 23564  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,75x0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 2,00   | 4.351,25                         | 19,62% | 5.204,96           | 10.409,92  | 0,04 %   |
| 4.3.98  | 23567  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,75X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 2,00   | 6.293,13                         | 19,62% | 7.527,84           | 15.055,68  | 0,06 %   |
| 4.3.99  | 23562  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,55x1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 4,00   | 9.536,79                         | 19,62% | 11.407,90          | 45.631,60  | 0,19 %   |
| 4.3.100 | 23625  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,80X1,25) SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 3,00   | 6.472,94                         | 19,62% | 7.742,93           | 23.228,79  | 0,10 %   |
| 4.3.101 | 23719  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (2,00X1,00)MM, SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 2,00   | 5.753,72                         | 19,62% | 6.882,59           | 13.765,18  | 0,06 %   |
| 4.3.102 | 23563  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,60x1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 2,00   | 9.723,79                         | 19,62% | 11.631,59          | 23.263,18  | 0,10 %   |
| 4.3.103 | 23542  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 57,00  | 5.394,11                         | 19,62% | 6.452,43           | 367.788,51 | 1,52 %   |
| 4.3.104 | 23560  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,45x1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 2,00   | 9.162,80                         | 19,62% | 10.960,54          | 21.921,08  | 0,09 %   |
| 4.3.105 | 23622  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (1,55X0,45)MM, SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 1,00   | 2.006,61                         | 19,62% | 2.400,30           | 2.400,30   | 0,01 %   |
| 4.3.106 | 23627  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,85X0,45), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 1,00   | 3.689,57                         | 19,62% | 4.413,46           | 4.413,46   | 0,02 %   |
| 4.3.107 | 23547  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,95X0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 2,00   | 3.085,43                         | 19,62% | 3.690,79           | 7.381,58   | 0,03 %   |
| 4.3.108 | 23569  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,00), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 6,00   | 4.315,29                         | 19,62% | 5.161,94           | 30.971,64  | 0,13 %   |
| 4.3.109 | 23624  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,55X1,00), SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 14,00  | 4.459,13                         | 19,62% | 5.334,01           | 74.676,14  | 0,31 %   |
| 4.3.110 | 23634  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,70X1,00), SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 1,00   | 7.767,52                         | 19,62% | 9.291,50           | 9.291,50   | 0,04 %   |
| 4.3.111 | 23570  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X0,70), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 2,00   | 3.020,70                         | 19,62% | 3.613,36           | 7.226,72   | 0,03 %   |
| 4.3.112 | 23553  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00x0,70), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 3,00   | 4.027,60                         | 19,62% | 4.817,81           | 14.453,43  | 0,06 %   |
| 4.3.113 | 23636  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,40X0,55), SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 1,00   | 3.797,46                         | 19,62% | 4.542,52           | 4.542,52   | 0,02 %   |
| 4.3.114 | 23543  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,70X1,10), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 1,00   | 5.379,73                         | 19,62% | 6.435,23           | 6.435,23   | 0,03 %   |

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO**

|                           |   |                             |                             |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Obra:</b>              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | <b>Responsável Técnico:</b> | Matheus Carvalho Araújo     |
| <b>Local:</b>             | Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000  | <b>BDI DE SERVIÇO:</b>      | 29,21%                      |
| <b>Data base:</b>         | SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS   | <b>BDI FORNECIMENTOS:</b>   | 15,28% E 19,62%             |
| <b>Prazo de execução:</b> | 7 MESES   | <b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>    | 91,23% (HORA); 52,09% (MÊS) |

|         |        |         |  |     |        | Valor Final do Orçamento COM BDI |        | R\$ 24.271.091,43  |              |          |
|---------|--------|---------|--|-----|--------|----------------------------------|--------|--------------------|--------------|----------|
|         |        |         |  |     |        | Valor do BDI                     |        | R\$ 4.338.305,09   |              |          |
|         |        |         |  |     |        | Valor Final do Orçamento SEM BDI |        | R\$ 19.932.786,34  |              |          |
| Item    | Código | Banco   | Descrição  | Und | Quant. | Valor Unit                       | BDI    | Valor Unit com BDI | Total        | Peso (%) |
| 4.3.115 | 23574  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,50X1,10), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 4,00   | 4.746,82                         | 19,62% | 5.678,14           | 22.712,56    | 0,09 %   |
| 4.3.116 | 23550  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00X1,20), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 3,00   | 6.904,46                         | 19,62% | 8.259,11           | 24.777,33    | 0,10 %   |
| 4.3.117 | 23555  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00X1,10), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 2,00   | 6.329,09                         | 19,62% | 7.570,85           | 15.141,70    | 0,06 %   |
| 4.3.118 | 23540  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,20X1,50), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 1,00   | 5.178,35                         | 19,62% | 6.194,34           | 6.194,34     | 0,03 %   |
| 4.3.119 | 23544  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,70X0,75), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 1,00   | 3.668,00                         | 19,62% | 4.387,66           | 4.387,66     | 0,02 %   |
| 4.3.120 | 23559  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,30X0,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 2,00   | 3.639,23                         | 19,62% | 4.353,24           | 8.706,48     | 0,04 %   |
| 4.3.121 | 23582  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,80X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                | UN  | 10,00  | 13.427,89                        | 19,62% | 16.062,44          | 160.624,40   | 0,66 %   |
| 4.3.122 | 23720  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (2,45X1,55)M, SENDO 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                 | UN  | 1,00   | 21.789,81                        | 19,62% | 26.064,97          | 26.064,97    | 0,11 %   |
| 4.3.123 | 23629  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,75X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN  | 43,00  | 19.720,69                        | 19,62% | 23.589,88          | 1.014.364,84 | 4,18 %   |
| 4.3.124 | 23576  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,60X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN  | 1,00   | 11.474,75                        | 19,62% | 13.726,09          | 13.726,09    | 0,06 %   |
| 4.3.125 | 23580  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (1,65X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN  | 1,00   | 11.834,86                        | 19,62% | 14.156,85          | 14.156,85    | 0,06 %   |
| 4.3.126 | 23584  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,10X1,25), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN  | 1,00   | 15.122,25                        | 19,62% | 18.089,23          | 18.089,23    | 0,07 %   |
| 4.3.127 | 23583  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,00X1,00), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN  | 16,00  | 11.474,75                        | 19,62% | 13.726,09          | 219.617,44   | 0,90 %   |
| 4.3.128 | 23586  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,35X1,55), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN  | 9,00   | 20.898,68                        | 19,62% | 24.999,00          | 224.991,00   | 0,93 %   |
| 4.3.129 | 23721  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,45X1,30), 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN  | 1,00   | 18.274,14                        | 19,62% | 21.859,52          | 21.859,52    | 0,09 %   |
| 4.3.130 | 23588  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,60X2,65), 3 FOLHAS FIXAS E 3 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 4,00   | 27.445,24                        | 19,62% | 32.829,99          | 131.319,96   | 0,54 %   |
| 4.3.131 | 23589  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,15X1,95), 3 FOLHAS FIXAS E 3 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 3,00   | 17.671,11                        | 19,62% | 21.138,18          | 63.414,54    | 0,26 %   |
| 4.3.132 | 23590  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (2,80X1,95), 3 FOLHAS FIXAS E 3 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 1,00   | 15.707,66                        | 19,62% | 18.789,50          | 18.789,50    | 0,08 %   |
| 4.3.133 | 23591  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,60X1,50), 3 FOLHAS FIXAS E 3 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 2,00   | 30.981,81                        | 19,62% | 37.060,44          | 74.120,88    | 0,31 %   |
| 4.3.134 | 23592  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,20X0,40), SENDO 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA, ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          | UN  | 1,00   | 3.682,38                         | 19,62% | 4.404,86           | 4.404,86     | 0,02 %   |
| 4.3.135 | 23593  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,25X1,30)M, SENDO 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA, ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN  | 2,00   | 12.154,73                        | 19,62% | 14.539,48          | 29.079,96    | 0,12 %   |

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO**

|                           |   |                             |                             |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Obra:</b>              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | <b>Responsável Técnico:</b> | Matheus Carvalho Araujo     |
| <b>Local:</b>             | Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000  | <b>BDI DE SERVIÇO:</b>      | 29,21%                      |
| <b>Data base:</b>         | SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS   | <b>BDI FORNECIMENTOS</b>    | 15,28% E 19,62%             |
| <b>Prazo de execução:</b> | 7 MESES   | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>     | 91,23% (HORA); 52,09% (MÊS) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |                          |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Valor Final do Orçamento COM BDI</b> | <b>R\$ 24.271.091,43</b> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Valor do BDI</b>                     | <b>R\$ 4.338.305,09</b>  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>Valor Final do Orçamento SEM BDI</b> | <b>R\$ 19.932.786,34</b> |

| Item    | Código | Banco   | Descrição   | Und | Quant. | Valor Unit | BDI    | Valor Unit com BDI | Total        | Peso (%) |
|---------|--------|---------|---|-----|--------|------------|--------|--------------------|--------------|----------|
| 4.3.136 | 23596  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,00X1,25)M, SENDO, 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       | UN  | 2,00   | 10.788,23  | 19,62% | 12.904,88          | 25.809,76    | 0,11 %   |
| 4.3.137 | 23597  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,20X1,35) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 5,00   | 12.428,04  | 19,62% | 14.866,42          | 74.332,10    | 0,31 %   |
| 4.3.138 | 23599  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,20X1,30) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 9,00   | 11.967,74  | 19,62% | 14.315,81          | 128.842,29   | 0,53 %   |
| 4.3.139 | 23600  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,00X1,10) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 2,00   | 9.493,64   | 19,62% | 11.356,29          | 22.712,58    | 0,09 %   |
| 4.3.140 | 23603  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,75X2,00) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 1,00   | 21.576,45  | 19,62% | 25.809,74          | 25.809,74    | 0,11 %   |
| 4.3.141 | 23602  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,15X0,75) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 3,00   | 6.796,58   | 19,62% | 8.130,06           | 24.390,18    | 0,10 %   |
| 4.3.142 | 23601  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,00X0,60) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 1,00   | 5.178,35   | 19,62% | 6.194,34           | 6.194,34     | 0,03 %   |
| 4.3.143 | 23604  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,00X0,60) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 1,00   | 6.904,46   | 19,62% | 8.259,11           | 8.259,11     | 0,03 %   |
| 4.3.144 | 23606  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,00X1,00)M, SENDO 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN  | 1,00   | 8.630,58   | 19,62% | 10.323,89          | 10.323,89    | 0,04 %   |
| 4.3.145 | 23608  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,15X1,55) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         | UN  | 8,00   | 28.013,03  | 19,62% | 33.509,18          | 268.073,44   | 1,10 %   |
| 4.3.146 | 23610  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,15X1,50) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         | UN  | 2,00   | 27.112,14  | 19,62% | 32.431,54          | 64.863,08    | 0,27 %   |
| 4.3.147 | 23612  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (3,20X1,30) 3 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         | UN  | 2,00   | 23.871,13  | 19,62% | 28.554,64          | 57.109,28    | 0,24 %   |
| 4.3.148 | 23613  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,65X0,55), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm) E COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NA FACE INTERNA. ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO               | UN  | 2,00   | 7.357,57   | 19,62% | 8.801,12           | 17.602,24    | 0,07 %   |
| 4.3.149 | 23614  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,55X1,35), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 2,00   | 17.671,11  | 19,62% | 21.138,18          | 42.276,36    | 0,17 %   |
| 4.3.150 | 23615  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,60X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 2,00   | 17.203,62  | 19,62% | 20.578,97          | 41.157,94    | 0,17 %   |
| 4.3.151 | 23616  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,60X1,50), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 1,00   | 19.850,33  | 19,62% | 23.744,96          | 23.744,96    | 0,10 %   |
| 4.3.152 | 23617  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,65X1,30), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 1,00   | 17.390,62  | 19,62% | 20.802,65          | 20.802,65    | 0,09 %   |
| 4.3.153 | 23618  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (4,95X0,60), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 2,00   | 8.544,27   | 19,62% | 10.220,65          | 20.441,30    | 0,08 %   |
| 4.3.154 | 23619  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM (5,00X0,60), 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | UN  | 12,00  | 8.630,58   | 19,62% | 10.323,89          | 123.886,68   | 0,51 %   |
| 4.3.155 | 23401  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (5,50X1,55)M SENDO 4 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DUPLO (8mm) DO TIPO VIDRO LAMINADO COOL LITE 150ST (COM INSULAMENTO = SCREENLINE SL20 COM CORDÃO), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN  | 36,00  | 48.914,15  | 19,62% | 58.511,10          | 2.106.399,60 | 8,68 %   |
| 4.3.156 | 23397  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (5,45X1,95), SENDO 5 FOLHAS FIXAS E 5 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                    | UN  | 1,00   | 30.573,83  | 19,62% | 36.572,41          | 36.572,41    | 0,15 %   |
| 4.3.157 | 23394  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (7,05X1,95)M SENDO 6 FOLHAS FIXAS E 6 FOLHAS MÓVEIS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                    | UN  | 2,00   | 39.549,63  | 19,62% | 47.309,26          | 94.618,52    | 0,39 %   |

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO**

|                           |   |                             |                             |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Obra:</b>              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA DO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA, NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | <b>Responsável Técnico:</b> | Matheus Carvalho Araujo     |
| <b>Local:</b>             | Hospital Barão de Lucena, Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - PE, 50731-000  | <b>BDI DE SERVIÇOS:</b>     | 29,21%                      |
| <b>Data base:</b>         | SINAPI 12/2025 E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS   | <b>BDI FORNECIMENTOS:</b>   | 15,28% E 19,62%             |
| <b>Prazo de execução:</b> | 7 MESES   | <b>ENCARGOS SOCIAIS:</b>    | 91,23% (HORA); 52,09% (MÊS) |

|            |        |         |  |        |             | Valor Final do Orçamento COM BDI |         | R\$ 24.271.091,43   |                     |               |
|------------|--------|---------|--|--------|-------------|----------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |        |         |  |        |             | Valor do BDI                     |         | R\$ 4.338.305,09    |                     |               |
|            |        |         |  |        |             | Valor Final do Orçamento SEM BDI |         | R\$ 19.932.786,34   |                     |               |
| Item       | Código | Banco   | Descrição  | Und    | Quant.      | Valor Unit                       | BDI     | Valor Unit com BDI  | Total               | Peso (%)      |
| 4.3.158    | 23391  | Próprio | JANELA TIPO MAXIM-AR, DIM. (7,05X1,55)M SENDO 6 FOLHAS, EM ALUMÍNIO NA COR CINZA (REF. PINT CZA GLOB W-2301), COM VIDRO DO TIPO LAMINADO COOL LITE 150ST (6mm), ENCASTILHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                         | UN     | 2,00        | 31.436,89                        | 19,62%  | 37.604,80           | 75.209,60           | 0,31 %        |
| 4.3.159    | 21431  | Próprio | SERVIÇO DE SISTEMA COMPOSTO POR PAINÉIS DE SEÇÃO RETANGULAR (BRISE), INCLUINDO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | m²     | 654,13      | 556,88                           | 19,62%  | 666,13              | 435.735,61          | 1,80 %        |
| <b>5</b>   |        |         | <b>COMPLEMENTARES</b>  |        | <b>1,00</b> |                                  |         | <b>1.933.568,66</b> | <b>1.933.568,66</b> | <b>7,97 %</b> |
| <b>5.1</b> |        |         | <b>LINHA DE VIDA</b>   |        | <b>1,00</b> |                                  |         | <b>1.933.568,66</b> | <b>1.933.568,66</b> | <b>7,97 %</b> |
| 5.1.1      | 97063  | SINAPI  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024   | m²     | 2569,00     | 16,07                            | 29,21 % | 20,76               | 53.332,44           | 0,22 %        |
| 5.1.2      | 8676   | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)   | M2XMES | 17983,00    | 22,50                            | 15,28%  | 25,93               | 466.299,19          | 1,92 %        |
| 5.1.3      | 21484  | Próprio | OLHAL DE ANCORAGEM EM AÇO INOX COM ROSCA INTERNA   | un     | 312,00      | 113,78                           | 29,21 % | 147,01              | 45.867,12           | 0,19 %        |
| 5.1.4      | 10045  | Próprio | FORN. E COLOC. BARRA ROSCADA 12,5mm INCLUSIVE PORCAS/ARRUELAS  | UN     | 312,00      | 5,78                             | 29,21 % | 7,46                | 2.327,52            | 0,01 %        |
| 5.1.5      | 21487  | Próprio | CHUMBADOR QUÍMICO A BASE EPÓXI   | KG     | 6,00        | 278,87                           | 29,21 % | 360,32              | 2.161,92            | 0,01 %        |
| 5.1.6      | 22270  | Próprio | CABO DE AÇO, ALMA DE FIBRA 6X19 AF, DIÂMETRO NOMINAL 1/2" PARA LINHA DE VIDA HORIZONTAL, COM PRESILHAS (CLIPS) 13 MM EM AÇO GALVANIZADO E SAPATILHA  | M      | 1674,00     | 38,28                            | 29,21 % | 49,46               | 82.796,04           | 0,34 %        |
| 5.1.7      | 20935  | Próprio | MONTAGEM DE LINHA DE VIDA VERTICAL EM CABO DE AÇO  | M      | 895,00      | 35,46                            | 29,21 % | 45,81               | 40.999,95           | 0,17 %        |
| 5.1.8      | 11897  | Próprio | PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL (PRIMÁRIA) PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E FORRAÇÃO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA - 1 MONTAGEM POR OBRA.   | M      | 276,00      | 735,67                           | 29,21 % | 950,55              | 262.351,80          | 1,08 %        |
| 5.1.9      | 97062  | SINAPI  | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024  | m²     | 7756,00     | 6,87                             | 29,21 % | 8,87                | 68.795,72           | 0,28 %        |
| 5.1.10     | 23657  | Próprio | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DA FACHADA - HBL  | MÊS    | 7,00        | 112.600,00                       | 15,28%  | 129.805,28          | 908.636,96          | 3,74 %        |
| <b>6</b>   |        |         | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LEITREIRO)</b>   |        | <b>1,00</b> |                                  |         | <b>2.636,66</b>     | <b>2.636,66</b>     | <b>0,01 %</b> |
| 6.1        | 20762  | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   | M      | 4,31        | 30,50                            | 29,21 % | 39,40               | 169,81              | 0,00 %        |
| 6.2        | 91843  | SINAPI  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023   | M      | 2,02        | 6,62                             | 29,21 % | 8,55                | 17,27               | 0,00 %        |
| 6.3        | 23700  | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 20 MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  | M      | 35,20       | 5,46                             | 29,21 % | 7,05                | 248,16              | 0,00 %        |
| 6.4        | 22327  | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPÁ PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, 30X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN     | 2,00        | 90,57                            | 29,21 % | 117,02              | 234,04              | 0,00 %        |
| 6.5        | 23695  | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC PARA 4 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | un     | 2,00        | 159,97                           | 29,21 % | 206,69              | 413,38              | 0,00 %        |
| 6.6        | 7103   | Próprio | PLACA CEGA 4X2" COM FURO CENTRAL PARA PASSAGEM DE FIOS - TIPO PASSA-FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  | UN     | 2,00        | 4,72                             | 29,21 % | 6,09                | 12,18               | 0,00 %        |
| 6.7        | 23374  | Próprio | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  | UN     | 2,00        | 31,04                            | 29,21 % | 40,10               | 80,20               | 0,00 %        |
| 6.8        | 91926  | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  | M      | 126,54      | 4,54                             | 29,21 % | 5,86                | 741,52              | 0,00 %        |
| 6.9        | 93653  | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | UN     | 4,00        | 12,98                            | 29,21 % | 16,77               | 67,08               | 0,00 %        |
| 6.10       | 93655  | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | UN     | 2,00        | 13,91                            | 29,21 % | 17,97               | 35,94               | 0,00 %        |
| 6.11       | 106027 | SINAPI  | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  | UN     | 4,00        | 83,67                            | 29,21 % | 108,11              | 432,44              | 0,00 %        |
| 6.12       | 102279 | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³     | 3,64        | 6,63                             | 29,21 % | 8,56                | 31,15               | 0,00 %        |
| 6.13       | 93382  | SINAPI  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023  | m³     | 3,09        | 25,60                            | 29,21 % | 33,07               | 102,18              | 0,00 %        |
| 6.14       | 100994 | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020                                | T      | 0,82        | 4,62                             | 29,21 % | 5,96                | 4,88                | 0,00 %        |
| 6.15       | 95879  | SINAPI  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020  | TXKM   | 4,59        | 1,46                             | 29,21 % | 1,88                | 8,62                | 0,00 %        |
| 6.16       | 22129  | Próprio | DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAL ESCAVADO PARA O CTR CICLO AMBIENTAL   | T      | 0,82        | 40,00                            | 15,28%  | 46,11               | 37,81               | 0,00 %        |
| <b>7</b>   |        |         | <b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>   |        | <b>1,00</b> |                                  |         | <b>15.904,96</b>    | <b>15.904,96</b>    | <b>0,07 %</b> |
| 7.1        | 12007  | Próprio | LIMPEZA FINAL DE OBRA.   | m²     | 2770,90     | 4,45                             | 29,21 % | 5,74                | 15.904,96           | 0,07 %        |

PREÇO TOTAL COM BDI R\$ 24.271.091,43

Matheus Carvalho Araujo  
Setor de Engenharia