

LISTA DE COTAÇÕES

| Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE CARUARU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | | | Responsável técnico: | Leticia Regina |
|---------------------------|--|---|-----|----------------------|---------------------------------|
| Local: | Av. Agamenon Magalhães, 262, Maurício de Nassau, Caruaru-PE. CEP 55.014-000 | | | BDI DE SERVIÇO: | 21,34% |
| Data base: | SINAPI 12/2025 PE E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | BDI FORNECIMENTOS | 15,28% e 18,98% |
| Prazo de execução: | 4 MESES | | | ENCARGOS SOCIAIS | 113,84% (HORA); 70,11% (MÊS) |
| Código | Banco | Descrição | Und | Quantidade | Valor Unitário |
| 25326 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ESCADA RETA | UN | 1 | R\$ 64.872,00 |
| 25338 | Próprio | PAINEL EM MDF COM DIMENSÕES TOTAIS DE 7,40M X 3,00M, COMPOSTO POR 06 FOLHAS DESLIZANTES SOBREPOSTAS, COM 1,25M DE LARGURA CADA. SISTEMA DE TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ROLDANAS, GUIA INFERIOR EMBUTIDA. MDF COM REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO. ACABAMENTO EM MADEIRA NATURAL. | UN | 1 | R\$ 55.850,00 |
| 22271 | Próprio | TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL, PINTADA, E = 50 MM | M² | 129,56676 | R\$ 275,90 |
| 2493 | Próprio | CTR CARUARU - MATERIAL ENTULHO | T | 346,06 | R\$ 100,00 |
| 9195 | Próprio | JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO 100X100 (A X L), ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REGUADRO DE 4 A 14CM, COM VIDRO DE 6MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR | m² | 16,05 | R\$ 1.067,07 |
| 1171 | Próprio | PORTA INTERNA ACÚSTICA EM MADEIRA E LÃ DE ROCHA MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO NA COR BRANCA (FACE EXTERNA), FERRAGEM (DOBRADIÇAS EM METAL CROMADO E FECHADURAS DO TIPO ALAVANCAS) PREVER CHAVES. UTILIZAR BARRAS ANTI-PÂNICO NO LADO INTERNO. - 02 FOLHAS (0.90M x 2.50M). | UN | 1 | R\$ 14.000,00 |
| 8193 | Próprio | TUBO REDONDO DE ACO INOX 304, E = 1,50 MM, DIAMETRO = 1 1/2" | M | 65,51846 | R\$ 77,50 |
| 25590 | Próprio | BOMBA SUBMERSÍVEL DE RECALQUE, 2 CV, TRIFÁSICA, VAZÃO 24,00 M³/H (400 L/MIN), ALTURA MANOMÉTRICA 10,00 MCA | UN | 1 | R\$ 4.247,12 |
| 25578 | Próprio | MESA DE SOM 04 CANAIS COM AMPLIFICADOR | UN | 2 | R\$ 1.859,99 |
| 25765 | Próprio | TUBO REDONDO DE ACO INOX 304, E = 1,50 MM, DIAMETRO = 3/4" | M | 41,12706 | R\$ 73,89 |
| 6913 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO, EM ACO GALVANIZADO OU ZINCADO, TIPO PESADO, COM ROSCA, DIAMETRO 25 MM, DN = 1", ESPESSURA DE 1,50 MM | M | 121,065 | R\$ 22,14 |
| 45053 | Próprio | CAIXA DE VENTILAÇÃO COM FILTRO G4 + M5 VAZÃO 905 M³/H | UN | 1 | R\$ 2.431,00 |
| 25785 | Próprio | TUBO RETANGULAR SEM COSTURA PERFIL 60X40 E=3MM | KG | 254,99943 | R\$ 8,57 |
| 25331 | Próprio | GRELHA/VENEZIANA EM ALUMINIO 600X600MM | UN | 4 | R\$ 519,75 |
| 22487 | Próprio | PARAFUSO DE ANCORAGEM - Ø 15.9 - L = 348 + 181 - ASTM A-36 (LISO), COM PORCA E ARRUELA | UN | 36 | R\$ 54,00 |
| 3154 | Próprio | ADESIVO PARA APLICADO EM TAPUME DE TELHA METALICA DE OBRA | m² | 32,36 | R\$ 60,00 |
| 3449 | Próprio | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 7/8 ", PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 21,28294887 | R\$ 77,30 |
| 43503 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM ALTA CAMADA | UN | 7 | R\$ 217,40 |
| 25811 | Próprio | ALTO-FALANTE 50W RMS DE EMBUTIR | UN | 8 | R\$ 185,00 |
| 22589 | Próprio | PERFILADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, DE 38 X 38 MM (L X A), COM VIROLA, SEM TAMPA | M | 49,3 | R\$ 27,17 |
| 21939 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO, EM ACO GALVANIZADO OU ZINCADO, TIPO PESADO, COM ROSCA, DIAMETRO 20 MM, DN = 3/4", ESPESSURA DE 1,50 MM | M | 94,6575 | R\$ 13,53 |
| 22623 | Próprio | SUPORTE GUIA REFORÇADO PARA CABO DE COBRE NU, H=200mm | UN | 83 | R\$ 14,96 |
| 2368 | Próprio | LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS T8 FLUORESCENTES OU LED DE *18* W, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI LAMPADAS E REATOR) | UN | 10 | R\$ 119,16 |

LISTA DE COTAÇÕES

| Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE CARUARU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | | | Responsável técnico: | Leticia Regina |
|---------------------------|--|---|------------|----------------------|---------------------------------|
| Local: | Av. Agamenon Magalhães, 262, Maurício de Nassau, Caruaru-PE. CEP 55.014-000 | | | BDI DE SERVIÇO: | 21,34% |
| Data base: | SINAPI 12/2025 PE E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | BDI FORNECIMENTOS | 15,28% e 18,98% |
| Prazo de execução: | 4 MESES | | | ENCARGOS SOCIAIS | 113,84% (HORA); 70,11% (MÊS) |
| Código | Banco | Descrição | Und | Quantidade | Valor Unitário |
| 21937 | Próprio | AVISADOR SONORO E VISUAL ENDEREÇÁVEL PARA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, TENSÃO NOMINAL 24 VCC, COMUNICAÇÃO DIGITAL COM A CENTRAL, PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 85 DB A 1 M, SINALIZAÇÃO VISUAL POR LED DE ALTA INTENSIDADE, CORPO EM ABS NA COR VERMELHA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 | UN | 3 | R\$ 353,01 |
| 5279 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS TUBULARES DE 18W | UN | 6,351752 | R\$ 162,75 |
| 8850 | Próprio | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-75, (1,21 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M² | 93,19 | R\$ 10,83 |
| 20930 | Próprio | ROTEADOR ACESS POINT WIRELESS DUAL BAND GIGABIT POE | UN | 1 | R\$ 739,89 |
| 5707 | Próprio | BARRA DE AÇO REDONDA LAMINADA, D = 1/2" (12,7 MM), 0,994 KG/M | M | 84,88317 | R\$ 8,56 |
| 22229 | Próprio | LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA, RETANGULAR, EM CHAPA DE AÇO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES T8, LED *18* W OU FLUORESCENTE, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | 6 | R\$ 116,53 |
| 43524 | Próprio | Tampa Ferro F. 300x300mm Articulada Reforçada com Escotilha | UN | 7 | R\$ 95,29 |
| 9704 | Próprio | CONDULETE MÚLTIPLO TIPO L, COM TAMPAS CEGAS, PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL Ø25" | UN | 37 | R\$ 17,99 |
| 8830 | Próprio | TINTA INTUMESCENTE ANTI-CHAMA (TINTA RESISTENTE À FOGO) | L | 6,2656 | R\$ 99,20 |
| 22402 | Próprio | EXAUSTOR/VENTILADOR AXIAL EM PLÁSTICO ABS, 345 m³/H, 36 mmca, 5" (125mm) | UN | 1 | R\$ 593,00 |
| 25611 | Próprio | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL, 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA | UN | 90,21 | R\$ 5,80 |
| 25613 | Próprio | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 19 CM, FBK 8 MPA | UN | 135,78 | R\$ 3,75 |
| 21941 | Próprio | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, TIPO ENDEREÇÁVEL | UN | 3 | R\$ 166,43 |
| 8209 | Próprio | PROTETOR DE PAREDE BATE-MACA LISO | M | 3,6 | R\$ 135,25 |
| 4454 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 34 DISJUNTORES DIN 100A | UN | 1 | R\$ 466,49 |
| 25008 | Próprio | TUBO REDONDO DE AÇO INOX 304, E = 1,50 MM, DIAMETRO = 1 1/4" | M | 6,97554 | R\$ 65,00 |
| 21935 | Próprio | CABO DE COBRE ESTANHADO, TIPO INSTRUMENTAÇÃO, PAR TORCIDO, 2 CONDUTORES, SEÇÃO 1,5 MM², ISOLAÇÃO EM XLPE/PVC, BLINDAGEM EM FOLHA ALUMINIZADA COM FIO DRENO EM COBRE ESTANHADO SEÇÃO 0,75 MM², TENSÃO NOMINAL 300 V, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -20 °C A +70 °C. | M | 82,6 | R\$ 5,46 |
| 25339 | Próprio | TELA MOSQUITEIRA METÁLICA CONTRA INSETOS | m² | 6,04 | R\$ 72,50 |
| 25959 | Próprio | MÃO FRANCESA | UN | 58,910243 | R\$ 7,30 |
| 8223 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4" | M | 9,5235 | R\$ 43,49 |
| 4180 | Próprio | PO EXOTERMICO IGNICAO, INCLUI PALITO - NUMERO 150 | UN | 14 | R\$ 28,16 |
| 6863 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM | UN | 4 | R\$ 88,99 |
| 25964 | Próprio | GRELHA DE VENTILAÇÃO/INSUFLAMENTO EM ALUMINIO EXTRUDADO 325X225 | UN | 2 | R\$ 171,84 |
| 9705 | Próprio | CONDULETE MULTIPLO TIPO L, EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPAS CEGAS, PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL Ø20" | UN | 24 | R\$ 13,41 |
| 8032 | Próprio | REGULADOR DE PRESSÃO DE 1° ESTÁGIO 30KG/H - PRESSÃO DE SAIDA 150 KPA (GLP) | UN | 1 | R\$ 310,00 |
| 22297 | Próprio | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 200 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | 5,25 | R\$ 57,90 |

LISTA DE COTAÇÕES

| Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE CARUARU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | | | Responsável técnico: | Leticia Regina |
|---------------------------|--|--|------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Local: | Av. Agamenon Magalhães, 262, Maurício de Nassau, Caruaru-PE. CEP 55.014-000 | | | BDI DE SERVIÇO: | 21,34% |
| Data base: | SINAPI 12/2025 PE E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | BDI FORNECIMENTOS | 15,28% e 18,98% |
| Prazo de execução: | 4 MESES | | | ENCARGOS SOCIAIS | 113,84% (HORA); 70,11% (MÊS) |
| Código | Banco | Descrição | Und | Quantidade | Valor Unitário |
| 4921 | Próprio | CONECTOR MINIGAR EM LIGA DE COBRE ESTANHADO P/ VERGALHAO 8-10MM E CABO 16-50MM2 | UN | 6 | R\$ 50,00 |
| 25623 | Próprio | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE EMBUTIR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | 12 | R\$ 24,30 |
| 25022 | Próprio | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W | UN | 12 | R\$ 23,44 |
| 21944 | Próprio | LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA DE PAREDE, LED, FLUXO LUMINOSO 100 LM, POTÊNCIA 4W, TEMPERATURA DE COR 6.500 K (BRANCO FRIO) | UN | 8 | R\$ 34,90 |
| 21936 | Próprio | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL, TIPO "QUEBRA-VIDRO", TENSÃO NOMINAL 24 VCC, CONTATO NORMALMENTE FECHADO (NF) | UN | 3 | R\$ 92,67 |
| 1157 | Próprio | TOMADA TIPO HDMI PAREDE | UN | 2 | R\$ 132,53 |
| 8485 | Próprio | MÓDULO DE CHAMADA / UNIDADE DE COMANDO PARA BANHEIRO HOSPITALAR, COM DISPOSITIVO DE ACIONAMENTO MANUAL (PERA) | UN | 2 | R\$ 130,00 |
| 3346 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 50A 10KA | UN | 2 | R\$ 123,57 |
| 25229 | Próprio | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, TIPO FAROLETE, COM DOIS REFLETORES, 1200/ 2200 LUMENS, 6500 K, AUTONOMIA DE 6 H | UN | 2 | R\$ 122,90 |
| 25958 | Próprio | ABRACADEIRA TIPO CLIPE 45MM | UN | 58,910243 | R\$ 4,10 |
| 3216 | Próprio | KIT TRILHO ELETRIFICADO 1,5M +3 SPOT LED 18W BRANCO | UN | 2 | R\$ 115,00 |
| 6332 | Próprio | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE T8 | UN | 20 | R\$ 10,46 |
| 22529 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, DE 50 X 50 MM (L X A), COM VIROLA, SEM TAMPA | M | 16,28156 | R\$ 12,83 |
| 21934 | Próprio | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, TIPO INSTRUMENTAÇÃO, PAR TORCIDO, 2 CONDUTORES, SEÇÃO 2,5 MM², TENSÃO NOMINAL 600 V, PARA CIRCUITOS DE ALARME. | M | 27,53 | R\$ 7,52 |
| 25581 | Próprio | CABO P10 X P10 | M | 20 | R\$ 10,00 |
| 43535 | Próprio | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM (SEM TAMPA) | UN | 7 | R\$ 26,67 |
| 25318 | Próprio | MANÔMETRO MOSTRADOR Ø 50 MM, FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 40 BAR, CONEXÃO ROSCÁVEL 1/4" NPT, PARA USO EM REDE DE GÁS (GLP) | UN | 1 | R\$ 170,53 |
| 22585 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO (BEP) C/ 5 TERMINAIS USO INTERNO E EXTERNO 180X150X90MM | UN | 1 | R\$ 151,63 |
| 5365 | Próprio | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, COM ABERTURA FRONTAL, COM TAMPO | UN | 2 | R\$ 68,87 |
| 43404 | Próprio | COTOVELO (JOLEHO) 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | 4 | R\$ 32,90 |
| 25577 | Próprio | CABO POLARIZADO 2,5 mm² PARA AUDIO | M | 53 | R\$ 2,35 |
| 43492 | Próprio | SUPORTE EMBORRACHADO TIPO GOTA 20MM | UN | 30 | R\$ 3,83 |
| 43383 | Próprio | TAMPÃO / CAP, TIPO GROOVED (ACOPLEMENTO RANHURADO) EM FERRO DÚCTIL GALVANIZADO COM CLASSE DE PRESSÃO ENTRE 300 - 350psi, DN 2 1/2" | UN | 9 | R\$ 12,56 |
| 9701 | Próprio | CONDULETE MÚLTIPLO TIPO X, EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA CEGA, PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL Ø25" | UN | 5 | R\$ 21,99 |
| 25961 | Próprio | LAMPADA OSRAM DULUX-EL 220V 20W | UN | 6 | R\$ 15,90 |
| 6962 | Próprio | PARAFUSO EM AÇO INOX (TIPO ALLEN) M6 X 45 MM, COM CABEÇA BOLEADA / ABAULADA, SEXTAVADA INTERNA, COM BUCHA DE NYLON | UN | 166 | R\$ 0,57 |
| 25631 | Próprio | REATOR DE PARTIDA RAPIDA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 20 W | UN | 2,595752 | R\$ 36,00 |
| 1230 | Próprio | CHUMBADOR UR 3/8" | un | 19,688692 | R\$ 4,69 |

LISTA DE COTAÇÕES

| Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE CARUARU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | | | Responsável técnico: | Leticia Regina |
|---------------------------|--|--|------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Local: | Av. Agamenon Magalhães, 262, Maurício de Nassau, Caruaru-PE. CEP 55.014-000 | | | BDI DE SERVIÇO: | 21,34% |
| Data base: | SINAPI 12/2025 PE E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | BDI FORNECIMENTOS | 15,28% e 18,98% |
| Prazo de execução: | 4 MESES | | | ENCARGOS SOCIAIS | 113,84% (HORA); 70,11% (MÊS) |
| Código | Banco | Descrição | Und | Quantidade | Valor Unitário |
| 4912 | Próprio | DIFUSOR DE AR COM REGULADOR DE VAZÃO 100mm | UN | 2 | R\$ 45,00 |
| 9706 | Próprio | CONDULETE MULTIPLO TIPO L, EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA CEGA, PARA ELETRODUTO RÍGIDO DE DIÂMETRO NOMINAL Ø32" | UN | 2 | R\$ 40,99 |
| 25718 | Próprio | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 3/8" | M | 9,844346 | R\$ 7,83 |
| 22581 | Próprio | Unidut cônico para eletroduto de diâmetro nominal 20, rosca BSP Ø3/4" | UN | 32 | R\$ 2,29 |
| 25317 | Próprio | VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1/2 PARA GLP | UN | 3 | R\$ 20,99 |
| 25629 | Próprio | LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 18W | UN | 5,191504 | R\$ 11,90 |
| 4585 | Próprio | BARRAMENTO TIPO NEUTRO / TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM 18 /24 DISJUNTORES | UN | 3 | R\$ 18,87 |
| 62317 | Próprio | REGISTRO NPT 1/2" | UN | 3 | R\$ 18,63 |
| 4491 | Próprio | PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" | UN | 92,755152 | R\$ 0,60 |
| 3681 | Próprio | TINTA EPOXI BICOMPONENTE DE FUNDO E ACABAMENTO | L | 0,5098 | R\$ 107,37 |
| 45194 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25, PARA REDE ENTERRADA | M | 24,574 | R\$ 2,06 |
| 9586 | Próprio | PLACA CEGA 4X2" COM FURO CENTRAL PARA PASSAGEM DE FIOS – TIPO PASSA-FIO | UN | 13 | R\$ 2,94 |
| 25580 | Próprio | CABO HDMI | M | 5 | R\$ 6,63 |
| 22557 | Próprio | DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR EM ALUMÍNIO ISOLADO DN 109 MM (4") | M | 1,617 | R\$ 16,83 |
| 8615 | Próprio | GRELHA REDONDA FIXA EM ABS COM COLARINHO Ø200 mm | UN | 1 | R\$ 25,90 |
| 21940 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMÍNIO SEM ROSCA, DIMENSÃO DE 20 MM (3/4") | UN | 12 | R\$ 1,98 |
| 22263 | Próprio | SUPORTE UNIVERSAL DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA PAREDE | UN | 7 | R\$ 2,99 |
| 22473 | Próprio | GRELHA REDONDA FIXA EM ABS COM COLARINHO Ø125 mm | UN | 1 | R\$ 19,00 |
| 25564 | Próprio | RELE COM FOTOCÉLULA | UN | 1 | R\$ 18,99 |
| 5233 | Próprio | EMENDA INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO 38X38MM | UN | 4 | R\$ 4,43 |
| 25676 | Próprio | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LB, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4", SEM TAMPA | UN | 1 | R\$ 14,99 |
| 43459 | Próprio | Presilha em Latao para Cabo de 35/50mm com Furo 5mm | UN | 9 | R\$ 1,50 |
| 1231 | Próprio | ARRUELA LISA 3/8" | un | 62,02 | R\$ 0,20 |
| 22384 | Próprio | DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO ISOLADO DN 131 MM (5") | M | 0,588 | R\$ 20,17 |
| 22313 | Próprio | REBITE DE REPUXO EM ACO INOX, DIAMETRO 3,2 X 12 MM DE COMPRIMENTO (1 KG = 666 UNIDADES) | KG | 0,16038 | R\$ 45,95 |
| 8268 | Próprio | DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO ISOLADO DN 209 MM (8") | M | 0,231 | R\$ 29,90 |
| 5351 | Próprio | Parafuso auto-atarrachante aço inox 4,2x32mm | UN | 15 | R\$ 0,37 |
| 25960 | Próprio | CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2 | M | 2,1 | R\$ 2,48 |
| 22582 | Próprio | TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO, DN 7/8" (22 MM), E = 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,034 W/MK | M | 0,644496 | R\$ 6,93 |

LISTA DE COTAÇÕES

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|------------|----------------------|---------------------------------|
| Obra: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSO DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE CARUARU, NO ESTADO DE PERNAMBUCO. | | | Responsável técnico: | Leticia Regina |
| Local: | Av. Agamenon Magalhães, 262, Maurício de Nassau, Caruaru-PE. CEP 55.014-000 | | | BDI DE SERVIÇO: | 21,34% |
| Data base: | SINAPI 12/2025 PE E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | | | BDI FORNECIMENTOS | 15,28% e 18,98% |
| Prazo de execução: | 4 MESES | | | ENCARGOS SOCIAIS | 113,84% (HORA); 70,11% (MÊS) |
| Código | Banco | Descrição | Und | Quantidade | Valor Unitário |
| 8741 | Próprio | SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES | UN | 1 | R\$ 3,70 |

Leticia Regina
Setor de Engenharia