

OBRA

Tipo:	CRECHES 10 SALAS
LOCALIZAÇÃO:	MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO
DATA:	14-04-2026

Lista de Materiais SPDA

Nº	Item	Quantidade	Unidade
----	------	------------	---------

1	CONNECTORES FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA BIMETÁLICO	13,0	ρç
2	SOLDA EXOTÉRMICA	23,0	ρç

Aterramento

	Item	Quantidade	Unidade
3	Caixa de equipotencialização de terra	1,0	ρç
4	Caixa de inspeção de aterramento em PVC- Ø300x300mm com tampa	6,0	ρç
5	Clip granpo de bronze reforçado para 2 cabos 50mm ² e 1 haste 3/4"	6,0	ρç
6	Haste de aterramento - cobreada 3/4" x 2,40m	6,0	ρç

Captore

	Item	Quantidade	Unidade
7	Terminal Aéreo 300 mm (CAPTOR) para barra chata de alumínio	32,0	ρç

Condutores de proteção (SPDA)

	Item	Quantidade	Unidade
8	Barra chata em alumínio - com furos 7/8" x 1/8"	375,7	m
9	Cabo de cobre Nú - 50mm ²	271,0	m
10	Arruela lisa inox ø1/4"	42,0	ρç
11	Conector estrutural Easy	42,0	ρç
12	Parafuso sextavado inox ø1/4"	42,0	ρç
13	Terminal de compressão	42,0	ρç

